

Договір підряду № 160/9 від «10» березня 2018 р.

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 160/9
«Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі»**

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (надалі Замовник), в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень Ляховича В.С., який діє на підставі Довіреності від 29.12.2017 № 44, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТІС-СПЕЦБУД» (надалі Підрядник), в особі заступника директора з будівництва Морозевича С.В., який діє на підставі Довіреності від 29.02.2018 № 12-1, з іншого боку, разом надалі іменовані Сторони, а окремо Сторона, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами здійснити «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV)-(45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), згідно Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.07.2018 року № 1233 «Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», виконання яких передбачено даним Договором у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ

2.1. Загальна вартість робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною яка є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток 1), складає **6 766 806,91 грн (шість мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч вісімсот шість грн 91 коп.)**, в т.ч. ПДВ 20% - 1 127 801,15 грн з них:

- **90 000,00 грн (дев'яносто тисяч грн 00 коп.)**, в т.ч. ПДВ 20% - 15 000,00 грн – фінансування яких передбачено у 2018 році згідно Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.07.2018 №1233;

- **6 676 806,91 грн (шість мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч вісімсот шість грн 91 коп.)**, в т.ч. ПДВ 20% - 1 112 801,15 грн – за рахунок господарських коштів.

2.2. Договірна ціна є твердою та складена на підставі кошторисів.

2.3. Вартість робіт переглядається Сторонами у разі:

- зміни обсягу і складу робіт, які впливають на вартість за обґрунтованим рішенням Замовника;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт.

У випадку виникнення обставин, передбачених даним пунктом, за умови згоди Сторін, про перегляд вартості робіт укладається відповідна Додаткова угода.

Відмова Замовника від погодження нової ціни та підписання такої Додаткової угоди не є підставою для відмови Підрядника від прийнятих за Договором зобов'язань.

2.4. Договірна ціна складена відповідно до кошторисного розрахунку, погодженого ТОВ «ПРОЕКСП» (позитивний експертний звіт від 16.07.2018 №0570-18/ПРОЕКСП).

2.5. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету та господарські кошти.

3. СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Договір підряду № 160/9 від «16» вересня 2018 р.

3.1. Термін виконання робіт: згідно Календарного графіку виконання робіт (Додаток №7 до Договору). За Календарним графіком виконання робіт Підрядник зобов'язаний визначити, а Замовник погодити, загальний строк виконання всіх робіт за Договором та строки виконання робіт за окремими етапами. Етапність визначається виходячи з проектно-кошторисної документації, її розділів тощо.

Сторонами узгоджується та підтверджується, що порушення Підрядником строків виконання робіт за окремим етапом, визначеним Календарним графіком виконання робіт, розглядається як порушення строків виконання робіт за Договором в цілому, з настанням усіх можливих наслідків, передбачених Договором та чинним законодавством України (нарахування пені, штрафів, розірвання Договору тощо).

3.2. Перегляд строків виконання робіт можливий при наявності наступних обставин:

- виникнення обставин непереборної сили, підтверджених довідкою Торгово-Промислової Палати України;
- зупинення робіт згідно письмової вказівки Київської міської державної адміністрації або Замовника, при цьому жодних штрафних санкцій Замовнику не нараховується.

3.3. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і які можуть вплинути на терміни виконання робіт, передбачені цим Договором, Підрядник зобов'язаний негайно письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. В такому разі рішення про перегляд строків виконання робіт з обґрунтуванням причин оформлюються Додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

4. РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ

4.1. Замовник протягом 5 робочих днів після реєстрації даного Договору в ГУ ДКСУ у м. Києві та отримання від головного розпорядника бюджетних коштів має право перераховувати Підряднику за його письмовою заявкою аванс на придбання матеріалів у розмірі **27 000,00 грн (двадцять сім тисяч грн 00 коп.)**, в т.ч. ПДВ 20% - 4 500,00 грн. Строк придбання матеріалів та виконання робіт на суму перерахованого авансу не повинен перевищувати 60 календарних днів з дня його отримання, а використання зазначених коштів обов'язково підтверджується актами виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідкою КБ-3, або іншими підтверджуючими документами. Після закінчення 60-ти денного терміну непідтверджені документально, невикористані суми авансу Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику.

Не перерахування авансу не є підставою для відмови Підрядника від прийнятих за Договором зобов'язань.

4.2. Фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3 які оформлюються Сторонами у відповідності до порядку, передбаченого умовами Договору.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після підписання Сторонами актів виконаних робіт та після надходження бюджетних коштів від головного розпорядника бюджетних коштів.

4.4. Штрафні санкції за порушення строків оплати робіт не застосовуються у разі затримки бюджетного фінансування, при цьому розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником коштів бюджетного призначення на фінансування робіт на рахунок Замовника від головного розпорядника бюджетних коштів.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язується:

Договір підряду № 160/9 від «10» вересня 2018 р.

5.1.1. Приймати виконані роботи шляхом підписання актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3, які своєчасно надійшли з усіма підтверджуючими документами та у відповідності до порядку, передбаченому положеннями Договору.

5.1.2. Своєчасно оплачувати виконані роботи відповідно до умов цього Договору, з урахуванням умов п. 4.1.- 4.3. цього Договору.

5.1.3. Разом з підписанням Договору надати Підряднику усю необхідну проектно-кошторисну документацію, розроблену на виконання даного Договору. У випадку, якщо протягом 5 календарних днів Підрядник не заявить про невідповідність, некомплектність проектно-кошторисної документації або про інші її недоліки вважається, що проектно-кошторисна документація передана в належному та відповідному стані та повному обсязі.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття та оплати закінчених робіт у разі якщо вони відступають від умов проектно-кошторисної документації або виключають можливість використання результату робіт відповідно до мети зазначеної у проектно-кошторисній документації та Договорі та які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а рівно з інших підстав, передбачених Договором.

5.2.2. Вимагати від Підрядника термінового та безоплатного виправлення дефектів та недоліків, які виникли внаслідок допущених порушень або виправити їх своїми силами за рахунок Підрядника, у відповідності до положень даного Договору.

5.2.3. Відмовитися від цього Договору та вимагати від Підрядника відшкодування збитків та/або повернення авансу чи інших сум вже сплачених Замовником по цьому Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи (у термін не більше ніж 10 календарних днів від дати початку згідно календарного графіку) або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором підряду, стає неможливим.

5.2.4. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану і документально підтверджену частину робіт.

5.2.5. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний та авторський нагляд і контроль за ходом, вартістю та обсягами виконаних робіт.

5.2.6. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати Договір у разі невиконання договірних зобов'язань Підрядником, у відповідності до процедури передбаченої умовами Договору.

5.2.7. Замовник може зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди.

5.3. Підрядник зобов'язується:

5.3.1. Виконати роботи у відповідності до умов цього Договору, згідно з проектно-кошторисною документацією, державними будівельними нормами і правилами та здати їх в установленому цим Договором порядку та строки.

5.3.2. Виконати своїми та залученими засобами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування (відповідно до правил) та подачу на Об'єкт матеріально-технічних ресурсів, контроль за їх якістю, кількістю постачання у відповідності до проектно-кошторисної документації.

5.3.3. Своєчасно попередити Замовника про наявність незалежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності виконуваної роботи.

5.3.4. Складати та надавати Замовнику на підпис акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3 у відповідності до положень даного Договору.

5.3.5. Усунути за свій рахунок дефекти та недоліки (у тому числі виявлені в межах гарантійних строків), які виникли з причин відхилення Підрядником від умов цього Договору, проектно-кошторисної документації та неякісного виконання робіт тощо, а у разі відмови від усунення дефектів та недоліків або їх не усунення у місячний термін

Договір підряду № 160/9 від «30» вересня 2018 р.

(якщо інший термін не визначено дефектним актом або вимогою Замовника), відшкодовувати у безспірному порядку Замовнику розраховані і визначені ним потенційні витрати по виявленню та усуненню таких недоліків силами Замовника або третіх осіб. Підставою для відшкодування витрат передбачених умовами даного пункту є відповідна письмова вимога Замовника.

5.3.6. Забезпечити якісне ведення та своєчасну передачу Замовнику у повному обсязі виконавчої документації, передбаченої діючими нормами і правилами, а також цим Договором.

5.3.7. До початку робіт забезпечити необхідні протипожежні заходи, додержання вимог щодо охорони навколишнього середовища, техніки безпеки та організації робіт у відповідності до вимог діючих будівельних, санітарно-технічних і протипожежних норм і правил.

5.3.8. Після завершення робіт не пізніше ніж у триденний термін вивести з об'єкту техніку, невикористанні матеріали, сміття, допоміжні споруди тощо. Здійснити комплексне прибирання реконструйованої частини Об'єкту перед прийняттям робіт.

5.3.9. Забезпечувати охорону завезених на об'єкт матеріалів для виконання Підприємством робіт, виконаних на об'єкті робіт, догляд та утримання новостворених зелених насаджень до моменту підписання Акту готовності об'єкту до експлуатації.

5.3.10. При виконанні робіт за цим Договором Підприємство (його працівники, субпідрядник) повинні дотримуватися вимог техніки безпеки.

5.3.11. При виконанні робіт за цим Договором забезпечити цілодобове сигнальне огороження, освітлення у нічний час та встановлення попереджуючих і захисних бар'єрів у місцях, де проведення робіт (розриття траншей, улаштування дорожніх корит, складання матеріалів, тощо) може призвести до травмування третіх осіб. У випадках травмування третіх осіб через невиконання Підприємством таких вимог, Підприємство несе за це повну матеріальну та юридичну відповідальність.

5.3.12. У разі пошкодження Підприємством (або його робітниками) майна третіх осіб, під час виконання даного Договору, наступний зобов'язаний у безспірному порядку відшкодувати шкоду третім особам у повному об'ємі. При цьому Підприємство підтверджує, що особисто несе відповідальність щодо нанесення шкоди третім особам під час виконання даного Договору.

5.3.13. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені роботи.

5.4. Підприємство має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, що своєчасно здані відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Зупинити роботи у разі безпідставного і необґрунтованого невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором щодо оплати своєчасно виконаних робіт у відповідності до умов цього Договору.

5.4.3. Підприємство може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) з письмової згоди Замовника. При цьому договір субпідряду укладається та виконується з дотриманням загальних вимог, визначених Договором та чинним законодавством України. Підприємство відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником, як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Проміжне приймання робіт.

6.1.1. Сторони мають право здійснити часткове прийняття робіт за певний період та/або щодо певних завершених обсягів за певним етапом робіт.

Договір підряду № 160/9 від «20» Вересня 2018 р.

6.1.2. Підрядник надсилає на адресу Замовника акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3 підписані зі свого боку уповноваженою особою. Акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3 Підрядник має передавати Замовнику на погодження у паперовому та електронному вигляді (файли інформаційних моделей програмного комплексу АВК-5 із розширенням *.imd (.ims, .imp) або сумісні.

6.1.3. За письмовою вимогою Замовника Підрядник зобов'язується, до надсилання акту (довідки) у відповідності до п. 6.1.2. погодити їх з балансоутримувачем, у тому числі на підтвердження якості виконаних робіт.

6.1.4. З метою належного та повноцінного розгляду акту (довідки) щодо якості, обсягів робіт тощо, Замовник має право вимагати, для ознайомлення, надання Підрядником документів, що підтверджують виконання робіт, у тому числі але не виключно,

- копії накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання,
- актів на приховані роботи,
- виконавчу документацію, схеми тощо підписані відповідальною особою Підрядника,
- розрахунки загальновиробничих і адміністративних витрат,
- розрахунки експлуатації машин та механізмів тощо.

До надання вказаних підтверджувальних документів Замовник має право не розглядати по суті акт виконаних робіт (довідку), при цьому вказане не буде розглядатись як зловживання правами та/або не виконання обов'язків, передбачених Договором.

6.1.5. За умови надання Підрядником усіх визначених підтверджувальних документів та за відсутності у Замовника зауважень щодо обсягу та/або якості виконаних робіт Замовник підписує акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3 у необхідній кількості екземплярів та один екземпляр вказаних документів повертає Підряднику.

6.1.6. У випадку наявності зауважень щодо обсягу та/або якості виконаних робіт та/або будь-яких інших Замовник повертає акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3 не підписаними з наданням Підряднику письмового переліку зауважень які підлягають обов'язковому усуненню.

6.1.7. Після усунення зауважень Замовника Підрядник зобов'язується повторно направити на адресу Замовника акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3 які повторно розглядаються Замовником у відповідності до процедури, визначеної п.п. 6.1.1. – 6.1.6. Договору.

6.2. Остаточне приймання робіт.

6.2.1. Замовник приймає виключно роботи, що є завершеним виробництвом (завершений комплекс робіт).

6.2.2. Місцем здачі-прийняття робіт є: **м. Київ, парк «Сирецький» у Шевченківському районі.**

6.2.3. Після закінчення усіх передбачених Договором робіт на об'єкті та передачі Замовнику у повному обсязі усього комплексу підтверджуючих та виконавчих документів, передбачених Договором та чинним законодавством України, Підрядник письмово звертається до Замовника із проханням утворити робочу комісію чи призначити відповідальних осіб встановленим порядком, а саме видати відповідний наказ.

6.2.4. Підрядник надає робочій комісії чи відповідальним особам, що визначені наказом, перелік організацій які брали участь у будівництві, комплект виробничої та виконавчої документації з початку робіт на об'єкті, документи про відповідність використаних матеріалів, паспорти на обладнання тощо.

Договір підряду № 160/9 від «20» вересня 2018 р.

6.2.5. На підставі проведеної перевірки, у випадку відсутності зауважень, робоча комісія, визначає готовність закінченого будівництвом об'єкта, складає та підписує акти робочої комісії.

6.2.6. У випадку наявності зауважень щодо обсягу, якості виконаних робіт тощо робочою комісією складається акт з переліком зауважень та визначенням строків їх усунення. В даному випадку, після усунення недоліків, Підрядник повторно письмово звертається до Замовника щодо остаточного приймання робіт у відповідності до процедури, визначеної п.п. 6.2.1. – 6.2.5. Договору.

6.2.7. Наявність підписаних Підрядником проміжних актів виконаних робіт за формою КБ-2В, та довідок КБ-3 не розглядається Сторонами як безумовна підстава для остаточного прийняття робіт. Сторонами визнається, що вказані документи за Договором носять проміжний, попередній характер.

6.2.8. Датою завершення робіт вважається дата прийняття Замовником виконаних робіт на Об'єкті в цілому за Актом готовності об'єкта до експлуатації, який підписується Сторонами на підставі та після підписання акту робочої комісії.

6.3. Сторонами узгоджується, що в рамках процедури прийняття робіт за Договором, відсутність своєчасної (в рамках принципів розумності) відповіді Замовника на будь-яке звернення Підрядника не розглядається Сторонами за принципом «мовчазної згоди», тобто як таке, що прийняте Замовником без зауважень та заперечень.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

7.1. Підрядник здійснює своїми та залученими засобами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування та подачу на Об'єкт матеріально-технічних ресурсів, контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання у відповідності до кошторисної документації. Підрядник несе ризик на випадок їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі-приймання виконаних робіт за цим Договором.

7.2. Підрядник зобов'язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами, сертифікатами, проводити вибіркову перевірку технічних характеристик матеріалів та конструкцій, організовувати попередні випробування і складати акти на приховані роботи, передавати Замовнику відповідні підтверджуючі документи тощо.

8. ГАРАНТІЇ

8.1. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту готовності об'єкта до експлуатації.

8.2. Гарантійний строк складає 3 роки. Всі виявлені дефекти і недоліки протягом 3 (трьох) років з моменту прийняття робіт, що виникли з вини Підрядника, усуваються останнім за власний рахунок.

8.3. На підтвердження наявності дефектів та недоліків, виявлених протягом гарантійного строку складається дефектний акт. Замовник у випадку виявлення дефектів та недоліків письмово викликає уповноваженого представника Підрядника для складання дефектного акту.

8.4. У випадку не з'явлення уповноваженого представника Підрядника протягом 3-х робочих днів з дати отримання виклику Замовника, або з'явлення не уповноваженого представника, або з'явлення представника з неналежним обсягом повноважень відповідний дефектний акт складається Замовником в односторонньому порядку. При цьому протягом 10-ти робочих днів з моменту складання такого дефектного акту в односторонньому порядку Замовник зобов'язується підтвердити його належність та відповідність висновком незалежного експерта залученим на власний розсуд.

Договір підряду № 160/19 від «20» вересня 2018 р.

8.5. Виявлені протягом гарантійного строку дефекти та недоліки Підрядник зобов'язаний усунути за власний рахунок та строки визначені дефектним актом або у письмовій вимозі Замовника.

8.6. При відмові Підрядника усунути недоліки або в разі, якщо він не приступить у зазначений строк до робіт по усуненню недоліків, Замовник має право усунути недоліки самостійно або з залученням третіх осіб з настанням для Підрядника наслідків, передбачених п. 5.3.5. Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

9.2. Підрядник несе відповідальність за якість своїх і придбаних ним матеріалів, а також за якість і відповідність виконаних робіт до проектно-кошторисної документації, в тому числі усіма субпідрядними організаціями.

9.3. У випадку, якщо Підрядник допустив відступи від умов Договору, що погіршило роботу або допустив інші недоліки, Замовник має право вимагати у безспірному порядку від Підрядника:

- а) безоплатного усунення недоліків в роботі в строки, погоджені Сторонами;
- б) пропорційного зменшення ціни роботи, або відмовити в оплаті неякісно виконаних робіт, а також утримання з коштів підрядника вартості демонтажних робіт, якщо така необхідність виникне, для переробки неякісно виконаних робіт.
- в) відшкодування Підрядником своїх витрат на усунення недоліків і витрат третіх осіб у відповідності до процедур передбачених Договором.
- г) повернення раніш сплачених коштів, включаючи суму авансу.

9.4. За порушення строків виконання робіт, узгоджених календарним графіком, у тому числі окремих етапів робіт та строків завершення виконання робіт, Підрядник сплачує у безспірному порядку Замовнику за кожен день прострочення, пеню в розмірі 0,1%, від всієї суми Договору, зазначеної за змістом п. 2.1. Договору. У випадку порушення Підрядником строків виконання робіт, узгоджених календарним графіком, у тому числі окремих етапів робіт та строків завершення виконання робіт більш ніж 30 календарних днів Підрядник додатково зобов'язується сплати на користь Замовника штраф у розмірі 10% від всієї суми раніш сплачених Замовником на користь Підрядника коштів, включаючи суму авансу.

9.5. За порушення строків перерахування платежів за виконані роботи, після отримання бюджетних коштів від розпорядника, Замовник сплачує Підряднику за кожний день простроченого платежу, пеню від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який стягується пеня.

9.6. Виплата санкцій, штрафів і компенсацій збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань. Потерпіла сторона пред'являє свої претензії у строки, передбачені чинним законодавством.

9.7. Підрядник несе матеріальну відповідальність перед Замовником за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів, а також будь-яких частин чи об'єкту в цілому, відшкодовуючи протягом 30 днів їх вартість, визначену комісією, призначеною Головним розпорядником бюджетних коштів.

9.8. Підрядник відповідає за дотримання правил безпеки, санітарних норм і протипожежних та екологічних вимог при здійсненні будь-яких робіт на Об'єкті, а також

Договір підряду № 169/9 від «30» вересня 2018 р.

за протиправні дії своїх працівників на Об'єкті, а також залучених ним до виконання робіт субпідрядних організацій.

9.9. За невиконання умов та строків, передбачених п.п. 5.3.5. та п.п. 9.7. цього Договору, Підрядник у безспірному порядку сплачує Замовнику за кожний прострочений день пеню у розмірі 0,1% від суми раніш сплачених Замовником коштів, включаючи суму авансу.

9.10. Якщо, за наслідками проведення контрольних обмірів та/або інших контрольних заходів: Державною фінансовою інспекцією, ДП «Укрдержбудекспертиза», спеціально створеною комісією Замовника і Підрядника інших організацій з відповідними функціями, буде виявлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт, Підрядник зобов'язаний у безспірному порядку повернути Замовнику кошти у розмірі суми завищення протягом 14 календарних днів з дня надіслання такої вимоги Замовника, на адресу Підрядника, що вказана у цьому договорі. У випадку несвоєчасного повернення коштів Підрядник сплачує у безспірному порядку Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення.

9.11. У випадку виявлення Замовником (чи його представниками) фактів грубого порушення вимог п. п. 5.3.10 цього Договору, Підрядником (його працівниками, субпідрядником) при виконанні робіт, Замовник складає письмовий акт про таке порушення з подальшою оплатою у безспірному порядку Підрядником на користь Замовника штрафу у сумі 1 200 (одна тисяча двісті) грн по кожному такому акту протягом 2 банківських днів з моменту отримання Підрядником такого акту.

9.12. У випадку виявлення Замовником (чи його представниками) порушення вимог п.п. 5.3.11. цього Договору Підрядником (його працівниками, субпідрядником), Замовник складає письмовий акт про таке порушення з подальшою оплатою у безспірному порядку Підрядником на користь Замовника штрафу у сумі 6 000 (шість тисяч) грн по кожному такому акту протягом 2 банківських днів з моменту отримання Підрядником такого акту.

9.13. У випадку виявлення представниками Замовника фактів грубого порушення діючих вимог до порядку ведення загального журналу робіт, журналу авторського нагляду (та/або інших спеціальних журналів, ведення яких передбачено вимогами відповідних ДБН) вповноваженими на те відповідальними особами Підрядника (або його субпідрядників) Замовник складає письмовий акт про таке порушення з подальшою оплатою у безспірному порядку Підрядником на користь Замовника штрафу у сумі 1 200 (одна тисяча двісті) грн. по кожному такому акту.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. При настанні обставин непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі сторін, таких обставин як: стихійні лиха (землетрус, повінь, пожежі) та соціальні явища (війни, страйки, акти владних органів) або інших обставин, які впливають на виконання зобов'язань за цим Договором та перебувають поза контролем Сторін, строк виконання зобов'язань переноситься на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.

10.2. Належними доказами наявності вказаних вище обставин та їх тривалості мають бути документально підтверджені відповідною довідкою, яку Підрядник має отримати у Торгово-Промисловій Палаті України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами та діє до «31» грудня 2018 р.

11.2. Договір може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку за наступних обставин:

- за відсутності коштів для фінансування робіт;

Договір підряду № 160/9 від «20» вересня 2018 р.

- банкрутства чи ліквідації Підрядника;
- у разі ненадання Підрядником всіх необхідних дозволів до початку робіт, передбачених чинними нормативно-правовими актами;
- у випадку, якщо Підрядник протягом 10 (десяти) робочих днів після дати підписання даного Договору не розпочав виконання робіт на Об'єкті;
- у випадку порушення Підрядником строків виконання робіт за Договором, у тому числі строків виконання окремих етапів робіт;
- у випадку порушення Підрядником інших обов'язків за Договором, за умови якщо останній не усунув такі порушення протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання від Замовника, відповідного письмового повідомлення про вказане,
- у інших випадках передбачених цим Договором.

В даному випадку Договір буде вважатись розірваним в односторонньому порядку з ініціативи Замовника після спливу 10-ти робочих днів з моменту направлення Замовником на адресу Підрядника відповідного письмового повідомлення про одностороннє розірвання Договору.

11.3. При розірванні Договору у відповідності до вимог п. 11.2. Договору Підрядник, за умови, що він здійснив часткове виконання робіт за Договором, зобов'язується заактувати їх за процедурою, передбаченою п. 6.2. Договору (зі складанням замість Акту готовності об'єкта до експлуатації Акту приймання-передачі виконаних робіт). У випадку, якщо Підрядник не здійснив передбачених даним пунктом заходів протягом 30-ти календарних днів з дати розірвання Договору, вважається, що останній не виконав обсягу, навіть часткового, робіт за Договором. За таких умов Підрядник зобов'язується повернути на користь Замовника всі отримані грошові кошти, у тому числі аванси, протягом 30-ти календарних днів з дати розірвання Договору.

У випадку якщо за результатом підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт у відповідності до даного пункту Договору сума підтверджених ним виконаних робіт буде більшою ніж сума сплачених Замовником на користь Підрядника грошових коштів, Замовник зобов'язується перерахувати на користь Підрядника різницю протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної грошової вимоги Підрядника.

У випадку якщо за результатом підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт у відповідності до даного пункту Договору сума підтверджених ним виконаних робіт буде меншою ніж сума сплачених Замовником на користь Підрядника грошових коштів, Підрядник зобов'язується перерахувати на користь Замовника різницю (не використані аванси) протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної грошової вимоги Замовника.

11.4. Підрядник при розірванні Договору повертає всі комплекти проектно-кошторисної документації, отриманої від Замовника для виконання робіт протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Сторони зобов'язані вживати заходів щодо виконання окремих зобов'язань і Договору в цілому, подолання спільними зусиллями шляхом переговорів конфліктних ситуацій незалежно від того з чієї вини вони виникли, пошуку взаємоприйнятної вирішення проблем.

Договір підряду № 160/9 від «20» вересня 2018 р.

12.4. Усі розбіжності, вимоги та претензії, які виникають при виконанні цього Договору чи у зв'язку з ним, є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або цим Договором і підлягають остаточному вирішенню в Господарському суді.

12.5. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.6. При зміні адреси і банківських реквізитів, а також при проведенні реорганізації або ліквідації, Сторони зобов'язані повідомити одна одну в письмовому вигляді протягом 5 діб.

12.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

12.8. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору вносяться в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін і скріплюються печатками Сторін. Усі додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, що виникають при його виконанні, є його невід'ємною частиною.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

До Договору додається:

- договірна ціна (Додаток 1);
- зведений кошторисний розрахунок (Додаток 2);
- локальний кошторис (Додаток 3);
- підсумкова відомість ресурсів (Додаток 4);
- дефектний акт (Додаток 5);
- експертний звіт (Додаток 6);
- календарний графік (Додаток 7).

Ці додатки є невід'ємними частинами цього Договору.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

«Замовник»

КО «Київзеленбуд»
04053 м. Київ, вул. Кудрявська, 23
р/р 35449152049144
в ГУДКСУ в м. Києві
Код банку 820019
п/р № 26004572826001
в ПАТ «АСВІО БАНК», м. Чернігів
МФО 353489
Код ЄДРПОУ 03362123
ПІН № 033621226650
Свідоцтво платника ПДВ № 100095374
тел. 044 272 40 18

«Підрядник»

ТОВ «АЛЬТІС-СПЕЦБУД»
03146, м. Київ, вул. Качалова, будинок 5-В
п/р 26003901308792 в АТ "ОТП БАНК", м.
Київ,
МФО 300528
Код ЄДРПОУ 31779817
ПІН 317798126574,
Свідоцтво № 100313966
тел. 044 496-00-14

Заступник генерального директора
з питань капітальних вкладень

В.С. Ляхович

Заступник директора з будівництва

С.В. Морозевич



Замовник Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації Зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
 (назва організації)
 Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛПТИС-СПЕЦБУД»
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва.**, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі			
		Заробітна плата	3871,90253	3871,90253	-
2	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	636,73324	636,73324	-
3	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3037,56637	3037,56637	-
4	Розрахунок N3	Загальнонавиробничі витрати	197,60292	197,60292	-
5	Розрахунок N4	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	298,349	298,349	-
6	Розрахунок N5	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
7	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
8	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
9	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
10	Розрахунок N9	Разом	4170,25153	4170,25153	-
11		Прибуток	95,03527	95,03527	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	18,73896	-	18,73896
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	4284,02576	4265,2868	18,73896
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	4284,02576	4265,2868	18,73896
		Всього по Розділу I	856,80515	-	856,80515
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок №14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	1354,98		
		Разом по Розділу II	1354,98		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	270,996		
		Всього по Розділу II	1625,976		
		Всього договірна ціна (р. I + р. II)	6766,80691		270,996

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.С. Ляхович



Керівник генеральної
підрядної організації

Морозевич С.В.



Handwritten signature

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Зведений кошторисний розрахунок суми 31027,791 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 7777 тис. грн.
(посилання на документи про затвердження)

№ 3/ссс/м/ср 2018 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	4	Кошторисна вартість, тис. грн.			7
				будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення	1793,752	37,905	-	-	1831,657
2	2-2	Ромашівська вбиральня (будівля садівника)	3820,581	1130,586	-	-	4951,169
3	2-3	Майданчик, споруд, МАФ	610,189	892,677	-	-	1502,866
4	2-4	Видеонагляд та аудіо відеонагляд	4749,111	-	-	-	4749,111
		Інженерні мережі					
		Разом по главі 2:	10973,633	2061,170	-	-	13034,803
5	7-1	Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
		Благоустрій та озеленення території	10378,010	-	-	-	10378,010
		Разом по главі 7:	10378,010	-	-	-	10378,010
		Разом по главах 1-7:	21351,643	2061,170	-	-	23412,813
		Разом по главах 1-8:	21351,643	2061,170	-	-	23412,813



1	2	3	4	5	6	7
6	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	21351,643	2061,170	585,320	585,320
7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 49	Разом по главі 10: Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	585,320	585,320
8	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 50	в тому числі вартість виконаних робіт та виплат Заплати Вартість експертизи проектної документації	-	-	563,495 0,000 9,35250	563,495 0,000 9,3525
9	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 51	в тому числі вартість виконаних робіт та виплат Заплати Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,9275 4,4250 79,002	4,9275 4,4250 79,002
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Контрольний прибуток (П)	21351,643 518,972	2061,170	651,850 1237,170	651,850 24649,983 518,972
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	95,939	95,939
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття різниці всіх учасників будівництва	512,439	49,468	29,692	591,599
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	22383,054	2110,638	1362,8005	25836,4925
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	в тому числі вартість виконаних робіт та виплат	0,000	0,000	568,4225	568,4225
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Заплати	22383,054	2110,638	794,378	25288,070
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	5171,2985	5171,2985
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	в тому числі вартість виконаних робіт та виплат	-	-	113,6845	113,6845
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Заплати	22383,054	2110,638	5057,614	5057,614
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	22383,054	2110,638	6534,099	31027,791
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	в тому числі вартість виконаних робіт та виплат	0,000	0,000	682,1070	682,1070

КИЕВЛАСТЬ

Згідно з
ОРИГІНАЛОМ

Проектний розрахунок АДК - 5.0.3.2) упр.

Затверджені суми у тому числі:		22383,054	2110,638	5851,992	30345,684
1	2	4	5	6	7
	ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013 п.5.8.18.1				7,777
Заворотні суми, що розраховані за матеріалами і виробами у					

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КИЕВ V ЛА



СТІДНО 3
ОПІГНАЛО

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на загальнобудівельні роботи
Громадська біраральня (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 577,73601 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,18054 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 56,32841 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни внутрішні											
1	Е9-36-2	Монтаж внутрішніх стін з сендвич - панелей з утеплювачем 120мм	100м2	0,7465	27428,16 26374,30	1032,51 -	20475,12	19688,41	770,77 -	545,6 -	407,29 -
2	С121-287 варіант 1	Сендвич - панелі металеві стінові добірні з обшивками із сталевих профільованих листів з утеплювачем із пінопілістирола товщиною 120 мм.	м2	74,65	1884,00 -	- -	140640,6	-	- -	- -	- -
3 & С113-73-1		Нашильник для монтажу сендвич панелей кількість: 392-280	м	112	175,00 -	- -	19600	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							180715,72	19688,41	770,77 -		407,29 -
Разом будівельні роботи, грн.							180715,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160256,54 19688,41 8659,59 35,84 2568,05 189375,31				
		Всього по розділу 1					189375,31				
		Розділ 2. Перегородки									
4	ЕН10-93-5	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підприємств	100м2	0,666	9002,05 8955,45	-	5995,37	5964,33	-	200,57	133,58
5	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,86	64,18	-	8976,21	-	-	-	-
6	С111-11896	Шпаклівка полімерцементна	кг	37,96	25,44	-	965,7	-	-	-	-
7	С111-516-1	Стрічка сталева армувальна	м	105,228	12,00	-	1262,74	-	-	-	-
8	С111-11851 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2171	1,38	-	2995,98	-	-	-	-
9	С1545-97 варіант 1	Стрічка із скляної нитки (123,21 м.п.)	кг	26,64	631,05	-	16811,17	-	-	-	-
10	С111-11895 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання ГКЛ	т	0,007393	12503,66	-	92,44	-	-	-	-
11	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані напрямні та стійкові	м	199,134	33,40	-	6651,08	-	-	-	-
12	С111-11851 варіант 2	Гвинти	шт	310	1,78	-	551,8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ЕН15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,52	40374,65 11415,67	-	20994,82	5936,15	-	255,67	132,96
14	ЕН15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Segezit"	100м2	0,4	4772,09 3350,12	-	1908,84	1340,05	-	76,82	30,73
15	РН12-49-5	Політисене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4	7593,35 1911,43	-	3037,34	764,57	-	43,83	17,53
Разом прямі витрати по розділу 2							70243,49	14005,1	-		314,79
Разом будівельні роботи, грн.							70243,49				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							56238,39				
всього заробітна плата, грн.							14005,1				
Загальноновиробничі витрати, грн.							6848,33				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							31,97				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2291,08				
Всього будівельні роботи, грн.							77091,82				

Всього по розділу 2							77091,82				
Розділ 3. Металева рама											
16	Е9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиничних і парних кутів, анутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1	5982,83 3798,61	2153,09	5982,83	3798,61	2153,09	90,4	90,4
17	С121-545 варіант 1	Основні несучі конструкції каркасів одноповерхових промислових будівель: колонни, опорні плити	т	1	45737,37	-	45737,37	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							51720,2	3798,61	2153,09		90,4
Разом будівельні роботи, грн.							51720,2				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							45768,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3798,61 1788,77 7,96 569,99 53508,97				

		Всього по розділу 3					53508,97				
		Розділ 4. Вікна									
18	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластичу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,054	7142,78 7123,68	-	385,71	384,68	-	149,5	8,07
19 & С123-5-3	Вікна двокамерні металопластикові		м ²	5,4	3000,00	-	16200	-	-	-	-
20 & С111-215-1	Піна монтажна 0,5 л		фл.	3	89,87	-	269,61	-	-	-	-
21	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,27	439,56	-	118,68	-	-	-	-
22 & С1632-102-11	Герметик силіконовий водостійкий		л	0,81	71,00	-	57,51	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 4					17031,51	384,68	-		8,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17031,51 16646,83 384,68 197,37 0,97 69,41 17228,88				

		Всього по розділу 4					17228,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					136063,97	1398,45	711,83		30,97
		Разом будівельні роботи, грн.					136063,97		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					133953,69				
		всього заробітна плата, грн.					1398,45				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					704,12				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					242,3				
		Всього будівельні роботи, грн.					136768,09				

		Всього по розділу 5					136768,09				
		Розділ 6. Сентарно-технічні кабінки									
	31 ЕН10-37-1	Установлення сан-технічних перегородок кількість: 26+20	100м2	0,46	3832,20	-	1762,81	1762,81	-	97,96	45,06
	32 & С111-653-1	Сантехнічні перегородки	м2	46	840,00	-	38640	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					40402,81	1762,81	-		45,06
		Разом будівельні роботи, грн.					40402,81				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					38640				
		всього заробітна плата, грн.					1762,81				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1012,01				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					387,44				
		Всього будівельні роботи, грн.					41414,82				

		Всього по розділу 6					41414,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 7. Влаштування відмостки											
33	ЕН27-69-1	Улаштування дорожніх корит із перемищеням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,051	<u>7879,64</u> 544,43	<u>7335,21</u> -	401,86	27,77	<u>374,09</u> -	<u>14,6</u> -	<u>0,74</u> -
34	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,051	<u>128197,44</u> 1276,40	<u>7829,74</u> -	6538,07	65,1	<u>399,32</u> -	<u>32,03</u> -	<u>1,63</u> -
35	ЕН11-9-1	Улаштування теплоізоляції вимощення з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Пінополістирол)	100м2	0,51	<u>1394,46</u> 1394,46	<u>-</u> -	711,17	711,17	<u>-</u> -	<u>32,78</u> -	<u>16,72</u> -
Н14=1											
36 & С111-1883-12	Утеплювач - Пінополістирол , 50 мм		м2	52,02	<u>64,45</u> -	<u>-</u> -	3352,69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Н14=1											
37	РН18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	51	<u>356,09</u> 63,03	<u>-</u> -	18160,59	3214,53	<u>-</u> -	<u>1,5</u> -	<u>76,5</u> -
Разом прями витрати по розділу 7											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальноновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 7											
							29164,38	4018,57	<u>773,41</u> -		<u>95,59</u> -
							29164,38				
							24372,4				
							4018,57				
							2215,12				
							11,51				
							824,13				
							31379,5				
							31379,5				
							31379,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Впаштування елементів декору на фасаді									
38	ЕН10-39-1	Установлення дерев'яних декоративних елементів	100шт	0,23	<u>13040,42</u> 4380,42	-	2999,3	1007,5	-	<u>106,97</u> -	24,6
39	& С123-52-1 ¹	Дерев'яні декоративні елементи. фасадні	шт	23	<u>555,00</u>	-	12765	-	-	-	-
40	ЕН10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,7	<u>3886,10</u> 2881,03	<u>33,58</u>	2720,27	2016,72	<u>23,51</u>	<u>61,39</u>	<u>42,97</u>
41	& С112-31-1	Бруси оброблений	м	64	<u>100,00</u>	-	6400	-	-	-	-
42	ЕН10-54-3	Упаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 25 мм	100м2	0,35	<u>1865,26</u> 1697,35	<u>167,91</u>	652,84	594,07	<u>58,77</u>	<u>39,9</u>	<u>13,97</u>
43	& С111-670-1	Дошки дерев'яні оброблені декоративні для екстер'єрного настилу	м2	35	<u>100,00</u>	-	3500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					29037,41	3618,29	<u>82,28</u>		<u>81,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29037,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					25336,84				
		всього заробітна плата, грн.					3618,29				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1931,21				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					9,79				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					701,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					<u>30968,62</u>				

		Всього по розділу 8					<u>30968,62</u>				
		Разом прямі витрати по кошторису					554379,49	48674,92	<u>4491,38</u>		<u>1073,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					554379,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					501213,19				
		всього заробітна плата, грн.					48674,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23356,52 106,83 7653,49 577736,01				

		Всього по кошторису					577736,01				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1180,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56328,41				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВ

201

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1**на Загальнобудівельні роботи**

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-ціників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-новиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття решти статей загально-новиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття витрат без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраще-здатності,	Загально-новиробничі витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E9-36-2	0,7465	545,6 407,29	0,088	48,0128 35,84	71,65	3440,12 2568,05	26374,30 19688,41	6559,17 4896,42	2,21	1205,78 900,11	11205,07 8364,58
4	EH10-93-5	0,666	200,57 133,58	0,12	24,0684 16,03	71,65	1724,50 1148,52	8955,45 5964,33	2349,59 1564,83	2,73	547,56 364,67	4621,65 3078,02
13	EH15-25-2	0,52	255,67 132,95	0,088	22,499 11,7	71,65	1612,05 838,27	11415,67 5936,15	2866,10 1490,37	2,16	552,25 287,17	5030,40 2615,81
14	EH15-182-1	0,4	76,82 30,73	0,088	6,7602 2,7	71,65	484,37 193,75	3350,12 1340,05	843,59 337,44	2,16	165,93 66,37	1493,89 597,56
15	PH12-49-5	0,4	43,83 17,53	0,088	3,857 1,54	71,65	276,36 110,54	1911,43 764,57	481,31 192,53	2,16	94,67 37,87	852,34 340,94
			люди-год		люди-год гр.4хгр.5	грн. гр.6хгр.7	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люди-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Е9-24-1	1	90,4	0,088	7,9552	71,65	569,99	3798,61	961,09	2,21	199,78	1730,86
18	ЕН10-20-2	0,054	149,5	0,12	17,94	71,65	569,99	3798,61	961,09	2,21	199,78	1730,86
23	ЕН10-28-2	0,25884	8,07	0,12	0,97	71,65	1285,40	7123,68	1850,00	2,73	408,14	3543,54
28	Е9-61-10	0,186	79,28	0,088	9,5136	71,65	681,65	3580,28	937,62	2,73	216,43	1835,70
31	ЕН10-37-1	0,46	20,52	0,12	2,46	71,65	176,44	926,72	242,69	2,21	56,02	475,15
33	ЕН27-69-1	0,051	56,16	0,132	4,9421	71,65	354,10	2536,19	635,86	2,9	124,11	1114,07
34	ЕН27-13-1	0,051	10,45	0,12	0,92	71,65	65,86	471,73	118,28	2,73	23,08	207,22
35	ЕН11-9-1	0,051	97,96	0,132	11,7552	71,65	842,26	3832,20	1028,38	2,9	267,43	2138,07
37	РН18-50-2	51	45,06	0,12	5,41	71,65	387,44	1762,81	473,05	2,73	123,02	983,51
38	ЕН10-39-1	0,23	14,6	0,12	1,9272	71,65	138,08	544,43	150,15	2,9	42,34	330,57
40	ЕН10-36-1	0,7	0,74	0,12	0,1	71,65	7,04	27,77	7,66	2,9	2,16	16,86
42	ЕН10-54-3	0,35	32,03	0,132	4,228	71,65	302,93	1276,40	347,45	2,9	92,89	743,27
			1,63	0,12	0,22	71,65	15,45	65,1	17,72	2,73	4,74	37,91
			32,78	0,12	3,9336	71,65	281,84	1394,46	368,79	2,73	89,49	740,12
			16,72	0,12	2,01	71,65	143,74	711,17	188,08	2,73	45,64	377,46
			1,5	0,12	0,18	71,65	12,90	63,03	16,70	2,73	4,10	33,70
			76,5	0,12	9,18	71,65	657,9	3214,53	851,7	2,73	209,1	1718,7
			106,97	0,12	12,8364	71,65	919,73	4380,42	1166,03	2,73	292,03	2377,79
			24,6	0,12	2,95	71,65	211,54	1007,5	268,18	2,73	67,17	546,89
			61,39	0,12	7,3668	71,65	527,83	2881,03	749,95	2,73	167,59	1445,37
			42,97	0,12	5,16	71,65	369,48	2016,72	524,97	2,73	117,31	1011,76
			39,9	0,12	4,788	71,65	343,06	1697,35	448,89	2,73	108,93	900,88
			13,97	0,12	1,68	71,65	120,07	594,07	157,11	2,73	38,13	315,31
Разом:			1073,71		106,83		7653,49	48674,92	12392,02		2564,38	22609,89

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$= (7653,49 + 48674,92 * 1) * 0,0078 = 439,36 \text{ грн.}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (7653,49 + 48674,92 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 96,66 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (7653,49 + 48674,92 * 1) * 0,003739 = 210,61 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 22609,89 + 439,36 + 96,66 + 210,61 = 23356,52 грн.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Форма №4

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Громадська вбиральня (Будинок садівника)

Кошторисна вартість об'єкта 878,75603 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,41517 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 162,09893 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
			4 будівельних робіт	5 устаткування, меблів та інвентарю				6 всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Загальнобудівельні роботи	577,73601	-	577,73601	1,18054	56,32841	-
2	2-1-2	на Опалення	9,85417	-	9,85417	0,01577	0,73699	-
3	2-1-3	на Водопровід	28,1265	5,2	33,3265	0,17981	8,75301	-
4	2-1-4	на Каналізація	41,97568	-	41,97568	0,09461	4,6246	-
5	2-1-5	на Вентиляція	20,4818	-	20,4818	0,07305	3,40992	-
6	2-1-6	на Силові електрообладнання.Електроосвітлення.	134,68699	3,291	137,97799	1,62301	76,82585	-
7	2-1-7	на Монтаж обладнання для пожежної сигналізації	27,58006	-	27,58006	0,24119	11,10214	-
8	2-1-8	на придбання устаткування Обладнання для пожежної сигналізації	-	5,56899	5,56899	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	2-1-9	на Обладнання	0,40972	23,84511	24,25483	0,00719	0,31801	-
		Всього:	840,85093	37,9051	878,75603	3,41517	162,09893	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

КИЕВ

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 2-1**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад.-господарський персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	Загальнобудівельні роботи	1.07371 48,67492	-	-	-	-	1.07371 48,67492	0.10683 7,65349	1.18054 56,32841
2-1-2	Опалення	0.01427 0,62965	-	-	-	-	0.01427 0,62965	0.00150 0,10734	0.01577 0,73699
2-1-3	Водопровід	0.16272 7,52884	-	-	-	-	0.16272 7,52884	0.01709 1,22417	0.17981 8,75301
2-1-4	Каналізація	0.08562 3,98059	-	-	-	-	0.08562 3,98059	0.00899 0,64401	0.09461 4,6246
2-1-5	Вентиляція	0.06611 2,91259	-	-	-	-	0.06611 2,91259	0.00694 0,49733	0.07305 3,40992
2-1-6	Силове електрообладнання. Електроосвітлення.	0.04246 1,64957	1.43702 64,89294	-	-	-	1.47948 66,54251	0.14353 10,28334	1.62301 76,82585
2-1-7	Монтаж обладнання для пожежної сигналізації	-	0.22095 9,65325	-	-	-	0.22095 9,65325	0.02024 1,44889	0.24119 11,10214
2-1-8	Обладнання для пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-9	Обладнання	0.00642 0,26283	-	-	-	-	0.00642 0,26283	0.00077 0,05618	0.00719 0,31801
	Разом :	1.45131 65,63899	1.65797 74,54619	-	-	-	3.10928 140,18518	0.30589 21,91375	3.41517 162,09893

Склад

Кириша Р.О.

Перевіряв

Морозевич С.В.

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на Опалення
Громадська збиральня (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) № 15/4. Згідно відомості обсягів робіт на опалення
(див. відомість обсягів)

Кошторисна вартість 9,85417 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01577 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 0,73699 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,1	6296,77	-	629,68	629,65	-	142,68	14,27
2	C130-425- 1	Конвектори опалювальні сталеві Евна -0, 5/220с	шт	4	869,00	-	3476	-	-	-	-
3	C130-425- 2	Конвектори опалювальні сталеві Евна -1, 0/220с	шт	6	905,00	-	5430	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9535,68	629,65	-		14,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					9535,68				
							8906,03				
							629,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					318,49 1,5 107,34 9854,17				

		Всього по кошторису					9854,17				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					736,99				

Склад _____ Кириша Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв _____ Морозевич С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЕВ  ЛІСТ



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 2-1-2 на Опалення

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E18-6-3	0,1	142,68 14,27	0,105	14,9814 1,5	71,65	1073,42 107,34	6296,47 629,65	1621,38 162,14	2,75	392,37 39,24	3087,177 308,722
Разом:			14,27		1,5		107,34	629,65	162,14		39,24	308,722

Krim toro:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (107,34 + 629,65 * 1) * 0,0078 = \mathbf{5,75 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (107,34 + 629,65 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1,26 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (107,34 + 629,65 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2,76 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 308,72 + 5,75 + 1,26 + 2,76 = 318,49 грн.

Склав

Кириша Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Морозевич С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

на Водопровід

Громадська бірлярня (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,3265 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17981 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 8,75301 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Господарчо-побутовий водопровід В1											
1	E16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	12622,29	-	2524,46	2524,46	-	268,96	53,79
2	C113-1351-1A	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-100 T-RN 16(SDR-11) для транспортування води, зовнішній діаметр 16x2 мм	м	11	10,42	-	114,62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 С13-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм		М	9	<u>10,64</u>	-	95,76	-	-	-	-
4 Е16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням		100м	0,08	<u>9928,51</u> 9928,51	-	794,28	794,28	-	<u>211,56</u>	<u>16,92</u>
5 С13-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм		М	8	<u>12,68</u>	-	101,44	-	-	-	-
6 Е16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням		100м	0,03	<u>8081,35</u> 8081,35	-	242,44	242,44	-	<u>172,2</u>	<u>5,17</u>
7 С13-1374 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм		М	3	<u>17,92</u>	-	53,76	-	-	-	-
8 & С130-474-1	Крани спускний діаметром 15 мм		шт	1	<u>145,67</u>	-	145,67	-	-	-	-
9 & С130-474-2-У	Крани кульові, 11Б3п, діаметром 15 мм		шт	4	<u>128,00</u>	-	512	-	-	-	-
10 & С130-474-3	Крани кульові, 11Б3п, діаметром 20 мм		шт	1	<u>131,00</u>	-	131	-	-	-	-
11 Е16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм		шт	1	<u>161,35</u> 23,00	-	161,35	23	-	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>
12 Е16-26-1	ВУЗОЛ ОБЛІКУ ВОДИ Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм		шт	1	<u>30,26</u> 30,26	-	30,26	30,26	-	<u>0,67</u>	<u>0,67</u>
13 & С1530-154-12-2 варіант 1	Лічильник холодної води		шт	1	<u>424,17</u>	-	424,17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	E18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	555,47 555,47	-	55,55	55,55	-	12,3	1,23
15	& C1630-104-2	Фільтри для води діам. 15 мм	шт	1	106,00	-	106	-	-	-	-
16	E16-15-1	Установлення вентилів, засушок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	108,84 108,84	-	326,52	326,52	-	2,41	7,23
17	& C130-474-6	Крани кульові, діаметром 15 мм	шт	2	128,00	-	256	-	-	-	-
18	& C130-474-5	Крани кульові, діаметром 25 мм	шт	1	131,00	-	131	-	-	-	-
19	E19-5-1	Установлення регуляторів тиску діаметром до 50 мм з зворотнім клапаном	шт	1	317,25 317,25	-	317,25	317,25	-	6,76	6,76
20	C130-592	Регулятори тиску діам. 50мм з зворотнім клапаном	шт	1	439,63	-	439,63	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6963,16	4313,76	-		92,26
		Разом будівельні роботи, грн.					6963,16				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					2649,4				
		всього заробітна плата, грн.					4313,76				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2115,94				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					9,69				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					694,12				
		Всього будівельні роботи, грн.					9079,1				
		Всього по розділу 1					9079,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е16-14-1	Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діам. 15 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,07	$\frac{12622,29}{12622,29}$	-	883,56	883,56	-	$\frac{268,96}{-}$	$\frac{18,83}{-}$
22	С113-1351-1А	Труби з поліетилену високої густини НДРЕ класу PE-100 Т-RN 16(SDR-11) для транспортування води, зовнішній діаметр 16х2 мм	м	7	$\frac{10,42}{-}$	-	72,94	-	-	-	-
23	Е17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	$\frac{5828,80}{5828,80}$	-	2331,52	2331,52	-	$\frac{129,07}{-}$	$\frac{51,63}{-}$
24	5 & С130-157-5	Електроводонагрівач АRISTON емн. 20 л	шт	3	$\frac{4550,00}{-}$	-	13650	-	-	-	-
25	1514-4038-1	Електроводонагрівач АRISTON 50 л	шт	1	$\frac{5200,00}{-}$	-	5200	-	-	-	-
26	2-У	Крани кульові, 11БЗп, діаметром 15 мм	шт	4	$\frac{128,00}{-}$	-	512	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22650,02	3215,08	-		70,46
		Разом устаткування, грн.					5200				
		Всього устаткування, грн.					5200				
		Разом будівельні роботи, грн.					17450,02				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					14234,94				
		всього заробітна плата, грн.					3215,08				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1597,37				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					530,05				
		Всього будівельні роботи, грн.					19047,39				

		Всього по розділу 2					24247,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					29613,18	7528,84	-		162,72
		Разом устаткування, грн.					5200		-		-
		Всього устаткування, грн.					5200				
		Разом будівельні роботи, грн.					24413,18				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					16884,34				
		всього заробітна плата, грн.					7528,84				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3713,32				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					17,09				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1224,17				
		Всього будівельні роботи, грн.					28126,5				

		Всього по кошторису					33326,5				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					179,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8753,01				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевин С.

КИЇВСЬКА

СВІД

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-3**на Водопривід**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, виробничі витрат	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решили статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E16-14-1	0,2	268,96	0,105	28,2408	71,65	2023,45	12622,29	3222,06	2,75	739,64	5985,15
			53,79		5,65		404,69	2524,46	644,41		147,93	1197,03
4	E16-14-2	0,08	211,56	0,105	22,2138	71,65	1591,62	9928,51	2534,43	2,75	581,79	4707,84
			16,92		1,78		127,33	794,28	202,76		46,54	376,63
6	E16-14-3	0,03	172,2	0,105	18,081	71,65	1295,50	8081,35	2062,91	2,75	473,55	3831,96
			5,17		0,54		38,87	242,44	61,88		14,21	114,96
11	E16-20-2	1	0,49	0,105	0,0515	71,65	3,69	23,00	5,87	2,75	1,35	10,91
			0,49		0,05		3,69	23	5,87		1,35	10,91
12	E16-26-1	1	0,67	0,105	0,0704	71,65	5,04	30,26	7,77	2,75	1,84	14,65
			0,67		0,07		5,04	30,26	7,77		1,84	14,65
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	E18-21-1	0,1	<u>12,3</u> 1,23	0,105	<u>1,2915</u> 0,13	71,65	<u>92,54</u> 9,25	<u>555,47</u> 55,55	<u>142,56</u> 14,26	2,75	<u>33,83</u> 3,38	<u>268,93</u> 26,89
16	E16-15-1	3	<u>2,41</u> 7,23	0,105	<u>0,2531</u> 0,76	71,65	<u>18,13</u> 54,39	<u>108,84</u> 326,52	<u>27,93</u> 83,79	2,75	<u>6,63</u> 19,89	<u>52,69</u> 158,07
19	E19-5-1	1	<u>6,76</u> 6,76	0,105	<u>0,7098</u> 0,71	71,65	<u>50,86</u> 50,86	<u>317,25</u> 317,25	<u>80,98</u> 80,98	2,75	<u>18,59</u> 18,59	<u>150,43</u> 150,43
21	E16-14-1	0,07	<u>268,96</u> 18,83	0,105	<u>28,2408</u> 1,98	71,65	<u>2023,45</u> 141,64	<u>12622,29</u> 883,56	<u>3222,06</u> 225,55	2,75	<u>739,64</u> 51,77	<u>5985,15</u> 418,96
23	E17-8-1	0,4	<u>129,07</u> 51,63	0,105	<u>13,5524</u> 5,42	71,65	<u>971,03</u> 388,41	<u>5828,80</u> 2331,52	<u>1495,96</u> 598,38	2,75	<u>354,94</u> 141,98	<u>2821,93</u> 1128,77
Разом:			162,72		17,09	1224,17	7528,84	1925,65			447,48	3597,3

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1224,17 + 7528,84 * 1) * 0,0078 = 68,27 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1224,17 + 7528,84 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 15,02 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1224,17 + 7528,84 * 1) * 0,003739 = 32,73 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 3597,3 + 68,27 + 15,02 + 32,73 = 3713,32 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозєвич С.

КИЕВВЛАСТ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4
на Каналізація
Громадська вбиральня (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,97568 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09461 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 4,6246 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Каналізація К 1											
1	E16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,14	18910,80 4563,92	-	2647,51	638,95	-	95,78	13,41
2	E16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,21	49132,29 4376,18	-	10317,78	919	-	91,84	19,29
3	E17-1-6	Установлення умивальників одиничних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	1478,76 1478,76	-	1035,13	1035,13	-	31,98	22,39
4	C130-820 варіант 1	Умивальники CERZANIT	комплект	5	846,00	-	4230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 С130-820 варіант 2	Умивальники СЕРЖАНІТ кутові	комплект	2	<u>1248,00</u>	-	2496	-	-	-	-	-
6 Е17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо переднямим	10компл.	0,6	<u>1664,67</u> <u>1664,67</u>	-	998,8	998,8	-	-	<u>36,41</u>	<u>21,85</u>
7 С130-901 варіант 1	Унітази з бачком	шт	6	<u>1188,00</u>	-	7128	-	-	-	-	-
8 & С1545-13-2	Шланг гнучкий для унітазу L=60 см, діаметром 15 мм	шт	6	<u>16,70</u>	-	100,2	-	-	-	-	-
9 & С1545-166-4	Патрубок з'єднувальний для унітазу	100шт	0,06	<u>4866,66</u>	-	292	-	-	-	-	-
10 Е17-1-9	Установлення піддонів душових чауунних глибоких	10компл.	0,2	<u>1108,57</u> <u>1108,57</u>	-	221,71	221,71	-	-	<u>25,42</u>	<u>5,08</u>
11 С130-542 варіант 1	Піддони душові емальовані КОЛО РАНДА	шт	2	<u>1664,17</u>	-	3328,34	-	-	-	-	-
12 Е17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>538,76</u> <u>538,76</u>	-	107,75	107,75	-	-	<u>11,48</u>	<u>2,3</u>
13 С130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок	комплект	2	<u>1797,00</u>	-	3594	-	-	-	-	-
14 С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>142,37</u>	-	142,37	-	-	-	-	-
15 С113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм каналізаційний	шт	5	<u>43,17</u>	-	215,85	-	-	-	-	-
16 С113-989 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм каналізаційний	шт	7	<u>20,00</u>	-	140	-	-	-	-	-
17 С113-1045 варіант 1	Трійники каналізаційні з поліетилену діам. 100 мм	шт	11	<u>146,00</u>	-	1606	-	-	-	-	-
18 С113-1064 варіант 1	Трійники каналізаційні з поліетилену діам. 100/50 мм	шт	4	<u>67,50</u>	-	270	-	-	-	-	-
19 С113-1043 варіант 1	Трійники каналізаційні з поліетилену діам. 50 мм	шт	4	<u>35,00</u>	-	140	-	-	-	-	-
20 Е17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>10060,93</u> <u>592,53</u>	-	1006,09	59,25	-	-	<u>12,96</u>	<u>1,3</u>
	Разом прями витрати по розділу 1					40017,53	3980,59		-		<u>85,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40017,53 36036,94 3980,59 1958,15 8,99 644,01 41975,68				
		Всього по розділу 1					41975,68				
		Разом прямі витрати по кошторису					40017,53	3980,59			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40017,53 36036,94 3980,59 1958,15 8,99 644,01 41975,68				
		Всього по кошторису					41975,68				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					94,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4624,6				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кирилюк Р.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-4**на Каналізація**

Номер позицій Л.К.	Шифр і номер позиції	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудо-цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудо-місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена на вартість людодіно-години праці, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E16-13-1	0,14	95,78	0,105	10,0569	71,65	720,58	4563,92	1162,59	2,75	263,40	2146,57
2	E16-13-2	0,21	13,41	0,105	1,41	71,65	100,88	638,95	162,76	2,75	36,88	300,52
3	E17-1-6	0,7	91,84	0,105	9,6432	71,65	690,94	4376,18	1114,77	2,75	252,56	2058,27
6	E17-3-1	0,6	19,29	0,105	2,03	71,65	145,1	919	234,1	2,75	53,04	432,24
10	E17-1-9	0,2	31,98	0,105	3,3579	71,65	240,59	1478,76	378,26	2,75	87,95	706,80
			22,39	0,105	2,35	71,65	168,41	1035,13	264,78	2,75	61,57	494,76
			36,41	0,105	3,8231	71,65	273,92	1664,67	426,49	2,75	100,13	800,54
			21,85	0,105	2,29	71,65	164,35	998,8	255,89	2,75	60,08	480,32
			25,42	0,105	2,6691	71,65	191,24	1108,57	285,96	2,75	69,91	547,11
			5,08	0,105	0,53	71,65	38,25	221,71	57,19	2,75	13,98	109,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	E17-2-3	0,2	<u>11,48</u> 2,3	0,105	<u>1,2054</u> 0,24	71,65	<u>86,37</u> 17,27	<u>538,76</u> 107,75	<u>137,53</u> 27,51	2,75	<u>31,57</u> 6,31	<u>255,47</u> 51,09
20	E17-1-12	0,1	<u>12,96</u> 1,3	0,105	<u>1,3608</u> 0,14	71,65	<u>97,50</u> 9,75	<u>592,53</u> 59,25	<u>151,81</u> 15,19	2,75	<u>35,64</u> 3,56	<u>284,95</u> 28,5
Разом:			85,62		8,99	644,01	3980,59	1017,42			235,42	1896,85

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$=(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(644,01 + 3980,59 * 1) * 0,0078 = 36,07 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнонавробничних витрат для ураховання коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(644,01 + 3980,59 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 7,94 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(644,01 + 3980,59 * 1) * 0,003739 = 17,29 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнонавробничні витрати: 1896,85 + 36,07 + 7,94 + 17,29 = 1958,15 грн.

Склав

Кириша Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Морозевич С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5
на Вентиляція
Громадська воіральяня (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,4818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07305 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 3,40992 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тех. що обслуговують машини	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	288,17 287,15	-	1440,85	1435,75	-	6,21	31,05
2	2 & 2308- 1053-1 варіант 1	Вентилятор осьовий ВЕНТС 150М прес фірма "ПРОВЕНТ" №тел.545-77-31	шт	4	1843,00	-	7372	-	-	-	-
3	3 & С130-62-3 варіант 1	Вентилятор осьовий VENTS 150 УКО фірма "ПРОВЕНТ" № 545-77-31	шт	1	1888,00	-	1888	-	-	-	-
4	4 & С111- 1756-1	Грати вентиляційні регулюємі МВ 101 с	шт	2	56,66	-	113,32	-	-	-	-
5	E20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	78,37 78,37	-	156,74	156,74	-	1,82	3,64
6	6 & С111- 1756-2	Грати жалюзійні вентиляційні	шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е20-2-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [цільної товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм]	100м ²	0,12	63577,80 11000,84	-	7629,34	1320,1	-	261,8	31,42
8	С111-1867 варіант 1	Кріплення для повітроводів	шт	4	26,76	-	107,04	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					19007,29	2912,59	-	-	66,11
		Разом будівельні роботи, грн.					19007,29				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					16094,7				
		всього заробітна плата, грн.					2912,59				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1474,51				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					497,33				
		Всього будівельні роботи, грн.					20481,8				
		Всього по кошторису					20481,8				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					73,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3409,92				

Склад

Кириша Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Морозович С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Корикування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-5

на Вентиліація

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудо-витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудо-місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людино-години праці, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E20-32-1	5	6,21 31,05	0,105	0,6521 3,26	71,65	46,72 233,6	287,15 1435,75	73,45 367,25	2,75	17,08 85,4	137,25 686,25
5	E20-11-1	2	1,82 3,64	0,105	0,1911 0,38	71,65	13,69 27,38	78,37 156,74	20,25 40,5	2,75	5,01 10,02	38,95 77,9
7	E20-2-2	0,12	261,8 31,42	0,105	27,489 3,3	71,65	1969,59 236,35	11000,84 1320,1	2853,49 342,42	2,75	719,95 86,39	5543,03 665,16
Разом:			66,11		6,94		497,33	2912,59	750,17		181,81	1429,31

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (497,33 + 2912,59 * 1) * 0,0078 = \mathbf{26,6 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124

- коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21

- відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (497,33 + 2912,59 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{5,85 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (497,33 + 2912,59 * 1) * 0,003739 = \mathbf{12,75 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 1429,31 + 26,6 + 5,85 + 12,75 = 1474,51 грн.

Склад

Кириша Р.[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Морозевич С.[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт електроустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6/766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6
на Силове електрообладнання.Електроосвітлення.
Громадська вбиральня (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,97799 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62301 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 76,82585 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	E21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	20602,35 9143,74	-	2884,33	1280,12	-	207,2	29,01
2	M8-526-1	Диференційний автоматичний вимикач, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	151,54 73,98	-	454,62	221,94	-	1,6	4,8
3	M8-591-10	Розетка з установкою на DIN рейку	100 шт	0,23	6122,79 5184,32	-	1408,24	1192,39	-	108,8	25,02
4	M20-1-23	Монтаж індикатора	10 шт	0,3	322,88 322,88	-	96,86	96,86	-	6,4	1,92
5	M8-526-1	Незалежний розчіплювач	шт	1	147,67 73,98	-	147,67	73,98	-	1,6	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 E21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1		<u>174,58</u> 174,58	-	174,58	174,58	-	<u>3,91</u> -	<u>3,91</u> -
7 E21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02		<u>3600,46</u> 1139,23	-	72,01	22,78	-	<u>27,82</u> -	<u>0,56</u> -
8 E21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,07		<u>3594,73</u> 1133,50	-	251,63	79,35	-	<u>27,68</u> -	<u>1,94</u> -
9 E21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1		<u>2042,59</u> 2042,59	-	204,26	204,26	-	<u>49,88</u> -	<u>4,99</u> -
10 E21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1		<u>2734,98</u> 2593,09	-	2734,98	2593,09	-	<u>57,42</u> -	<u>57,42</u> -
11 E21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2		<u>1693,63</u> 1678,95	-	338,73	335,79	-	<u>41</u> -	<u>8,2</u> -
12 E21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,4		<u>1007,64</u> 1007,64	-	403,06	403,06	-	<u>23,98</u> -	<u>9,59</u> -
13 E21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3		<u>2132,00</u> 2132,00	-	639,6	639,6	-	<u>47,21</u> -	<u>14,16</u> -
14 E21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртьовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	15,47		<u>3228,04</u> 3228,04	-	49937,78	49937,78	-	<u>71,48</u> -	<u>1105,8</u> -
15 M8-402-1	Кабель дво-, чотирьохжильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,3		<u>947,26</u> 939,33	-	284,18	281,8	-	<u>20,8</u> -	<u>6,24</u> -
16 M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6		<u>750,29</u> 722,56	-	1200,46	1156,1	-	<u>16</u> -	<u>25,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	E21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,29	<u>12634,56</u> 9537,79	-	3664,02	2765,96	-	<u>211,2</u> -	<u>61,25</u> -
18	E21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,07	<u>12376,25</u> 12338,16	-	866,34	863,67	-	<u>273,21</u> -	<u>19,12</u> -
19	E21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях кількість: 4+24	100шт	0,28	<u>5840,34</u> 5839,03	-	1635,3	1634,93	-	<u>122,54</u> -	<u>34,31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67398,65	63958,04	-		<u>1415,44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67398,65				

		Всього по розділу 1					97871,18				
		Розділ 2. Матеріали не учтенные ценником									
20 & C10000-21	Щит розподільчий націпного виконання ЦН-24 варіант 1		шт	1	<u>601,66</u> -	-	601,66	-	-	-	-
21 & C1547-6-4-3-1	Автоматичний вимикач 10А варіант 1		шт	7	<u>51,00</u> -	-	357	-	-	-	-
22 & C1547-6-4-3-2	Автоматичний вимикач 16А варіант 1		шт	3	<u>67,50</u> -	-	202,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & С1547-6-4-3-4-5 варіант 1	Автоматичний вимикач 20-А	шт	7	82,57	-	577,99	-	-	-	-	-
24 & С171-1-23 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 30 тА	шт	3	317,92	-	953,76	-	-	-	-	-
25 & 1504-1054-1	Незалежний розчіплювачь Z7-ASA-230.	шт	1	297,00	-	297	-	-	-	-	-
26 & 1701-8019-6 варіант 1	Лічильник трьохфазний НІК 230 АРП 2-100 А PORSIN (Меркурій)	шт	1	3291,00	-	3291	-	-	-	-	-
27 & С1530-42-15	Труба гофрована ПП з протяжкою діам. 16мм	м	40	10,33	-	413,2	-	-	-	-	-
28 С113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	102	28,00	-	2856	-	-	-	-	-
29 & С1545-66-27	Труба ПВХ діам. 16мм	м	20	10,50	-	210	-	-	-	-	-
30 & 2405-11330-15-3 варіант 1	Лоток КРЛ 50 L=3000	шт	10,15	56,33	-	571,75	-	-	-	-	-
31 & 2405-11330-15-4 варіант 1	Лоток КРЛ 150 L=3000	шт	20,15	71,68	-	1444,35	-	-	-	-	-
32 & 15093-34023-101 варіант 1	Двухжильный кабель напряжением до 660в сечением 2. 1,5мм2 BVГ нГ	1000м	0,062	11650,00	-	722,3	-	-	-	-	-
33 & 15093-35013-1-Б варіант 1	Трёхжильный кабель сечением 3. 1,5мм2 BVГ нГ	1000м	0,075	12209,00	-	915,68	-	-	-	-	-
34 & 15093-35023-1 варіант 1	Трёхжильный кабель сечением 3. 2,5мм2 BVГ нГ	1000м	0,259	15517,00	-	4018,9	-	-	-	-	-
35 & 1507-8046-11-36 варіант 1	Світильник ЛППО2У-2Х18	шт	24	287,50	-	6900	-	-	-	-	-
36 & 1507-8046-11-37 варіант 1	Светильник ЛПО13У-4Х20	шт	7	305,21	-	2136,47	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37 & 1507-8046-11-18 варіант 1	Светильник п/герметический настенный одноламповый 60Вт "RONDO"	шт	4	485,00	-	1940	-	-	-	-	-
38 & C1547-7-1-6 варіант 1	Світильник пілевологозахисний "Селена 31 " НББ 64 В-60-020	шт	4	317,00	-	1268	-	-	-	-	-
39 & C1545-209-21 варіант 1	Рамка 1-кратная	шт	40	7,00	-	280	-	-	-	-	-
40 280222-12037 варіант 1	Лампа люминісцентная ртутная еритемна ЛБ20	шт	76	45,32	-	3444,32	-	-	-	-	-
41 & 1515-10026-8 варіант 1	Компактная люмин.лампа 4Вт	10шт	0,8	620,00	-	496	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					33897,88	-	-	-	-	-
	Разом устаткування, грн.					3291					
	Всього устаткування, грн.					3291					
	Разом будівельні роботи, грн.					30606,88					
	в тому числі:										
	Всього будівельні роботи, грн.					30606,88					

	Всього по розділу 2					33897,88					
	Розділ 3. Монтажі матеріали										
42 & C1512-9-2	Коробка разветвительная КМ 1	шт	79	5,00	-	395	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3					395	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.					395					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					395					
	Всього будівельні роботи, грн.					395					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					395				
		Розділ 4. Зрівнювання потенціалів									
43	M8-412-2	Провід перший одноклассний або багатожильний у загальному об'ємненні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,56	<u>497,21</u> 433,54	-	278,44	242,78	-	<u>9,6</u> -	<u>5,38</u> -
44	C157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилой, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,052	<u>8141,67</u> -	-	423,37	-	-	-	-
45	M8-410-1	Труба поліетиленова скрито під штукатуркою, діаметр до 25 мм	100 м	0,54	<u>1488,67</u> 941,25	-	803,88	508,28	-	<u>22,4</u> -	<u>12,1</u> -
46 & C111-1302-2	Труби гофровані ПП з протяжкою, діаметр 20 мм		1000м	0,054	<u>1600,00</u> -	-	86,4	-	-	-	-
47	E21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	<u>1606,90</u> 1604,85	-	32,14	32,1	-	<u>36,8</u> -	<u>0,74</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1624,23	783,16	-		<u>18,22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1624,23				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					841,07				
		всього заробітна плата, грн.					783,16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					382,8				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126,55				
		Всього будівельні роботи, грн.					2007,03				

		Всього по розділу 4					2007,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Блискавкозахист											
48	E1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>12925,90</u> 12925,90	-	1163,33	1163,33	-	<u>321,3</u> -	<u>28,92</u> -
49	E1-166-1	Засипка вручну траншей, паузах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	<u>5402,66</u> 5402,66	-	486,24	486,24	-	<u>150,45</u> -	<u>13,54</u> -
50	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>3149,15</u> 505,79	-	944,75	151,74	-	<u>11,2</u> -	<u>3,36</u> -
51 & 9	C1545-62-9	Наконечник для заземлювача 1819/20 ВР	шт	3	<u>18,00</u> -	-	54	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52 & 5	C1545-22-356	Стрічка підріз. 50 мм х/б просочена оливою	шт	3	<u>80,00</u> -	-	240	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 5											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом устаткування, грн.											
Всього устаткування, грн.											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
							3291	66542,51	-		1479,48
							3291		-		-
							102913,08				
							36370,57				
							66542,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31773,91 143,53 10283,34 134686,99				
		Всього по кошторису					137977,99				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1623,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76825,85				

Склад


(посада, відпис (ініціали, прізвище))

Киріша Р.

Перевірів


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Морозевич С.

КИЕВ



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-6 на Сипове електрообладнання. Електроосвітлення.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудодія, що передбачена в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудодії до трудодії, що передбачені в прямих витратах, до трудодії працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудодія в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людодіни працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по неплатоспроможності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E21-22-12	0,14	207,2 29,01	0,097	20,0984 2,81	71,65	1440,05 201,61	9143,74 1280,12	2328,43 325,98	2,42	501,42 70,2	4269,90 597,79
2	M8-526-1	3	1,6 4,8	0,097	0,1552 0,47	71,65	11,12 33,36	73,98 221,94	18,72 56,16	2,42	3,87 11,61	33,71 101,13
3	M8-591-10	0,23	108,8 25,02	0,097	10,5536 2,43	71,65	756,17 173,92	5184,32 1192,39	1306,91 300,59	2,42	263,30 60,56	2326,38 535,07
4	M20-1-23	0,3	6,4 1,92	0,082	0,5248 0,16	71,65	37,60 11,28	322,88 96,86	79,31 23,79	2,03	12,99 3,9	129,90 38,97
5	M8-526-1	1	1,6 1,6	0,097	0,1552 0,16	71,65	11,12 11,12	73,98 73,98	18,72 18,72	2,42	3,87 3,87	33,71 33,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E21-24-2	1	3,91	0,097	0,3793	71,65	27,17	174,58	44,39	2,42	9,46	81,02
7	E21-22-8	0,02	3,91	0,097	0,38	71,65	27,17	174,58	44,39	2,42	9,46	81,02
8	E21-22-2	0,07	27,82	0,097	2,6985	71,65	193,35	1139,23	293,17	2,42	67,32	553,84
9	E21-22-4	0,1	0,56	0,097	0,05	71,65	3,87	22,78	5,86	2,42	1,35	11,08
10	E21-1-1	1	27,68	0,097	2,685	71,65	192,38	1133,50	291,69	2,42	66,99	551,06
11	E21-2-7	0,2	1,94	0,097	0,19	71,65	13,47	79,35	20,41	2,42	4,69	38,57
12	E21-3-1	0,4	4,99	0,097	0,48	71,65	34,67	204,25	52,56	2,42	12,07	99,3
13	E21-14-1	0,3	57,42	0,097	5,5697	71,65	399,07	2593,09	658,28	2,42	138,96	1196,31
14	E21-11-1	15,47	57,42	0,097	5,57	71,65	399,07	2593,09	658,28	2,42	138,96	1196,31
15	M8-402-1	0,3	41	0,097	3,977	71,65	284,95	1678,95	432,06	2,42	99,22	816,23
16	M8-148-1	1,6	8,2	0,097	0,8	71,65	56,99	335,79	86,42	2,42	19,84	163,25
17	E21-18-1	0,29	23,98	0,097	2,3261	71,65	166,66	1007,64	258,35	2,42	58,03	483,04
18	E21-18-2	0,07	9,59	0,097	0,93	71,65	66,66	403,06	103,35	2,42	23,21	193,22
19	E21-17-2	0,28	47,21	0,097	4,5794	71,65	328,11	2132,00	541,22	2,42	114,25	983,58
20	E21-11-1	15,47	14,16	0,097	1,37	71,65	98,43	639,6	162,36	2,42	34,28	295,07
21	M8-402-1	0,3	71,48	0,097	6,9336	71,65	496,79	3228,04	819,46	2,42	172,98	1489,23
22	M8-148-1	1,6	1105,8	0,097	107,26	71,65	7685,34	49937,78	12677,05	2,42	267,6	23038,39
23	E21-18-1	0,29	20,8	0,097	2,0176	71,65	144,56	939,33	238,46	2,42	50,34	433,36
24	E21-18-2	0,07	6,24	0,097	0,61	71,65	43,37	281,8	71,54	2,42	15,1	130,01
25	E21-17-2	0,28	16	0,097	1,552	71,65	111,20	722,56	183,43	2,42	38,72	333,35
26	E21-11-1	15,47	25,6	0,097	2,48	71,65	177,92	1156,1	293,49	2,42	61,95	533,36
27	E21-18-1	0,29	211,2	0,097	20,4864	71,65	1467,85	9637,79	2421,24	2,42	511,10	4400,19
28	E21-18-2	0,07	61,25	0,097	5,94	71,65	425,68	2765,96	702,16	2,42	148,22	1276,06
29	E21-17-2	0,28	273,21	0,097	26,5014	71,65	1898,82	12338,16	3132,14	2,42	661,17	5692,13
30	E21-11-1	15,47	19,12	0,097	1,86	71,65	132,92	863,67	219,25	2,42	46,28	398,45
31	M8-412-2	0,56	122,54	0,097	11,8864	71,65	851,66	5839,03	1471,95	2,42	296,55	2620,16
32	M8-410-1	0,54	34,31	0,097	3,33	71,65	238,46	1634,93	412,15	2,42	83,03	733,64
33	E21-31-3	0,02	9,6	0,097	0,9312	71,65	66,72	433,54	110,06	2,42	23,23	200,01
34	E21-31-3	0,02	5,38	0,097	0,52	71,65	37,36	242,78	61,64	2,42	13,01	112,01
35	E21-162-2	0,09	22,4	0,097	2,1728	71,65	155,68	941,25	241,32	2,42	54,21	451,21
36	E21-162-2	0,09	12,1	0,097	1,17	71,65	84,07	508,28	130,31	2,42	29,27	243,65
37	E21-162-2	0,09	36,8	0,097	3,5696	71,65	255,76	1604,85	409,33	2,42	89,06	754,15
38	E21-162-2	0,09	0,74	0,098	0,07	71,65	5,12	32,1	8,18	2,21	1,78	15,08
39	E1-162-2	0,09	321,3	0,098	31,4874	71,65	2256,07	12925,90	3340,03	2,21	710,07	6306,17
40	E1-166-1	0,09	28,92	0,098	2,83	71,65	203,05	1163,33	300,6	2,21	63,91	567,56
41	E1-166-1	0,09	150,45	0,098	14,7441	71,65	1056,41	5402,66	1421,00	2,21	332,49	2809,90
42	E1-166-1	0,09	13,54	0,098	1,33	71,65	95,08	486,24	127,89	2,21	29,92	252,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	M8-471-4	0,3	<u>11,2</u> 3,36	0,097	<u>1,0864</u> 0,33	71,65	<u>77,84</u> 23,35	<u>505,79</u> 151,74	<u>128,40</u> 38,52	2,42	<u>27,10</u> 8,13	<u>233,34</u> 70
Разом:			1479,48		143,53		10283,34	66542,51	16901,65		3570,6	30755,59

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (10283,34 + 66542,51 * 1) * 0,0078 = 599,24 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (10283,34 + 66542,51 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 131,83 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (10283,34 + 66542,51 * 1) * 0,003739 = 287,25 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 30755,59 + 599,24 + 131,83 + 287,25 = 31773,91 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВВЛАСТ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7
на Монтаж обладнання для пожежної сигналізації
Громадська вбиральня (Будинок садівника)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,58006 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24119 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 11,10214 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	М10-667-4	Прилад приймально-контрольний	шт	1	787,82	-	787,82	748,7	-	17,6	17,6	
2	М10-668-2	Споівуєач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловоу у нормальному виконанні кількість: 10+3	шт	13	748,70 156,43 131,04	-	2033,59	1703,52	-	3,2	41,6	
3	М10-668-1	Споівуєач ПС автоматичний тепловоу електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	81,85 65,52	-	81,85	65,52	-	1,6	1,6	
4	М10-668-5	Споівуєач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електроичний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	4	68,81 65,52	-	275,24	262,08	-	1,6	6,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,75	2660,81 2593,09	-	1988,11	1944,82	-	57,42	43,07
6	C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	76,5	72,90	-	5576,85	-	-	-	-
7	E21-1-3	Прокладання гофротруб, діаметр труб до 50 мм	100м	1,25	3315,20 3315,20	-	4144	4144	-	73,41	91,76
8	8 & C1530-42-15	Труба гофрована ПП з протяжкою діам. 16мм	м	127,5	10,33	-	1317,08	-	-	-	-
9	E21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному облітєнні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,2	450,88 356,64	-	991,94	784,61	-	8,6	18,92
10	10 & C153-3-26 варіант 1	Кабель перерізом 2х2х0,8 JE -H(S) H VD FE 180/E90	1000м	0,12	22671,22	-	2720,55	-	-	-	-
11	11 & C153-3-27 варіант 1	Кабель перерізом 4х0,8 FLAME -X 950 (N) HXH FE 180/E30	1000м	0,1	29950,38	-	2995,04	-	-	-	-
12	12 & 1504-17151-5 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 4 пари КМС 1-4	шт	15	8,34	-	125,1	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23037,17	9653,25	-		220,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23037,17				
							13383,92				
							9653,25				
							4542,89				
							20,24				
							1448,89				
							27580,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		-----					27580,06				
		-----					241,19				
		-----					11102,14				

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВВЛАСТЬ



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-7**на Монтанж обладнання для пожежної сигналізації**

Номер позицій п.к	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що переда-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що переда-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальноно-виробничих витратах	Усередне-на вартість на людину-години пра-ці, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-новиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-новиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-новиробничих витрат	Загально-новиробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M10-667-4	1	17,6 17,6	0,079	1,3904 1,39	71,65 99,62	99,62 748,70	748,70 748,7	186,63 186,63	1,97	34,67 34,67	320,92 320,92
2	M10-668-2	13	3,2 41,6	0,079	0,2528 3,29	71,65 71,65	18,11 235,43	131,04 1703,52	32,81 426,53	1,97	6,30 81,9	57,22 743,86
3	M10-668-1	1	1,6 1,6	0,079	0,1264 0,13	71,65 71,65	9,06 9,06	65,52 65,52	16,41 16,41	1,97	3,15 3,15	28,62 28,62
4	M10-668-5	4	1,6 6,4	0,079	0,1264 0,51	71,65 71,65	9,06 36,24	65,52 262,08	16,41 65,64	1,97	3,15 12,6	28,62 114,48
5	E21-1-1	0,75	57,42 43,07	0,097	5,5697 4,18	71,65	399,07 299,3	2593,09 1944,82	658,28 493,71	2,42	138,96 104,22	1196,31 897,23

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Форма № 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-8
Обладнання для пожежної сигналізації
Громадська вібральня (Будинок садівника)

Кошторисна вартість

5,56899 тис. грн.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30015-10 варіант 1 & 1504-19153-1-7 варіант 1	Пристрій приймально-контрольний пожежний "Варта 1/2-GSM ("Артрон"); (маса=0,04)	шт	1	2425,00	2425
2	& 1504-19153-1-7 варіант 1	Словішувач світлозвуків ОСЗВ-1; (маса=0,0077)	шт	3	155,33	465,99
3	& 2402-4059-16 варіант 1	Словішувач пожежний димовий ІПК-8; (маса=0,00005)	шт	10	139,00	1390
4	& 2402-4059-12 варіант 1	Словішувач пожежний ручний адресний ІПР - 1; (маса=0,00005)	шт	4	184,00	736
5	& 15096-1011-8-300-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення; (маса=0,003)	шт	1	500,00	500
6	& 1517-2328-6 варіант 1	Словішувач пожежний тепловий, комплектно ТПТ -2; (маса=0,003)	шт	1	52,00	52
Разом		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5568,99

1	2	3	4	5	6	7
	Всього по кошторису					5568,99

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВВЛАСТЬ



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9
на Обладнання
Громадська виборність (Будинок садівника)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,25483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00719 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 0,31801 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	ЕН10-39-1	Установлення столів, шаф під мийку, холодильних шаф та ін.	100шт	0,06	4380,42	-	262,83	262,83	-	106,97	6,42	-
2	241996-17031-22	Стелаж металевий полицховий 1000х400х1800	шт	1	2269,50	-	2269,5	-	-	-	-	-
3	241996-17031-22	Стелаж металевий полицховий 1200х600х2500	шт	3	2430,40	-	7291,2	-	-	-	-	-
4	560103-46-5	Стілець СИЛЬВІА	шт	5	489,00	-	2445	-	-	-	-	-
5	560103-50	Шафа 350х700х1800	шт	1	2854,41	-	2854,41	-	-	-	-	-
6	560103-19-5	Стіл під персональний комп'ютер 1200х700х750	шт	1	2533,00	-	2533	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 2402-3005 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ручний	шт		6	550,00	-	3300	-	-	-	-
8 2402-3019 варіант 1	Вогнегаситель порошковый ВП-6	шт	4	788,00	-	3152	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по кошторису				-	-	24107,94	262,83	-	-	6,42
	Разом устаткування, грн.						23845,11				
	Всього устаткування, грн.						23845,11				
	Разом будівельні роботи, грн.						262,83				
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						262,83				
	Загальновиборничі витрати, грн.						146,89				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						0,77				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						55,18				
	Всього будівельні роботи, грн.						409,72				

	Всього по кошторису						24254,83				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						7,19				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						318,01				

Склав

 Кириша Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Морозевич С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЇВ ВЛАСТЬ



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-9 на Обладнання

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людсько-години пра-ці, заробітна плата, яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЕН10-39-1	0,06	106,97 6,42	0,12	12,8364 0,77	71,65	919,73 55,18	4380,42 262,83	1166,03 69,97	2,73	292,03 17,52	2377,79 142,67
Разом:			6,42		0,77		55,18	262,83	69,97		17,52	142,67

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

де:

$$\text{H124} - \text{коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску};$$
$$=(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$
$$=(55,18 + 262,83 * 1) * 0,0078 = 2,48 \text{ грн.}$$

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$
$$=(55,18 + 262,83 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 0,55 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H16} / 100 =$$
$$=(55,18 + 262,83 * 1) * 0,003739 = 1,19 \text{ грн.}$$

де:

H16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиборничі витрати: 142,67 + 2,48 + 0,55 + 1,19 = 146,89 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-2

на будівництво : Майданчики, споруди, МАФ

Кошторисна вартість об'єкта 1680,07445 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,72218 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 126,31167 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.		Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього	тис. люд.-год.	тис. грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2-2-1	на Влаштування МАФів	72,19941	338,2	410,39941	1,01192	46,89494	-	-
2 2-2-6	на Влаштування майданчику з контейнерами для сміття	5,98674	62,5	68,48674	0,04656	2,41082	-	-
3 2-2-7	на Влаштування місця встановлення флагаштоку	10,18058	23,7	33,88058	0,07529	3,90074	-	-
4 2-2-8	на Влаштування танцювально-концертний майданчик	1167,30772	-	1167,30772	1,58841	73,10517	-	-
	Всього:	1255,67445	424,4	1680,07445	2,72218	126,31167	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Кириша Р.О.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Морозевич С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 2-2**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-2-1	Влаштування МАФів	0,03339 1,63981 0,04162	0,90320 39,85824	-	-	-	0,93659 41,49805 0,04162	0,07533 5,39689 0,00494	1,01192 46,89494 0,04656
2-2-6	Влаштування майданчику з контейнерами для сміття	2,05587	-	-	-	-	2,05587	0,35495	2,41082
2-2-7	Влаштування місця встановлення флашстоку	0,06726	-	-	-	-	0,06726	0,00803	0,07529
2-2-8	Влаштування танцювально-концертний майданчик	3,32604 1,40517 60,24976	-	-	-	-	3,32604 1,41853 60,93291	0,5747 0,16988 12,17226	3,90074 1,58841 73,10517
	Разом :	1,54744 67,27148	0,90320 39,85824	-	0,01336 0,68315	-	2,46400 107,81287	0,25818 18,4988	2,72218 126,31167

Склав

Кириша Р.О.

Перевірів

Морозевич С.В.

КИЄВ ВЛАСТ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1
на Впаштування МАФів
Майданчики, споруди, МАФі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

410,39941 тис. грн.
1,01192 тис.люд.-год.
46,89494 тис. грн.
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МЗ8-1-4	Монтаж стола тенісного, маса устаткування 0,5 т	шт	2	1196,34 869,36	326,98	2392,68	1738,72	653,96	19,7	39,4
2	2 & 550101-144-1	Стіл тенісний стаціонарний	шт	2	35500,00	-	71000	-	-	-	-
3	МЗ8-1-4	Монтаж стола шахматного, маса устаткування 0,5 т	шт	6	1196,34 869,36	326,98	7178,04	5216,16	1961,88	19,7	118,2
4	2 & 550101-1443-1	Шаховий стіл	шт	6	13500,00	-	81000	-	-	-	-
5	МЗ8-1-3	Монтаж лав для шахматного столу, маса устаткування 0,1 т	шт	12	1009,06 816,41	192,65	12108,72	9796,92	2311,8	18,5	222
6	2 & 550101-1443-2	Лава до столу шахового	шт	12	3600,00	-	43200	-	-	-	-
7	МЗ8-1-4	Монтаж лаек бетонної "коник"	шт	14	1196,34 869,36	326,98	16748,76	12171,04	4577,72	19,7	275,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 550101-1443-11	Лавка бетонна із спинкою "Коник"	шт	14	4500,00	-	63000	-	-	-	-	-
9 М38-1-2	Монтаж урни бетонної, маса устаткування 0,05 т	шт	14	838,48 781,10	57,38	11738,72	10935,4	803,32	17,7	247,8	-
10 & 550101-144-4-1	Урна для сміття бетонна	шт	14	2000,00	-	28000	-	-	-	-	-
11 РН1-19-1	----- Стіл + 2 лавки Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: =4*4*0,03	100 м3	0,0048	13185,74 13185,74	-	63,29	63,29	-	353,6	1,7	-
12 РН2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0048	263691,34 26654,49	29090,77	1265,72	127,94	139,64	657	3,15	-
13 ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 4*4*1/1000	т	0,016	51906,68 10073,91	-	830,51	161,18	-	231	3,7	-
14 РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 4*0,07	1т	0,28	5957,15 4597,84	1359,31	1668	1287,4	380,6	88,71	24,84	-
15 & 550101-1443-14	Стіл з двома лавками	к-кт	4	13000,00	-	52000	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису					392194,44	41498,05	10828,92		936,59	-
	Разом устаткування, грн.					338200					
	Всього устаткування, грн.					338200					
	Разом будівельні роботи, грн.					53994,44					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1667,47					
	всього заробітна плата, грн.					41498,05					
	Загальновиборничі витрати, грн.					18204,97					
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					75,33					
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5396,89					
	Всього будівельні роботи, грн.					72199,41					
	Всього по кошторису					410399,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1011,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46894,94				

Склад

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВВЛАС



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Корикування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-1**на Влаштування МАФів**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова ціна	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової ціни до фактичної	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена на вартість продукції ціна, грн.	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по праці, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M38-1-4	2	19,7 39,4	0,079	1,5563 3,11	71,65	111,51 223,02	869,36 1738,72	215,79 431,58	1,97	38,81 77,62	366,11 732,22
3	M38-1-4	6	19,7 118,2	0,079	1,5563 9,34	71,65	111,51 669,06	869,36 5216,16	215,79 1294,74	1,97	38,81 232,86	366,11 2196,66
5	M38-1-3	12	18,5 222	0,079	1,4615 17,54	71,65	104,72 1256,64	816,41 9796,92	202,65 2431,8	1,97	36,45 437,4	343,82 4125,84
7	M38-1-4	14	19,7 275,8	0,079	1,5563 21,79	71,65	111,51 1561,14	869,36 12171,04	215,79 3021,06	1,97	38,81 543,34	366,11 5125,54
9	M38-1-2	14	17,7 247,8	0,079	1,3983 19,58	71,65	100,19 1402,66	781,10 10935,4	193,88 2714,32	1,97	34,87 488,18	328,94 4605,16
			люди-год		люди-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люди-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	РН1-19-1	0,0048	<u>353,6</u> 1,7	0,098	<u>34,6528</u> 0,17	71,65	<u>2482,87</u> 11,92	<u>13185,74</u> 63,29	<u>3447,09</u> 16,54	2,21	<u>781,46</u> 3,75	<u>6711,42</u> 32,21
12	РН2-15-1	0,0048	<u>657</u> 3,15	0,12	<u>78,84</u> 0,38	71,65	<u>5648,89</u> 27,11	<u>26654,49</u> 127,94	<u>7106,74</u> 34,12	2,73	<u>1793,61</u> 8,61	<u>14549,24</u> 69,84
13	ЕН6-11-7	0,016	<u>231</u> 3,7	0,12	<u>27,72</u> 0,44	71,65	<u>1986,14</u> 31,78	<u>10073,91</u> 161,18	<u>2653,21</u> 42,45	2,73	<u>630,63</u> 10,09	<u>5269,98</u> 84,32
14	РН20-12-1	0,28	<u>88,71</u> 24,84	0,12	<u>10,6452</u> 2,98	71,65	<u>762,73</u> 213,56	<u>4597,84</u> 1287,4	<u>1179,33</u> 330,22	2,73	<u>242,18</u> 67,81	<u>2184,24</u> 611,59
Разом:			936,59		75,33		5396,89	41498,05	10316,83		1869,66	17583,38

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (5396,89 + 41498,05 * 1) * 0,0078 = 365,78 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншій за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопробіничних витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (5396,89 + 41498,05 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 80,47 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (5396,89 + 41498,05 * 1) * 0,003739 = 175,34 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 17583,38 + 365,78 + 80,47 + 175,34 = 18204,97 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Киріша Р.О.

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЕВВЛАСТ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Форма № 1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-6
на Влаштування майданчику з контейнерами для сміття
Майданчики, споруди, МАФІ**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,48674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04666 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 2,41082 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Фундаменти												
1	РН1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,005	13185,74	-	65,93	65,93	-	353,6	1,77	
2	РН2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,005	289046,32	29051,86	1445,23	133,27	145,26	657	3,29	
3	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	52059,67	152,99	1041,19	201,48	3,06	231	4,62	
4	РН20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,5	4808,84	978,55	2404,42	1655,19	489,28	63,87	31,94	
5 & 144-12-1	550101-144-12-1	Пергола для контейнерів зі сміттям, довга	шт	1	32500,00	-	32500	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 550101-144-47-1	Контейнер для сміття		шт	2	15000.00	-	30000	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						67456,77	2055,87	637,6		41,62
	Разом устаткування, грн.						62500				
	Всього устаткування, грн.						62500				
	Разом будівельні роботи, грн.						4956,77				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						2263,3				
	всього заробітна плата, грн.						2055,87				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						1029,97				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						4,94				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						354,95				
	Всього будівельні роботи, грн.						5986,74				

	Всього по розділу 1						68486,74				
	Разом прямі витрати по кошторису						67456,77	2055,87	637,6		41,62
	Разом устаткування, грн.						62500				
	Всього устаткування, грн.						62500				
	Разом будівельні роботи, грн.						4956,77				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						2263,3				
	всього заробітна плата, грн.						2055,87				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						1029,97				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						4,94				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						354,95				
	Всього будівельні роботи, грн.						5986,74				

	Всього по кошторису						68486,74				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						46,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2410,82				

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозович С.

КИЕВВЛАС



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	РН20-12-3	0,5	<u>63,87</u> 31,94	0,12	<u>7,6644</u> 3,83	71,65	<u>549,15</u> 274,58	<u>3310,38</u> 1655,19	<u>849,10</u> 424,54	2,73	<u>174,37</u> 87,19	<u>1572,62</u> 786,31
Разом:			41,62		4,94		354,95	2055,87	530,39		112,68	998,02

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (354,95 + 2055,87 * 1) * 0,0078 = 18,8 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (354,95 + 2055,87 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 4,14 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (354,95 + 2055,87 * 1) * 0,003739 = 9,01 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 998,02 + 18,8 + 4,14 + 9,01 = 1029,97 грн.

Склав

 Киріша Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Морозевич С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЕВ  ЛАСТ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-7

на Влаштування місця встановлення флагштоку

Майданчики, споруди, МАФ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,88058 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07529 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 3,90074 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,01	8621,45	-	86,21	86,21	-	231,2	2,31
2	РН2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,001	59322,20	1659,40	59,32	20,72	1,66	506,05	0,51
3	РН2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,009	288998,71	29051,86	2600,99	239,89	261,47	657	5,91
4	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 25/1000 Н2=1,15 Н5=1,15	т	0,025	53593,71	175,94	1339,84	289,63	4,4	265,65	6,64
					11585,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	РН20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 3*0,25	1т	0,75	5902,97 3586,12	1653,21 -	4427,23	2689,59	1239,91	69,19	51,89
6 & 1906-9028-11	флагшток		шт	3	7900,00 -	- -	23700	-	- -	- -	- -
	Разом прями витрати по кошторису										
	Разом устаткування, грн.										
	Всього устаткування, грн.										
	Разом будівельні роботи, грн.										
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальновиробничі витрати, грн.										
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.										

	Всього по кошторису										
	Кошторисна трудоємність, люд.год.										
	Кошторисна заробітна плата, грн.										
							33880,58				
							75,29				
							3900,74				

Склав

Начальник ВТВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кирилка Р.О.

Перевірив

Заступник директора з будівництва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 2-2-7**на Влаштування місця встановлення флагоштовку**

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що переда-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що переда-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виборни-чих витратах	Трудо-міст-кість в за-гальнови-борничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виборни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виборничих витрат	Загально-виборничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраще-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН1-18-1	0,01	231,2 2,31	0,098	22,6576 0,23	71,65	1623,42 16,23	8621,45 86,21	2253,87 22,54	2,21	510,95 5,11	4388,24 43,88
2	РН2-12-1	0,001	506,05 0,51	0,12	60,726 0,06	71,65	4351,02 4,35	20722,75 20,72	5516,23 5,52	2,73	1381,52 1,38	11248,77 11,25
3	РН2-15-1	0,009	657 5,91	0,12	78,84 0,71	71,65	5648,89 50,84	26654,49 239,89	7106,74 63,96	2,73	1793,61 16,14	14549,24 130,94
4	ЕН6-11-7	0,025	265,65 6,64	0,12	31,878 0,8	71,65	2284,06 57,1	11585,00 289,63	3051,19 76,28	2,73	725,22 18,13	6060,47 151,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН20-12-2	0,75	<u>69,19</u> 51,89	0,12	<u>8,3028</u> 6,23	71,65	<u>594,90</u> 446,18	<u>3586,12</u> 2689,59	<u>919,82</u> 689,86	2,73	<u>188,89</u> 141,67	<u>1703,61</u> 1277,71
Разом:			67,26		8,03		574,7	3326,04	858,16		182,43	1615,29

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (574,7 + 3326,04 * 1) * 0,0078 = \mathbf{30,43 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (574,7 + 3326,04 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{6,69 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (574,7 + 3326,04 * 1) * 0,003739 = \mathbf{14,58 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 1615,29 + 30,43 + 6,69 + 14,58 = 1666,99 грн.

Склад

Начальник ВТВ



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Киріша Р.О.

Перевірів

Заступник директора з будівництва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Морозевич С.В.

КИЕВВЛАСТЬ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-8
на Влаштування танцювально-концертний майданчик
Майданчики, споруди, МАФ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1167,30772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58841 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 73,10517 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	РН18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,1	<u>10456,08</u> 4763,80	<u>5692,28</u> -	1045,61	476,38	<u>569,23</u> -	<u>127,75</u> -	<u>12,78</u> -
2	РН2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3	<u>1377,02</u> 356,27	<u>1020,75</u> -	4131,06	1068,81	<u>3062,25</u> -	<u>8,7</u> -	<u>26,1</u> -
3	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 13*2,5	1 т	32,5	<u>60,78</u> 60,78	<u>-</u> -	1975,35	1975,35	<u>-</u> -	<u>1,63</u> -	<u>52,98</u> -
4	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	32,5	<u>164,47</u> -	<u>164,47</u> 21,02	5345,28	-	<u>5345,28</u> 683,15	<u>-</u> 0,411	<u>-</u> 13,36
Разом прямі витрати по розділу 1							12497,3	3520,54	<u>8976,76</u> 683,15	<u>91,86</u> 13,36	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							12497,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4203,69 2382,77 12,62 904,3 14880,07				

		Всього по розділу 1					14880,07				
		Розділ 2. Сходи монолітні См-1									
5	РН1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 1,9+0,9	100 м3	0,028	13185,74 13185,74	-	369,2	369,2	-	353,6	9,9
6	РН2-12-1	Улаштування основи під фундаменти цегленого	100 м3	0,019	86024,75 20722,75	1659,40	1634,47	393,73	31,53	506,05	9,61
7	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), круглість заповнювача 5-10мм Н15=1,15	100 м3	0,009	150951,73 6779,69	1770,14	1358,57	61,02	15,93	173,305	1,56
8	РН2-14-8	Улаштування залізобетонних сходників	100 м3	0,044	326205,15 33142,43	25743,07	14353,03	1458,27	1132,7	788,73	34,7
9	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 201,7*1,02/1000	т	0,205734	17542,00	-	3608,99	-	-	-	-
10	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 131,4*1,02/1000	т	0,134028	17542,00	-	2351,12	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23675,38	2282,22	1180,16		55,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23675,38				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					20213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					2282,22 1251,68 6,47 463,99 24927,06				

		всього по розділу 2					24927,06				
		Розділ 3. Сходи монолітні СМ-2									
11	РН1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 1,0+0,5	100 м3	0,015	13185,74 13185,74	-	197,79	197,79	-	353,6	5,3
12	РН2-12-1	Улаштування основи під фундаменти цеглевої	100 м3	0,01	86024,75 20722,75	1659,40	860,25	207,23	16,59	506,05	5,06
13	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм Н15=1,15	100м3	0,005	150951,73 6779,69	1770,14	754,76	33,9	8,85	173,305	0,87
14	РН2-14-8	Улаштування залізобетонних сходилок	100 м3	0,017	326205,15 33142,43	25743,07	5545,49	563,42	437,63	788,73	13,41
15	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 90,5*1,02/1000	т	0,09231	17542,00	-	1619,3	-	-	-	-
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 53,7*1,02/1000	т	0,054774	17542,00	-	960,85	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9938,44	1002,34	463,07		24,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					9938,44		-		-
							8473,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1002,34 549,27 2,84 203,49 10487,71				
		Всього по розділу 3					10487,71				
		Розділ 4. Плита танцювальна									
	17 РН2-15-6	Улаштування залізобетонних плит об'ємом більше 25 м ³	100 м ³	1,09	301994,58 16845,07	26420,82	329174,09	18361,13	28798,69	415,21	452,58
	18 С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 7,8505*1,02	т	8,00751	17542,00	-	140467,74	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					469641,83	18361,13	28798,69		452,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					469641,83 422482,01 18361,13 10317,3 54,31 3891,28 479959,13				
		Всього по розділу 4					479959,13				
	19 РН20-12-1	Розділ 5. Огорожа металева Влаштування металевої огорожі кількість: (38*58,15+3*51,95+41,73+38, 2+2*127,76+2*82,66)/1000	1т	2,86632	7596,10 4597,84	2209,37	21772,85	13178,88	6332,76	88,71	254,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції (оторожа танцювально-концертного майданчика)	т	2,866	49555,00	-	142024,63	-	-	-	-
21	РН7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5,44	6961,01 2606,88	-	37867,89	14181,43	-	63,66	346,31
22	РН7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати Н1=6	100м2	5,44	7011,60 493,86	-	38143,1	2686,6	-	12,06	65,61
23	ХБ9-1	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceraset	100м2	5,44	69606,15 925,85	380,30	378657,46	5036,62	2068,83	20,98	114,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					618465,93	35083,53	8401,59		780,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					618465,93				
		Всього по розділу 5					637053,76				
		Разом прямі витрати по кошторису					1134218,88	60249,76	47820,27		1405,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					1134218,88		683,15		13,36
							1026148,85				
							60932,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиrobничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн.					33088,84 169,88 12172,26				
		Всього будівельні роботи, грн.					1167307,72				

		Всього по кошторису					1167307,72				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1588,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73105,17				

Склаав

Начальник ВТВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кирица Р.О.

Перевішив

Заступник директора з будівництва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

КИЕВЛАСТЬ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-8**на Влаштування танцювально-концертний майданчик**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-роза- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH18-1-7	0,1	127,75	0,12	15,33	71,65	1098,39	4763,80	1289,68	2,73	348,76	2736,83
2	PH2-1-3	3	12,78	0,12	1,53	71,65	109,84	476,38	128,96	2,73	34,88	273,68
3	PH20-40-1	32,5	8,7	0,12	1,044	71,65	74,80	356,27	94,84	2,73	23,75	193,39
4	CS11-30-M	32,5	26,1	0,12	3,13	71,65	224,4	1068,81	284,52	2,73	71,25	580,17
5	PH1-19-1	0,028	1,63	0,12	0,1956	71,65	14,01	60,78	16,45	2,73	4,45	34,91
			52,98	0,12	6,36	71,65	455,33	1975,35	534,62	2,73	144,63	1134,58
			0,411	0,12	0,0493	71,65	3,53	21,02	5,40	2,73	1,12	10,05
			13,36	0,098	1,6	71,65	114,73	683,15	175,5	2,21	36,4	326,63
			353,6		34,6528	71,65	2482,87	13185,74	3447,09		781,46	6711,42
			9,9		0,97		69,52	369,2	96,52		21,88	187,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	РН2-12-1	0,019	506,05 9,61	0,12	60,726 1,15	71,65	4351,02 82,67	20722,75 393,73	5516,23 104,81	2,73	1381,52 26,25	11248,77 213,73
7	ЕН6-1-1	0,009	173,305 1,56	0,12	20,7966 0,19	71,65	1490,08 13,41	6779,69 61,02	1819,35 16,37	2,73	473,12 4,26	3782,55 34,04
8	РН2-14-8	0,044	788,73 34,7	0,12	94,6476 4,16	71,65	6781,50 298,39	33142,43 1458,27	8783,26 386,46	2,73	2153,23 94,74	17717,99 779,59
11	РН1-19-1	0,015	353,6 5,3	0,098	34,6528 0,52	71,65	2482,87 37,24	13185,74 197,79	3447,09 51,71	2,21	781,46 11,72	6711,42 100,67
12	РН2-12-1	0,01	506,05 5,06	0,12	60,726 0,61	71,65	4351,02 43,51	20722,75 207,23	5516,23 55,16	2,73	1381,52 13,82	11248,77 112,49
13	ЕН6-1-1	0,005	173,305 0,87	0,12	20,7966 0,1	71,65	1490,08 7,45	6779,69 33,9	1819,35 9,09	2,73	473,12 2,37	3782,55 18,91
14	РН2-14-8	0,017	788,73 13,41	0,12	94,6476 1,61	71,65	6781,50 115,29	33142,43 563,42	8783,26 149,32	2,73	2153,23 36,6	17717,99 301,21
17	РН2-15-6	1,09	415,21 452,58	0,12	49,8252 54,31	71,65	3569,98 3891,28	16845,07 18361,13	4491,31 4885,52	2,73	1133,52 1235,54	9194,81 10022,34
19	РН20-12-1	2,86632	88,71 254,27	0,12	10,6452 30,51	71,65	762,73 2186,23	4597,84 13178,88	1179,33 3380,33	2,73	242,18 694,17	2184,24 6260,73
21	РН7-17-6	5,44	63,66 346,31	0,12	7,6392 41,56	71,65	547,35 2977,58	2606,88 14181,43	693,93 3774,98	2,73	173,79 945,42	1415,07 7697,98
22	РН7-17-10	5,44	12,06 65,61	0,12	1,4472 7,87	71,65	103,69 564,07	493,86 2686,6	131,46 715,15	2,73	32,92 179,08	268,07 1458,3
23	ХБ9-1	5,44	20,98 114,13	0,12	2,5176 13,7	71,65	180,39 981,32	925,85 5036,62	243,37 1323,94	2,73	57,28 311,6	481,04 2616,86
Разом:			1418,53		169,88		12172,26	60932,91	16082,96		3864,61	32119,83

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{Графа 8} + \text{Графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (12172,26 + 60932,91 * 1) * 0,0078 = 570,22 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (12172,26 + 60932,91 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{125,45 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н16} / 100 = \\ & = (12172,26 + 60932,91 * 1) * 0,003739 = \mathbf{273,34 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнозвиробничі витрати: 32119,83 + 570,22 + 125,45 + 273,34 = 33088,84 грн.

Склав	<u>Начальник ВТВ</u>		<u>Кирило Р. О.</u>
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]		
Перевірів	<u>Заступник директора з будівництва</u>		<u>Морозович С. В.</u>
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]		

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-3

на будівництво : Відеонагляд та публічний Wi-Fi

Кошторисна вартість об'єкта 1361,84628 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,67068 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 202,44800 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.		Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю				всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-3-1	на Відеонагляд та публічний Wi-Fi	329,64432	-	329,64432	1,91408	92,10174	-
2	2-3-2/придбання обладнання	на придбання устаткування відеонагляд та публічний Wi-Fi	-	892,6749	892,6749	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	2-3-3	на на пуско-наладжувальні роботи	139,52706	-	139,52706	1,75660	110,34626	-
		Всього:	469,17138	892,6749	1361,84628	3,67068	202,448	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Начальник

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірив

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

КИЕВ



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 2-3**

Наме-ри лока-льних кош-тори-сів	Найменування локальних кошторисів	Робітники- будівельники	Робітники- монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуван- ні машин	Роботи по перевезенню грунту і будівельного сміття	Пусконала- годжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально- виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-3-1	Відеонагляд та публічний Wi-Fi	<u>0.14960</u> 6,2862	<u>1.60756</u> 74,57106	-	-	-	<u>1.75716</u> 80,85726	<u>0.15692</u> 11,24448	<u>1.91408</u> 92,10174
2-3-2/придбання	придбання устаткування відеонагляд та публічний Wi-Fi	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3-3	на пуско-налагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>1.61600</u> -	<u>1.61600</u> 100,2728	<u>0.14060</u> 10,07346	<u>1.75660</u> 110,34626
Разом :		<u>0.14960</u> 6,2862	<u>1.60756</u> 74,57106	-	-	<u>1.61600</u> -	<u>3.37316</u> 181,13006	<u>0.29752</u> 21,31794	<u>3.67068</u> 202,448

Склад

Кириша Р.О.

Перевірів

Морозевич С.В.

КИЄВ В ЛАС

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1

на Відеонагляд та публічний Wi-Fi
Відеонагляд та публічний Wi-Fi

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 329,64432 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91408 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 92,10174 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	M10-184-5	Комутатор Edge-Core ECS4510-28F	шт	1	636,09 443,90	122,95 -	636,09	443,9	122,95 -	9,6 -	9,6 -
2	M10-184-5	Комутатор MikroTik кількість: 1+7	шт	8	636,09 443,90	122,95 -	5088,72	3551,2	983,6 -	9,6 -	76,8 -
3	M10-184-5	РОЕ комутатор UTP7208E-POE-A1	шт	2	636,09 443,90	122,95 -	1272,18	887,8	245,9 -	9,6 -	19,2 -
4	M10-184-5	4-портовий РОЕ комутатор UTP7204E-POE-A1	шт	6	636,09 443,90	122,95 -	3816,54	2663,4	737,7 -	9,6 -	57,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	M10-350-23 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Tab.Б1.4 к=1,2	Монтаж камера обзорна НIK/VISION DS- 2CD4B26FWD-I-Z	шт	28	<u>211,86</u> 204,48	<u>7,38</u> -	5932,08	5725,44	<u>206,64</u> -	<u>3,84</u> -	<u>107,52</u> -
6	M10-1-10 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75к=0,2 Н1=0,2	Плати різноманітного призначення із підготовленим місця установлення (карта пам'яті обсяг зберігання даних – 32 Гбайт.)	плата	28	<u>70,24</u> 55,49	<u>14,75</u> -	1966,72	1553,72	<u>413</u> -	<u>1,2</u> -	<u>33,6</u> -
7 & 10001-9-4 варіант 1	Карта пам'яті Transcend мікро SDHC 32Gb	шт	28	<u>408,33</u> -	-	11433,24	-	-	-	-	-
8	M10-667-5	Модуль SFP 1310 1Gb 3кп SC	шт	16	<u>450,90</u> 408,38	-	7214,4	6534,08	-	<u>9,6</u> -	<u>153,6</u> -
9	M10-667-5	Модуль SFP 1550 1Gb 3кп SC	шт	16	<u>450,90</u> 408,38	-	7214,4	6534,08	-	<u>9,6</u> -	<u>153,6</u> -
10	M10-667-5	Модуль SFP 1310 1Gb 20кп SC	шт	1	<u>450,90</u> 408,38	-	450,9	408,38	-	<u>9,6</u> -	<u>9,6</u> -
11	M10-667-5	Модуль SFP 1550 1Gb 20кп SC	шт	1	<u>450,90</u> 408,38	-	450,9	408,38	-	<u>9,6</u> -	<u>9,6</u> -
12	M10-184-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Tab.Б1.4 к=1,2	Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RVW) JX966A	шт	2	<u>749,46</u> 532,68	<u>147,54</u> -	1498,92	1065,36	<u>295,08</u> -	<u>11,52</u> -	<u>23,04</u> -
13	M10-184-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Tab.Б1.4 к=1,2	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro AP	шт	5	<u>749,46</u> 532,68	<u>147,54</u> -	3747,3	2663,4	<u>737,7</u> -	<u>11,52</u> -	<u>57,6</u> -
14	M10-669-3	Блок РоЕ інжектор	шт	7	<u>369,92</u> 369,92	-	2589,44	2589,44	-	<u>8</u> -	<u>56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	M10-3-8	Ящик живлення	ящик	7	$\frac{217,06}{209,33}$	-	1519,42	1465,31	-	4,8	33,6
16 & C113-2129-1	Комутаційний бокс (камери, точки доступу)	шт	7	$\frac{791,67}{-}$	-	5541,69	-	-	-	-	-
17	M10-669-3	Джерело Безперебійного живлення 1кВа On-Line	шт	1	$\frac{690,14}{369,92}$	-	690,14	369,92	-	8	8
18	M10-926-5	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	муфта	7	$\frac{2341,20}{604,37}$	1732,08	16388,4	4230,59	12124,56	9,74	68,18
19	M10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	3	$\frac{697,92}{493,92}$	204,00	2093,76	1481,76	612	7,96	23,88
20	M10-398-1	Оптична панель 24 порти у комплекті 24 літєйли, вставки, з'єднувачі	шт	1	$\frac{852,19}{369,92}$	-	852,19	369,92	-	8	8
21	M10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	$\frac{171,65}{139,55}$	-	171,65	139,55	-	3,2	3,2
22 & C1514-1-1	Шафа комутаційна 9U 600	шт	1	$\frac{2916,60}{-}$	-	2916,6	-	-	-	-	-
23	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 650+250	100 м	9	$\frac{1506,23}{722,56}$	208,96	13556,07	6503,04	1880,64	16	144
24 & C151-1-1	Кабель оптичний 24 волокон ОКЛ-5-ДС(2, 0)П-6*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0	м	663	$\frac{23,20}{-}$	-	15381,6	-	-	-	-	-
25 & C151-1-2	Кабель оптичний 12 волокон ОКЛ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12	м	255	$\frac{11,50}{-}$	-	2932,5	-	-	-	-	-
26	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	8	$\frac{8456,40}{1011,58}$	5909,89	67651,2	8092,64	47279,12	22,4	179,2
27 & C151-1-3	Кабель оптичний 8 волокон діелектрик УТ-024-SM8-ADSS	м	816	$\frac{11,65}{-}$	-	9506,4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 800+915	100 м	17,15	<u>1506,23</u> 722,56	<u>208,96</u> -	25831,84	12391,9	<u>3583,66</u> -	<u>16</u> -	<u>274,4</u> -
29	& C151-1-4	Кабель електричний ВВГ 2*1,5 кількість: 800х1,02	м	816	<u>7,44</u> -	-	6071,04	-	-	-	-
30	& C151-1-5	Кабель інформаційний УТР Cat.5e зовнішній кількість: 915х1,02	м	933,3	<u>9,65</u> -	-	9006,35	-	-	-	-
31	M10-928-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24 довжина хвилі 13,10	ділянка	2	<u>204,24</u> 204,14	-	408,48	408,28	-	<u>3,29</u> -	<u>6,58</u> -
32	M10-928-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24 довжина хвилі 15,50	ділянка	2	<u>204,24</u> 204,14	-	408,48	408,28	-	<u>3,29</u> -	<u>6,58</u> -
33	M11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 12+14	шт	26	<u>15,35</u> 15,35	-	399,1	399,1	-	<u>0,34</u> -	<u>8,84</u> -
34	& C1545-77-1	Патч-корд оптичний FTTH Sc-Sc-25m	шт	12	<u>88,00</u> -	-	1056	-	-	-	-
35	& C1545-77-2	Патч-корд оптичний Sc-Sc-1m	шт	14	<u>16,28</u> -	-	227,92	-	-	-	-
36	E34-107-8 κ=0,8	Улаштування колодязів H1=0,8	колодязь	10	<u>685,34</u> 628,62	<u>56,72</u> -	6853,4	6286,2	<u>567,2</u> -	<u>14,96</u> -	<u>149,6</u> -
37	& C188888-44-1	Колодязь кабельний пластиковий з кришкою	шт	10	<u>3125,00</u> -	-	31250	-	-	-	-
38	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 14+2	шт	16	<u>167,29</u> 73,98	<u>3,73</u> -	2676,64	1183,68	<u>59,68</u> -	<u>1,6</u> -	<u>25,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 & C1547-16-1	Автомат вимикач 6А	шт	14	54,17	-	758,38	-	-	-	-	-
40 & C1547-16-2	Автомат вимикач 25А	шт	2	104,17	-	208,34	-	-	-	-	-
41 РН17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	2203,48 2195,33	-	22,03	21,95	-	-	53,61	0,54
42 & C1545-215-1	Блок розеток для шафи	шт	1	541,67	-	541,67	-	-	-	-	-
43 М10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	99,39 59,66	37,70	99,39	59,66	-	37,7	1,6	1,6
44 М11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	30	192,21 67,23	-	5766,3	2016,9	-	-	1,6	48
45 & C118-38-2	Кронштейн Г-подібний для кріплення точки доступу	шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-	-
46 & C118-38-1	Кронштейн камери	шт	28	90,00	-	2520	-	-	-	-	-
47 & C1545-77-3	-- матеріали до розділу Затискач анкерний НЗ	шт	16	9,38	-	150,08	-	-	-	-	-
48 & C1545-77-4	Гак КОЦ-12	шт	8	29,53	-	236,24	-	-	-	-	-
49 & C1545-77-5-1	Стрічка бандажна ВТС-20*07	м	150	14,45	-	2167,5	-	-	-	-	-
50 & C1545-77-6	Скрепа ВСС-20	шт	100	4,03	-	403	-	-	-	-	-
51 & C1545-77-7	Монтажний комплект (кріпильний матеріал, комутаційні клеми, DIN рейка, ізоляція та ін)	шт	1	3166,67	-	3166,67	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						293042,3	80857,26	69887,13			1757,16
Разом будівельні роботи, грн.						293042,3					
в тому числі:						142297,91					
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						80857,26					
всього заробітна плата, грн.						80857,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36602,02 156,92 11244,48 329644,32				

		Всього по розділу 1					329644,32				
		Разом прямі витрати по кошторису					293042,3	80857,26	69887,13		1757,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					293042,3 142297,91 80857,26 36602,02 156,92 11244,48 329644,32				

		Всього по кошторису					329644,32				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1914,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92101,74				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

КИЕВЛАСТЬ

СМ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-3-1 на Відеонагляд та публічний Wi-Fi

Номер позиції п.к.	Шифр і номер нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової	Трудоємність в загальновиробничих витратах	Усереднені на вартість людодіно-години праці, цінників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M10-184-5	1	9,6	0,079	0,7584	71,65	54,34	443,90	109,61	1,97	18,91	182,86
2	M10-184-5	8	9,6	0,079	0,7584	71,65	54,34	443,90	109,61	1,97	18,91	182,86
3	M10-184-5	2	76,8	0,079	6,07	71,65	434,72	3551,2	876,88	1,97	151,28	1462,88
4	M10-184-5	6	9,6	0,079	1,52	71,65	54,34	443,90	109,61	1,97	18,91	182,86
5	M10-350-23	28	57,6	0,077	0,7584	71,65	54,34	443,90	109,61	1,97	18,91	182,86
			3,84		4,55	71,65	326,04	2663,4	657,66	1,95	113,46	1097,16
			107,52	0,077	0,2957	71,65	21,19	204,48	49,65		7,49	78,33
					8,28		593,32	5725,44	1390,2		209,72	2193,24
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	M10-1-10	28	1.2 33.6	0,079	0,0948 2,65	71,65	6,79 190,12	55,49 1553,72	13,70 383,6	1,97	2,36 66,08	22,85 639,8
8	M10-667-5	16	9,6 153,6	0,079	0,7584 12,13	71,65	54,34 869,44	408,38 6534,08	101,80 1628,8	1,97	18,91 302,56	175,05 2800,8
9	M10-667-5	16	9,6 153,6	0,079	0,7584 12,13	71,65	54,34 869,44	408,38 6534,08	101,80 1628,8	1,97	18,91 302,56	175,05 2800,8
10	M10-667-5	1	9,6	0,079	0,7584 0,76	71,65	54,34	408,38	101,80	1,97	18,91	175,05
11	M10-667-5	1	9,6	0,079	0,7584 0,76	71,65	54,34	408,38	101,80	1,97	18,91	175,05
12	M10-184-5	2	11,52 23,04	0,079	0,9101 1,82	71,65	65,21 130,42	532,68 1065,36	131,54 263,08	1,97	22,69 45,38	219,44 438,88
13	M10-184-5	5	11,52 57,6	0,079	0,9101 4,55	71,65	65,21 326,05	532,68 2663,4	131,54 667,7	1,97	22,69 113,45	219,44 1097,2
14	M10-669-3	7	8 56	0,079	0,632 4,42	71,65	45,28 316,96	369,92 2589,44	91,34 639,38	1,97	15,76 110,32	152,38 1066,66
15	M10-3-8	7	4,8 33,6	0,079	0,3792 2,65	71,65	27,17 190,19	209,33 1465,31	52,03 364,21	1,97	9,46 66,22	88,66 620,62
17	M10-669-3	1	8	0,079	0,632 0,63	71,65	45,28	369,92	91,34	1,97	15,76	152,38
18	M10-926-5	7	9,74 68,18	0,088	0,8571 6	71,65	61,41 429,87	604,37 4230,59	146,47 1025,29	2,16	21,04 147,28	228,92 1602,44
19	M10-929-5	3	7,96 23,88	0,088	0,7005 2,1	71,65	50,19 150,57	493,92 1481,76	119,70 359,1	2,16	17,19 51,57	187,08 561,24
20	M10-398-1	1	8	0,077	0,616 0,62	71,65	44,14	369,92	91,09	1,95	15,60	150,83
21	M10-901-5	1	3,2	0,088	0,2816 0,28	71,65	20,18	139,55	35,14	2,16	6,91	62,23
23	M8-148-1	9	16 144	0,097	1,552 13,97	71,65	111,20 1000,8	722,56 6503,04	183,43 1650,87	2,42	38,72 348,48	333,35 3000,15
26	M8-149-1	8	22,4 179,2	0,097	2,1728 17,38	71,65	155,68 1245,44	1011,58 8092,64	256,80 2054,4	2,42	54,21 433,68	466,69 3733,52
28	M8-148-1	17,15	16 274,4	0,097	1,552 26,62	71,65	111,20 1907,08	722,56 12391,9	183,43 3145,82	2,42	38,72 664,05	333,35 5716,95
31	M10-928-5	2	3,29	0,088	0,2895 0,58	71,65	20,74	408,28	49,47	2,16	7,11	77,32
32	M10-928-5	2	6,58 3,29	0,088	0,2895 0,58	71,65	41,48 20,74	408,28	98,94	2,16	14,22 7,11	154,64 77,32
33	M11-107-1	26	0,34 8,84	0,079	0,0269 0,7	71,65	1,92 49,92	15,35 399,1	3,80 98,8	1,97	0,67 17,42	6,39 166,14
36	E34-107-8	10	14,96 149,6	0,12	1,7952 17,95	71,65	128,63 1286,3	628,62 6286,2	166,60 1666	2,73	40,84 408,4	336,07 3360,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	M8-526-1	16	1,6 25,6	0,097	0,1552 2,48	71,65	11,12 177,92	73,98 1183,68	18,72 299,52	2,42	3,87 61,92	33,71 539,36
41	PH17-12-13	0,01	53,61 0,54	0,097	5,2002 0,05	71,65	372,59 3,73	2195,33 21,95	564,94 5,64	2,42	129,74 1,3	1067,27 10,67
43	M10-901-8	1	1,6 1,6	0,088	0,1408 0,14	71,65	10,09 10,09	59,66 59,66	15,35 15,35	2,16	3,46 3,46	28,90 28,9
44	M11-1-4	30	1,6 48	0,079	0,1264 3,79	71,65	9,06 271,8	67,23 2016,9	16,78 503,4	1,97	3,15 94,5	28,99 869,7
Разом:			1757,16		156,92	11244,48	80857,26	20262,38			3874,35	35381,21

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (11244,48 + 80857,26 * 1) * 0,0078 = 718,39 \text{ грн.}$$

Де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для ураховання коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (11244,48 + 80857,26 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 158,05 \text{ грн.}$$

Де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (11244,48 + 80857,26 * 1) * 0,003739 = 344,37 \text{ грн.}$$

Де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 35381,21 + 718,39 + 158,05 + 344,37 = 36602,02 грн.

Склав

Кириша Р.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Морозевич С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЕВВЛАСТ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Форма № 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-3-2/придбання обладнання
відеонагляд та публічний Wi-Fi
Відеонагляд та публічний Wi-Fi

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

Кошторисна вартість 892,6749 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1006-1	Комутатор Edge-Core ECS4510-28F; (масса=0,00027)	шт	1	53766,00	53766
2	& 1504-1006-2	Комутатор Mikrotik CSR1036 8G-2S+EM; (масса=0,00027)	шт	1	58401,00	58401
3	& 1504-1006-3	РОЕ комутатор UTP7208E-POE-A1; (масса=0,00027)	шт	2	10725,39	21450,78
4	& 1504-1006-4	4-портовий РОЕ комутатор UTP7204E-POE-A1; (масса=0,00027)	шт	6	4529,93	27179,58
5	& 1504-1006-2-1	Комутатор Mikrotik RB260GS; (масса=0,00027)	шт	7	1980,68	13864,76
6	& 1504-1006-5 варіант 1	Камера обзорна Hikvision DS-2CDD2655FWD-1ZS; (масса=0,00027)	шт	28	16698,37	467554,36
7	& 1504-1006-6	Модуль SFP 1310 1Gb 3km SC; (масса=0,00027)	шт	16	1050,61	16809,76
8	& 1504-1006-7	Модуль SFP 1550 1Gb 3km SC; (масса=0,00027)	шт	16	1050,61	16809,76
9	& 1504-1006-6-1	Модуль SFP 1310 1Gb 20km SC; (масса=0,00027)	шт	1	1050,61	1050,61
10	& 1504-1006-7-1	Модуль SFP 1550 1Gb 20km SC; (масса=0,00027)	шт	1	1050,61	1050,61
11	& 1504-1006-8 варіант 2	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro AP; (масса=0,00027)	шт	5	11471,63	57358,15
12	& 1504-1006-8 варіант 1	Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RV) JX966A; (масса=0,00027)	шт	2	50892,30	101784,6
13	& 1504-1006-10	Джерело Безперебійного живлення 1кВа On-Line; (масса=0,00027)	шт	1	28737,00	28737
14	& 1602-30017-1 варіант 1	Муфта оптична Crosver FOSSC-X108/16-2-3; (масса=0,00031)	шт	7	695,25	4866,75
15	& 1504-1006-11	Міні-бокс оптичний Crosver FOB-D; (масса=0,00027)	шт	3	432,59	1297,77
16	& 1504-1006-12	Оптична панель 24 порти у комплекті 24 пігтейли, вставки, з'єднувачі; (масса=0,00027)	шт	1	3862,49	3862,49

1	2	3	4	5	6	7
17 34 варіант 1	8 1602-30017- Інжектор Рое УТР7201GE-PSE30; (масса=0,0026) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису		шт		1266,89	8868,23
						884712,21
						7962,69
						892674,9

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевин С.В.

КИЕВВЛАСТЬ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-3
на напуско-налагоджувальні роботи
Відеонагляд та публічний Wi-Fi

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 139,52706 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,7566 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 110,34626 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	П2-11-4	Налагоджування відеокamer передаючих зображення	шт	28	1427,15 1427,15	-	39960,2	39960,2	-	-	23	644	
2	П2-8-2	Юстировка, пусконаладжування камер відеоспостереження	шт	28	992,80 992,80	-	27798,4	27798,4	-	-	16	448	
3	П2-4-2	Перетворювач передаючий [точка доступу] кількість: 2+5	шт	7	496,40 496,40	-	3474,8	3474,8	-	-	8	56	
4	П2-11-20	Елемент, модуль комутації, мажорювання дискретних сигналів (Порти комутаторів) кількість: 5x4	шт	20	1054,85 1054,85	-	21097	21097	-	-	17	340	
5	П1-59-2	Схема налаштування мережі	Схема	2	930,75 930,75	-	1861,5	1861,5	-	-	15	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 П2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	6080,90	6080,90	-	6080,9	6080,9	-	98	98
	Разом прямі витрати по кошторису						100272,8	100272,8	-		1616
	Разом будівельні роботи, грн.						100272,8				
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						100272,8				
	Загальновиборобничі витрати, грн.						39254,26				
	трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.						140,6				
	заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.						10073,46				
	Всього будівельні роботи, грн.						139527,06				
	Всього по кошторису						139527,06				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1756,6				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						110346,26				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.

КИЇВ ВЛАСТЬ

201

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-3-3**на на пуско-налагоджувальні роботи**

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальноно-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-новиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-новиробни-чих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-новиробни-чих витрат	Загально-новиробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по неплате-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	П2-11-4	28	23 644	0,087	2.001 56,03	71,65	143,37 4014,36	1427,15 39960,2	345,51 9674,28	2,13	48,99 1371,72	537,87 15060,36
2	П2-8-2	28	16 448	0,087	1.392 38,98	71,65	99,74 2792,72	992,80 27798,4	240,36 6730,08	2,13	34,08 954,24	374,18 10477,04
3	П2-4-2	7	8 56	0,087	0,696 4,87	71,65	49,87 349,09	496,40 3474,8	120,18 841,26	2,13	17,04 119,28	187,09 1309,63
4	П2-11-20	20	17 340	0,087	1,479 29,58	71,65	105,97 2119,4	1054,85 21097	255,38 5107,6	2,13	36,21 724,2	397,56 7951,2
5	П1-59-2	2	15 30	0,087	1,305 2,61	71,65	93,50 187	930,75 1861,5	225,34 450,68	2,13	31,95 63,9	350,79 701,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	П2-16-9	1	$\frac{98}{98}$	0,087	$\frac{8,526}{8,53}$	71,65	$\frac{610,89}{610,89}$	$\frac{6080,90}{6080,9}$	$\frac{1472,19}{1472,19}$	2,13	$\frac{208,74}{208,74}$	$\frac{2291,82}{2291,82}$
Разом:			1616		140,6	10073,46	100272,8	24276,09			3442,08	37791,63

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (10073,46 + 100272,8 * 1) * 0,0078 = 860,7 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (10073,46 + 100272,8 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 189,35 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (10073,46 + 100272,8 * 1) * 0,003739 = 412,58 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 37791,63 + 860,7 + 189,35 + 412,58 = 39254,26 грн.

Склав

Кириша Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Морозевич С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

253_ДЦ_ОС_2-4
Форма №4

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-4

на будівництво : Інженерні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 152,37042 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,27592 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 12,81565 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ і кошторис- них роз- рахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-4-4	на Електропостачання	152,37042	-	152,37042	0,27592	12,81565	-
		Всього:	152,37042	-	152,37042	0,27592	12,81565	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 2-4**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладно-господарський персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14
2-4-4	Електропостачання	0.17775 7,73042	0.07262 3,29574	0.00154 0,0681	- -	- -	0.25191 11,09426	0.02401 1,72139	0.27592 12,81565
	Разом :	0.17775 7,73042	0.07262 3,29574	0.00154 0,0681	- -	- -	0.25191 11,09426	0.02401 1,72139	0.27592 12,81565

Склав

Кириша Р.О.

Перевіряв

Морозевич С.В.

КИЕВ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-4-4

на Електропостачання
Інженерні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,37042 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27592 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 12,81565 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електропостачання РЩ1 від РУ-0,4 кВ ТП 2847											
1	М8-523-3	---- 1. Апарати напругою до 1 кВ ---- Запобіжники, що установлюються на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3	144,16 101,73	-	432,48	305,19	-	2,2	6,6
2	2 & С1545-490-1	Запобіжник плавкий Іп=400 А, Іп.вст.=200А	шт	3	85,85	-	257,55	-	-	-	-
3	М10-386-1	Монтаж кабельної збірки на 8 фідерів	шт	1	235,96 221,95	-	235,96	221,95	-	4,8	4,8
4	2 & С1110-180-2	Кабельна збірка на 8 фідерів: 250/125-7шт, 250 - шунт	шт	1	46579,98	-	46579,98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	M8-141-3	--- Кабельні вироби --- Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	2	<u>1734,94</u> 867,07	<u>638,07</u> -	3469,88	1734,14	<u>1276,14</u> -	<u>19,2</u> -	<u>38,4</u> -
6	& C151-8-1 варіант 1	Кабель з алюм. жилою з пластмасовою ізоляцією пер. 4x120 мм ² (АВВГ) кількість: 200*1,02	1000м	0,204	<u>180000,00</u> -	<u>-</u> -	36720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	M8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>83,69</u> 83,69	<u>-</u> -	167,38	167,38	<u>-</u> -	<u>1,81</u> -	<u>3,62</u> -
8	& C1547-16-11 варіант 2	Муфта кінцева 4ПкВтп-(0,В)-70/120	шт	2	<u>1116,83</u> -	<u>-</u> -	2233,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	M8-143-1	--- Електроmontажні вироби --- Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2	<u>4223,24</u> 433,54	<u>3789,70</u> -	8446,48	867,08	<u>7579,4</u> -	<u>9,6</u> -	<u>19,2</u> -
10	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	1,6	<u>3370,98</u> -	<u>-</u> -	5393,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	РН1-8-9	---Влаштування футляру--- Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 1	100 м ³	0,2	<u>2385,71</u> 62,73	<u>2322,98</u> -	477,14	12,55	<u>464,59</u> -	<u>1,65</u> -	<u>0,33</u> -
12	РН1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м ³	0,04	<u>8621,45</u> 8621,45	<u>-</u> -	344,86	344,86	<u>-</u> -	<u>231,2</u> -	<u>9,25</u> -
13	РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,24	<u>6466,09</u> 6466,09	<u>-</u> -	1551,86	1551,86	<u>-</u> -	<u>173,4</u> -	<u>41,62</u> -
14	РН1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамблерами, група ґрунту 1-2	100 м ³	0,24	<u>4536,07</u> 863,23	<u>3672,84</u> -	1088,66	207,18	<u>881,48</u> -	<u>21,08</u> -	<u>5,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ЕН22-51-1	Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1	10 м	3	1822,88 317,98	1237,04 -	5468,64	953,94	3711,12 -	6,578 -	19,73 -
16	ЕН22-52-1	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм	10 м	3	2241,98 400,45	1366,94 -	6725,94	1201,35	4100,82 -	8,533 -	25,6 -
17	ЕН22-52-2	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм	10 м	3	3193,48 426,36	1455,81 -	9580,44	1279,08	4367,43 -	9,085 -	27,26 -
18	ЕН22-60-5	Збування нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, діаметр умовного проходу 160 мм	10 м	3	145,35 60,54	84,81 22,70	436,05	181,62	254,43 68,1	1,29 0,5145	3,87 1,54
19	С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	М	30,3	302,32 -	- -	9160,3	-	- -	- -	- -
20	ЕН22-62-2	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	2	774,14 43,00	30,77 -	1548,28	86	61,54 -	0,93 -	1,86 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕН22-57-2	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм	10 м	3	1311,41 215,34	897,18 -	3934,23	646,02	2571,54	4,5885	13,77
		H2=1,15 H4=1,15 H5=1,15									
22	РН16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром бітумом та ласом смоляним	шт	2	1418,34 632,98	- -	2836,68	1265,96	- -	14,7	29,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					147090,02	11026,16	25268,49		250,37
		Разом будівельні роботи, грн.					147090,02		68,1		1,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					110795,37				
		всього заробітна плата, грн.					11094,26				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5280,4				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					24,01				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1721,39				
		Всього будівельні роботи, грн.					152370,42				

		Всього по розділу 1					152370,42				
		Разом прямі витрати по кошторису					147090,02	11026,16	25268,49		250,37
		Разом будівельні роботи, грн.					147090,02		68,1		1,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					110795,37				
		всього заробітна плата, грн.					11094,26				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5280,4				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					24,01				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1721,39				
		Всього будівельні роботи, грн.					152370,42				

		Всього по кошторису					152370,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							275,92				
							12815,65				

Склад

начальник ВТВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірів

заступник директора з будівництва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозєвич С.В.

КИЕВВЛАС

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Корикування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-4-4**на Електропостачання**

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість, що передбачена в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості до передбачених витрат, що передбачені в прямих витратах, до трудових витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудо-місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-години праці, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по неплате-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M8-523-3	3	2,2 6,6	0,097	0,2134 0,64	71,65	15,29 45,87	101,73 305,19	25,74 77,22	2,42	5,32 15,96	46,35 139,05
3	M10-386-1	1	4,8 4,8	0,077	0,3696 0,37	71,65	26,48 26,48	221,95 221,95	54,65 54,65	1,95	9,36 9,36	90,49 90,49
5	M8-141-3	2	19,2 38,4	0,097	1,8624 3,72	71,65	133,44 266,88	867,07 1734,14	220,11 440,22	2,42	46,46 92,92	400,01 800,02
7	M8-158-16	2	1,81 3,62	0,097	0,1756 0,35	71,65	12,58 25,16	83,69 167,38	21,18 42,36	2,42	4,38 8,76	38,14 76,28
9	M8-143-1	2	9,6 19,2	0,097	0,9312 1,86	71,65	66,72 133,44	433,54 867,08	110,06 220,12	2,42	23,23 46,46	200,01 400,02
			люди-год		люди-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люди-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	РН1-8-9	0,2	1,65 0,33	0,098	0,1617 0,03	71,65	11,59 2,32	62,73 12,55	16,35 3,27	2,21	3,65 0,73	31,59 6,32
12	РН1-18-1	0,04	231,2 9,25	0,098	22,6576 0,91	71,65	1623,42 64,94	8621,45 344,86	2253,87 90,15	2,21	510,95 20,44	4388,24 175,53
13	РН1-20-1	0,24	173,4 41,62	0,098	16,9932 4,08	71,65	1217,56 292,21	6466,09 1551,86	1690,40 405,7	2,21	383,21 91,97	3291,17 789,88
14	РН1-14-1	0,24	21,08 5,06	0,098	2,0658 0,5	71,65	148,02 35,52	863,23 207,18	222,48 53,4	2,21	46,59 11,18	417,09 100,1
15	ЕН22-51-1	3	6,578 19,73	0,094	0,6183 1,85	71,65	44,30 132,9	317,98 953,94	79,70 239,1	2,21	14,54 43,62	138,54 415,62
16	ЕН22-52-1	3	8,533 25,6	0,094	0,8021 2,41	71,65	57,47 172,41	400,45 1201,35	100,74 302,22	2,21	18,86 56,58	177,07 531,21
17	ЕН22-52-2	3	9,085 27,26	0,094	0,854 2,56	71,65	61,19 183,57	426,36 1279,08	107,26 321,78	2,21	20,08 60,24	188,53 565,59
18	ЕН22-60-5	3	1,8045 5,41	0,094	0,1696 0,51	71,65	12,15 36,45	83,24 249,72	20,99 62,97	2,21	3,99 11,97	37,13 111,39
20	ЕН22-62-2	2	0,93 1,86	0,094	0,0874 0,17	71,65	6,26 12,52	43,00 86	10,84 21,68	2,21	2,06 4,12	19,16 38,32
21	ЕН22-57-2	3	4,5885 13,77	0,094	0,4313 1,29	71,65	30,90 92,7	215,34 646,02	54,17 162,51	2,21	10,14 30,42	95,21 285,63
22	РН16-37-1	2	14,7 29,4	0,094	1,3818 2,76	71,65	99,01 198,02	632,98 1265,96	161,04 322,08	2,21	32,49 64,98	292,54 585,08
Разом:			251,91		24,01		1721,39	11094,26	2819,43		569,71	5110,53

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1721,39 + 11094,26 * 1) * 0,0078 = 99,96 грн.

Де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1721,39 + 11094,26 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 21,99 грн.

Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1721,39 + 11094,26 * 1) * 0,003739 = 47,92 грн.

Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 5110,53 + 99,96 + 21,99 + 47,92 = 5280,4 грн.

Склад

начальник ВТВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірів

заступник директора з будівництва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозович С.В.

КИЕВ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Форма №4

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 7-1

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 1452,18421 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,43660 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 228,88022 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 липня 2018 р.

№ і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.		Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього	люди-год.	тис. грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7-1-2	на Озеленення	1452,18421	-	1452,18421	5,43660	228,88022	-
		Всього:	1452,18421	-	1452,18421	5,43660	228,88022	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Начальник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

[підпис]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОВОЇТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 7-1**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад-годувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
7-1-2	Озеленення	4,99471 197,26212	-	0,00216 0,11197	-	-	4,99687 197,37409	0,43973 31,50613	5,43660 228,88022
	Разом :	4,99471 197,26212	-	0,00216 0,11197	-	-	4,99687 197,37409	0,43973 31,50613	5,43660 228,88022

Склад

Кириша Р.О.

Перевірів

Морозевич С.В.

КИЕВ

Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування 6766

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2
на Озеленення
Благоустрій та озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1452,18421 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,4366 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 228,88022 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН18-82-10	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 км	24,8	2698,95 982,96	-	66933,96	24377,41	-	26,36	653,73	
2	РН18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м вручну	10шт	24,8	750,18 502,18	218,89	18604,46	12454,06	5428,47	11,12	275,78	
3	С1429-104-1	Ялівець козацький глаука в=0,7м	шт	30	180,00	-	5400	-	-	-	-	
4	С1429-104-1	Ялівець середній олд голд в=0,3м	шт	40	200,00	-	8000	-	-	-	-	
5	С1429-104-1	Пухироплідник калинолистий «Діабло» в=0,7м	шт	30	220,00	-	6600	-	-	-	-	
	варіант 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С1429-104-1 варіант 7	Вейгела квітуча в=0,6м	шт	50	180,00	-	-	9000	-	-	-	-
7 & С1429-104-1 варіант 8	Гортензія в=0,4м	шт	30	70,00	-	-	2100	-	-	-	-
8 & С1429-104-1 варіант 9	Бруслина форчунна в=0,3м	шт	60	65,00	-	-	3900	-	-	-	-
9 & С1429-104-1 варіант 15	Бірючина шар в=0,5-0,8 м	шт	5	600,00	-	-	3000	-	-	-	-
10 & С1429-104-1 варіант 16	Бірючина куб в=0,5-0,7м	шт	3	600,00	-	-	1800	-	-	-	-
11 РН18-82-15	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою ардукою землі розміром 0,5 x 0,4 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	19,2	2487,02 1274,57	-	-	47750,78 24471,74	-	-	34,18	656,26
12 РН18-85-3	Садіння дерев та кущів з круглою ардукою землі розміром 0,5x0,4 м автокраном	10шт	19,2	2391,58 1022,42	1226,79	-	45918,34	19630,46	23554,37	22,64	434,69
13 & С1429-104-1 варіант 1	Тис південний в=1,2-1,4м	шт	30	2200,00	-	-	66000	-	-	-	-
14 & С1429-104-1 варіант 2	Глід мякуватий в=1,4-1,6м	шт	15	800,00	-	-	12000	-	-	-	-
15 & С1429-104-1 варіант 3	Туя західна Смарагд в=1,5-2,0м	шт	5	1400,00	-	-	7000	-	-	-	-
16 & С1429-104-1 варіант 14	Туя західна в=1,2м	шт	100	375,00	-	-	37500	-	-	-	-
17 & С1429-104-1 варіант 17	Груша шпалера в=1,2-1,5м	шт	3	5900,00	-	-	17700	-	-	-	-
18 & С1429-104-1 варіант 4	Магнолія в=1,75-2,0м	шт	9	6000,00	-	-	54000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 & С1429-104-1 варіант 5	Робінія клеїка в=1,5-2,0м	шт	20	1800,00	-	36000	-	-	-	-	-
20 & С1429-104-1 варіант 10	Ліщина пурпурова в=1,0-1,2м	шт	7	2700,00	-	18900	-	-	-	-	-
21 & С1429-104-1 варіант 11	Ялівець скельний скайрокет в=1,6-1,8м	шт	3	800,00	-	2400	-	-	-	-	-
22 РН18-82-20	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою ґрунковою землею розміром 0,8 х 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	5,4	6815,35 3439,63	-	36802,89	18574	-	-	92,24	498,1
23 РН18-85-4	Садіння дерев та кущів з круглою ґрунковою землею розміром 0,8х0,6 м автокраном	10шт	5,4	3055,58 1468,60	1433,72	16500,13	7930,44	7742,09	-	32,52	175,61
24 С1429-102 варіант 1	Бук лісовий пурпуреа в=2,5-3,0м	шт	5	2300,00	-	11500	-	-	-	-	-
25 С1429-102 варіант 2	Катальпа прекрасна в=2,5-3,0м	шт	15	1500,00	-	22500	-	-	-	-	-
26 С1429-102 варіант 3	Сакура в=4,0-4,5м	шт	15	9000,00	-	135000	-	-	-	-	-
27 С1429-102 варіант 4	Яблуня (Зібольтда) в=3,5-4,0м	шт	10	2935,00	-	29350	-	-	-	-	-
28 С1429-102 варіант 5	Церсис європейський в=3,0-3,5м	шт	7	1500,00	-	10500	-	-	-	-	-
29 С1429-102 варіант 6	Дерево топіар в=3,0м	шт	1	28000,00	-	28000	-	-	-	-	-
30 С1429-102 варіант 7	Ялина колюча ф. голуба в=4,5-5м	шт	1	27000,00	-	27000	-	-	-	-	-
31 РН18-92-20	Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої дворядної огорожі з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10м	8,2	2010,81 1026,22	-	16488,64	8415	-	-	27,52	225,66
32 РН18-94-2	Садіння кущів-саджанців в живу дворядну огорожу	10м	8,2	902,59 874,02	-	7401,24	7166,96	-	-	20,8	170,56
33 & С1429-82-1 варіант 1	Спірея Дугласа в=0,7-0,8м	шт	150	100,00	-	15000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34 & С1429-82- 1 варіант 2	Свидина біла в=0,5-0,6м		шт	260	<u>120,00</u> -	-	31200	-	-	-	-
35 РН18-99-1	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см		100м2	2,52	<u>8832,05</u> 3205,85	-	22256,77	8078,74	-	<u>84,32</u> -	<u>212,49</u> -
36 РН18-100-1	Садіння багатолітніх квітників при густоті насаджень 1,6 тис.шт квітів на 100 м2		100м2	2,06	<u>11025,67</u> 9806,87	-	22712,88	20202,15	-	<u>243,77</u> -	<u>502,17</u> -
37 РН18-100-3 к=0,4	На кожні 1000 шт висаджуваних квітів додавати або виключати до норм 18-100-1, 18-100-2		100м2	2,06	<u>199,86</u> 199,86	-	411,71	411,71	-	<u>4,968</u> -	<u>10,23</u> -
38 & С1429-65- 1 варіант 2	Квіти багаторічні		шт	4120	<u>71,00</u> -	-	292520	-	-	-	-
39 РН18-100-2	Садіння одніолітніх квітників при густоті насаджень 1,6 тис.шт квітів на 100 м2		100м2	0,46	<u>10188,48</u> 8969,68	-	4686,7	4126,05	-	<u>222,96</u> -	<u>102,56</u> -
40 РН18-100-3 к=3	На кожні 1000 шт висаджуваних квітів додавати або виключати до норм 18-100-1, 18-100-2		100м2	0,46	<u>1498,97</u> 1498,97	-	689,53	689,53	-	<u>37,26</u> -	<u>17,14</u> -
	Н1=3										
41 & С1429-65- 1 варіант 1	Квіти одніолітні		шт	2100	<u>11,04</u> -	-	23184	-	-	-	-
42 РН18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см		100м2	18,3249	<u>6081,74</u> 1838,27	<u>23,82</u> 6,11	111447,28	33686,11	<u>436,5</u> 111,97	<u>48,35</u> 0,1179	<u>886,01</u> 2,16
43 РН18-97-6	Посів газонів партерних, маеританських та звичайних вручну		100м2	18,3249	<u>1123,50</u> 384,60	-	20588,03	7047,76	-	<u>9,48</u> -	<u>173,72</u> -
	Разом прями витрати по кошторису						1356247,34	197262,12	<u>37161,43</u> 111,97		<u>4994,71</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1356247, 34 1121823, 79 197374,09 95936,87 439,73 31506,13 1452184, 21				

		Всього по кошторису					1452184, 21				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5436,6 228880,22				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Киріша Р.

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозович С.

КИЇВ ВЛАСТЬ



Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-2**на Озеленення**

Номер пози-ції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової	Трудоміст-кість в за-гальноновиробничих витратах	Усередне-на вартість на людину-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-новиробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-новиробни-чих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-новиробни-чих витрат	Загально-новиробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по-непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH18-82-10	24,8	26,36 653,73	0,088	2,3197 57,53	71,65	166,21 4122,01	982,96 24377,41	252,82 6269,93	2,21	58,26 1444,85	477,29 11836,79
2	PH18-85-2	24,8	11,12 275,78	0,088	0,9786 24,27	71,65	70,11 1738,73	502,18 12454,06	125,90 3122,32	2,21	24,58 609,58	220,59 5470,63
11	PH18-82-15	19,2	34,18 656,26	0,088	3,0078 57,75	71,65	215,51 4137,79	1274,57 24471,74	327,82 6294,14	2,21	75,54 1450,37	618,87 11882,3
12	PH18-85-3	19,2	22,64 434,69	0,088	1,9923 38,25	71,65	142,75 2740,8	1022,42 19630,46	256,34 4921,72	2,21	50,03 960,58	449,12 8623,1
22	PH18-82-20	5,4	92,24 498,1	0,088	8,1171 43,83	71,65	581,59 3140,59	3439,63 18574	884,67 4777,21	2,21	203,85 1100,79	1670,11 9018,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	PH18-85-4	5,4	<u>32,52</u> 175,61	0,088	<u>2,8618</u> 15,45	71,65	<u>205,05</u> 1107,27	<u>1468,60</u> 7930,44	<u>368,20</u> 1988,28	2,21	<u>71,87</u> 388,1	<u>645,12</u> 3483,65
31	PH18-92-20	8,2	<u>27,52</u> 225,66	0,088	<u>2,4218</u> 19,86	71,65	<u>173,52</u> 1422,86	<u>1026,22</u> 8415	<u>263,94</u> 2164,32	2,21	<u>60,82</u> 498,72	<u>498,28</u> 4085,9
32	PH18-94-2	8,2	<u>20,8</u> 170,56	0,088	<u>1,8304</u> 15,01	71,65	<u>131,15</u> 1075,43	<u>874,02</u> 7166,96	<u>221,14</u> 1813,35	2,21	<u>45,97</u> 376,95	<u>398,26</u> 3265,73
35	PH18-99-1	2,52	<u>84,32</u> 212,49	0,088	<u>7,4202</u> 18,7	71,65	<u>531,65</u> 1339,76	<u>3205,85</u> 8078,74	<u>822,25</u> 2072,07	2,21	<u>186,35</u> 469,6	<u>1540,25</u> 3881,43
36	PH18-100-1	2,06	<u>243,77</u> 502,17	0,088	<u>21,4518</u> 44,19	71,65	<u>1537,02</u> 3166,26	<u>9806,87</u> 20202,15	<u>2495,66</u> 5141,06	2,21	<u>538,73</u> 1109,78	<u>4571,41</u> 9417,1
37	PH18-100-3	2,06	<u>4,968</u> 10,23	0,088	<u>0,4372</u> 0,9	71,65	<u>31,32</u> 64,52	<u>199,86</u> 411,71	<u>50,86</u> 104,77	2,21	<u>10,98</u> 22,62	<u>93,16</u> 191,91
39	PH18-100-2	0,46	<u>222,96</u> 102,56	0,088	<u>19,6205</u> 9,03	71,65	<u>1405,81</u> 646,67	<u>8969,68</u> 4126,05	<u>2282,61</u> 1050	2,21	<u>492,74</u> 226,66	<u>4181,16</u> 1923,33
40	PH18-100-3	0,46	<u>37,26</u> 17,14	0,088	<u>3,2789</u> 1,51	71,65	<u>234,93</u> 108,07	<u>1498,97</u> 689,53	<u>381,46</u> 175,47	2,21	<u>82,34</u> 37,88	<u>698,73</u> 321,42
42	PH18-97-3	18,3249	<u>48,4679</u> 888,17	0,088	<u>4,2652</u> 78,16	71,65	<u>305,60</u> 5600,09	<u>1844,38</u> 33798,08	<u>473,00</u> 8667,68	2,21	<u>107,11</u> 1962,78	<u>885,71</u> 16230,55
43	PH18-97-6	18,3249	<u>9,48</u> 173,72	0,088	<u>0,8342</u> 15,29	71,65	<u>59,77</u> 1095,28	<u>384,60</u> 7047,76	<u>97,76</u> 1791,44	2,21	<u>20,95</u> 383,91	<u>178,48</u> 3270,63
Разом:			4996,87		439,73		31506,13	197374,09	50353,76		11043,17	92903,06

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =} \\
 & = (31506,13 + 197374,09 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1785,27 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =} \\
 & = (31506,13 + 197374,09 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{392,76 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н116 / 100 =} \\ & \text{=(31506,13 + 197374,09 * 1) * 0,003739 = 855,78 грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 92903,06 + 1785,27 + 392,76 + 855,78 = 95936,87 грн.

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозович С.

КИЕВ  ЛАСТЬ

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	8320,81 3,1	41,37				
2		Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд-год розряд	4241,35 3,8	45,33				
3	27	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд-год	1616	62,05				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год розряд	3,7	48,61				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	13,36	51,14				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год						
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	1325,33	71,65				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	15520,55					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10 +СН203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	147,2	309,83 45607,47					Оренда
11 +СН217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш-год	48,3	41,63 2010,89					Оренда
12 +СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	33,26901	236,13 7855,92					Оренда
13 +СН203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	12,176	307,38 3742,70					Оренда
14 +СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, 3 номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	17,0394472	171,38 2920,28					Оренда
15 СН225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-год	1,47	84,5 124,22					
16 +СН225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АЛПК-2000 АС	маш-год	11,661	2,82 32,85					Оренда
17 +СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,98685	334,23 329,83					Оренда
18 +СН206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	2,04862	263,68 540,17					Оренда
19 +СН204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	21,83	80,97 1767,50					Оренда
20 +СН225-5909	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 1893 л, об'єм подачі суміші 473 л/хв	маш-год	8,4525	155,43 1313,73					Оренда
21 +СН205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	19,07584	223,19 4257,57					Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22+СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,801567	334,66 268,25					Оренда
23+СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	208, 817158394	380,76 79508,87					Оренда
24+СН225-5912	Машина асфальтаційна на базі ГАЗ, місткість цистерни до 3,8 м ³	маш-год	11,661	230,93 2692,91					Оренда
25+СН212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	47,8492	465,72 22284,17					Оренда
26+СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	15,72	4,02 63,14					Оренда
27+СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,058316	228,86 242,23					Оренда
28+СН233-605-ХБ1	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 4 кВт	маш-год	79,3152	26,08 2068,80					Оренда
29+СН201-82	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш-год	56	163,19 9138,73					Оренда
30 СН201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,649241	264,7 436,55					
31+СН225-5904	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг	маш-год	11,661	433,14 5050,86					Оренда
32 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	32,5	164,47 5345,28					
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		197602,92					
	Дизельне паливо	кг		9,846					
	Електроенергія	кВт-год		0,588					
	Масляні матеріали	кг		0,61					
	Гідролінійна рідина	кг		0,066					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат							
33	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	15,9464088					
34	CH211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш-год	32,58655					
35	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	32,40945					
36	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	26,73405					
37	CH203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш-год	30,32					
38	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	119,86					
39	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	27,6982708					
40	CH270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,38					
41	CH270-150	Кирувальник	маш-год	1,372					
42	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	9,528948					
43	CH203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	0,04					
44	CH203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	2,58912					
45	+CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	37,86248					
46	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	150,18					
47	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	7,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	CH233-900	Ножичі листові кривошипні [гільйотинні]	маш-год	2,4					
49	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	13,2146					
50	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	3,7898					
51	CH270-135	Перфоратор електричний	маш-год	9,51928					
52	CH270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,38					
53	+CH200-73	Пилка маатникова для різання металопрокату	маш-год	0,084					
54	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	1,6008					
55	+CH270-163	Прес ручний	маш-год	0,046					
56	CH204-1901	Рефлектометр оптичний	маш-год	9,44					
57	CH209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш-год	0,00408					
58	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	9,5576					
59	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	3,81604					
60	CH205-910	Термоповітрядувка	маш-год	1,4					
61	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	4,9368					
62	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	24,285					
63	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	3,044					
64	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	35,09658					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції									
65	&C1547-16-2	Автомат вимикач 25А	шт	2	$\frac{104,17}{208,34}$	$\frac{104,17}{208,34}$	-	-	
66	&C1547-16-1	Автомат вимикач 6А	шт	14	$\frac{54,17}{758,38}$	$\frac{54,17}{758,38}$	-	-	
67	&C1547-6-4-3-1 варіант 1	Автоматичний вимикач 10А	шт	7	$\frac{51}{357,00}$	$\frac{51,00}{357,00}$	-	-	
68	&C1547-6-4-3-2 варіант 1	Автоматичний вимикач 16А	шт	3	$\frac{67,5}{202,50}$	$\frac{67,50}{202,50}$	-	-	
69	&C1547-6-4-3-4-5 варіант 1	Автоматичний вимикач 20-А	шт	7	$\frac{82,57}{577,99}$	$\frac{82,57}{577,99}$	-	-	
70	+C1545-2	Анкер К 809	100шт	0,64	$\frac{10706,26}{6852,01}$	$\frac{10706,26}{6852,01}$	-	-	
71	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,75652	$\frac{80,91}{142,12}$	$\frac{80,91}{142,12}$	-	-	
72	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,05	$\frac{12398,37}{619,92}$	$\frac{12398,37}{619,92}$	-	-	
73	&C1429-104-1 варіант 16	Бірючина куб в=0,5-0,7м	шт	3	$\frac{600}{1800,00}$	$\frac{600,00}{1800,00}$	-	-	
74	&C1429-104-1 варіант 15	Бірючина шар в=0,5-0,8 м	шт	5	$\frac{600}{3000,00}$	$\frac{600,00}{3000,00}$	-	-	
75	&C1545-215-1	Блок розеток для шафи	шт	1	$\frac{541,67}{541,67}$	$\frac{541,67}{541,67}$	-	-	
76	+C111-98	Болти із шестигранною головою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0008	$\frac{61446,51}{49,16}$	$\frac{61446,51}{49,16}$	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,003284	<u>35938,52</u> 118,02	<u>35938,52</u> 118,02	-	-	
78	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,05927848	<u>51990,92</u> 3081,94	<u>51990,92</u> 3081,94	-	-	
79	&С112-31-1	Бруси оброблений	м	64	<u>100</u> 6400,00	<u>100,00</u> 6400,00	-	-	
80	+С112-173	Бруски обрізані з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт	м3	0,1377	<u>3317,32</u> 456,79	<u>3317,32</u> 456,79	-	-	
81	+С112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,27238	<u>5187,26</u> 1412,91	<u>5187,26</u> 1412,91	-	-	
82	&С1429-104-1 варіант 9	Бруслина форчуна в=0,3м	шт	60	<u>65</u> 3900,00	<u>65,00</u> 3900,00	-	-	
83	+С1429-102 варіант 1	Бук лісовий пурпуреа в=2,5-3,0м	шт	5	<u>2300</u> 11500,00	<u>2300,00</u> 11500,00	-	-	
84	&С123-5-3 варіант 1	Вікна двокамерні металопластикові	м2	5,4	<u>3000</u> 16200,00	<u>3000,00</u> 16200,00	-	-	
85	&С1429-104-1 варіант 7	Вейгела квітуча в=0,6м	шт	50	<u>180</u> 9000,00	<u>180,00</u> 9000,00	-	-	
86	+С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>138,35</u> 138,35	<u>138,35</u> 138,35	-	-	
87	&С130-62-3 варіант 1	Вентиллятор осьовий VENTS 150 УКО фірма "ПРОВЕНТ" № 545-77-31	шт	1	<u>1888</u> 1888,00	<u>1888,00</u> 1888,00	-	-	
88	&2308-1053-1 варіант 1	Вентиллятор осьовий ВЕНТС 150М прес фірма "ПРОВЕНТ" №тел.545-77-31	шт	4	<u>1843</u> 7372,00	<u>1843,00</u> 7372,00	-	-	
89	+С142-10-2	Вода	м3	357,72714	<u>27,21</u> 9733,76	<u>27,21</u> 9733,76	-	-	
90	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,046	<u>62,45</u> 65,32	<u>62,45</u> 65,32	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	20,958	<u>448,03</u> 9389,81	<u>448,03</u> 9389,81	-	-	-
92	+С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	13,972	<u>143,65</u> 2007,08	<u>143,65</u> 2007,08	-	-	-
93	&C1545-77-4	Гак КОЦ-12	шт	8	<u>29,53</u> 236,24	<u>29,53</u> 236,24	-	-	-
94	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,188802	<u>17542</u> 3311,96	<u>17542,00</u> 3311,96	-	-	https://ugmk.ua/ua/prices/?s=cat=armatura
95	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	8,305554	<u>17542</u> 145696,03	<u>17542,00</u> 145696,03	-	-	https://ugmk.ua/ua/prices/?s=cat=armatura
96	+С111-1851 варіант 2	Гвинти	шт	310	<u>1,78</u> 551,80	<u>1,78</u> 551,80	-	-	-
97	+С111-1851 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2171	<u>1,38</u> 2995,98	<u>1,38</u> 2995,98	-	-	-
98	&C1632-102-11 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,81	<u>71</u> 57,51	<u>71,00</u> 57,51	-	-	-
99	&C1429-104-1 варіант 2	Глід м'якуватий в=1,4-1,6м	шт	15	<u>800</u> 12000,00	<u>800,00</u> 12000,00	-	-	-
100	+С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,13671	<u>26205,94</u> 3582,61	<u>26205,94</u> 3582,61	-	-	-
101	&C1429-104-1 варіант 8	Гортензія в=0,4м	шт	30	<u>70</u> 2100,00	<u>70,00</u> 2100,00	-	-	-
102	&C111-1756-1	Грати вентиляційні регулюємі МВ 101 с	шт	2	<u>56,66</u> 113,32	<u>56,66</u> 113,32	-	-	-
103	&C111-1756-2	Грати жалюзійні вентиляційні	шт	2	<u>150</u> 300,00	<u>150,00</u> 300,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0033	<u>41445,83</u> 136,77	<u>41445,83</u> 136,77	-	-	
105	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,172	<u>21,78</u> 352,23	<u>21,78</u> 352,23	-	-	
106	+С1550-42 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокого проникнення	л	272	<u>166</u> 45152,00	<u>166,00</u> 45152,00	-	-	
107	&С1429-104-1 варіант 17	Груша шпалера в=1,2-1,5м	шт	3	<u>5900</u> 17700,00	<u>5900,00</u> 17700,00	-	-	
108	+С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	4,2	<u>300</u> 1260,00	<u>300,00</u> 1260,00	-	-	
109	&С126-447-1 варіант 1	Двері протипожежні ф-ми НПО "Трактика" 2,1 (h)	шт	2	<u>6485</u> 12970,00	<u>6485,00</u> 12970,00	-	-	
110	&С121-251-12 варіант 1	Двері металопластикові (В комплекті)	м2	25,884	<u>4200</u> 108712,80	<u>4200,00</u> 108712,80	-	-	
111	&15093-34023-101 варіант 1	Двужильний кабель напругою до 660в сеченим 2,1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,062	<u>11650</u> 722,30	<u>11650,00</u> 722,30	-	-	
112	&С123-521-1	Дерев'яні декоративні елементи, фасади	шт	23	<u>555</u> 12765,00	<u>555,00</u> 12765,00	-	-	
113	+С1429-102 варіант 6	Дерево топіар в=3,0м	шт	1	<u>28000</u> 28000,00	<u>28000,00</u> 28000,00	-	-	
114	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,061	<u>41832,77</u> 2551,80	<u>41832,77</u> 2551,80	-	-	
115	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непласифікована	кг	25,2	<u>89,41</u> 2253,13	<u>89,41</u> 2253,13	-	-	
116	&С171-1-23 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 30 тА	шт	3	<u>317,92</u> 953,76	<u>317,92</u> 953,76	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	&C1633-1ВД-1	Додавки полімерні	кг	11,051175	<u>282,13</u> 3117,87	<u>282,13</u> 3117,87	-	-	
118	&C111-670-1	Дошки дерев'яні оброблені декоративні для екстер'єрного настилу	м2	35	<u>100</u> 3500,00	<u>100,00</u> 3500,00	-	-	
119	+C112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,33946	<u>4781,78</u> 1623,22	<u>4781,78</u> 1623,22	-	-	
120	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,05734	<u>4575,49</u> 262,36	<u>4575,49</u> 262,36	-	-	
121	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,012425	<u>32554,98</u> 404,50	<u>32554,98</u> 404,50	-	-	
122	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3488	<u>267,14</u> 93,18	<u>267,14</u> 93,18	-	-	
123	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,835	<u>603,39</u> 1107,22	<u>603,39</u> 1107,22	-	-	
124	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,05848	<u>439,56</u> 465,27	<u>439,56</u> 465,27	-	-	
125	+C1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях з пластмасовими пробками (150мм)	100шт	0,93	<u>112,64</u> 104,76	<u>112,64</u> 104,76	-	-	
126	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Serest SE 40 aquastatic	кг	23,556	<u>74,79</u> 1761,75	<u>74,79</u> 1761,75	-	-	
127	&C130-157-5 варіант 1	Електроводонагрівач ARISTON емн. 20 л	шт	3	<u>4550</u> 13650,00	<u>4550,00</u> 13650,00	-	-	
128	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0078244	<u>77666,02</u> 607,69	<u>77666,02</u> 607,69	-	-	
129	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,022420216	<u>38442,67</u> 861,89	<u>38442,67</u> 861,89	-	-	
130	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00116	<u>49754,57</u> 57,72	<u>49754,57</u> 57,72	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0042	<u>44390,37</u> 186,44	<u>44390,37</u> 186,44	-	-	
132	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	19,6	<u>48,51</u> 950,80	<u>48,51</u> 950,80	-	-	
133	+С111-887	Загізні вирази для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	12	<u>835,64</u> 10027,68	<u>835,64</u> 10027,68	-	-	
134	+С111-889	Загізні вирази для блоків вхідних дверей до помешкання, одноповерхових	комплект	2	<u>835,64</u> 1671,28	<u>835,64</u> 1671,28	-	-	
135	&С1545-490-1	Запобіжник плавкий Іп=400 А, Іпл.вст.=200А	шт	3	<u>85,85</u> 257,55	<u>85,85</u> 257,55	-	-	
136	+С1545-52	Затискач К676	100шт	0,64	<u>2543,29</u> 1627,71	<u>2543,29</u> 1627,71	-	-	
137	&С1545-77-3 варіант 1	Затискач анкерний НЗ	шт	16	<u>9,38</u> 150,08	<u>9,38</u> 150,08	-	-	
138	+С1429-110	Земля рослинна	м3	652,8055	<u>281,31</u> 183640,72	<u>260,00</u> 169729,43	<u>15,81</u> 10320,85	<u>5,51</u> 3590,44	1,81 км.
139	+С130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок	комплект	2	<u>1797</u> 3594,00	<u>1797,00</u> 3594,00	-	-	
140	&С151-1-5	Кабель інформаційний УТР Cat.5е зовнішній	м	933,3	<u>9,65</u> 9006,35	<u>9,65</u> 9006,35	-	-	
141	&С151-1-4	Кабель електричний ВВГ 2*1,5	м	816	<u>7,44</u> 6071,04	<u>7,44</u> 6071,04	-	-	
142	&С151-8-1 варіант 1	Кабель з алюм. жилою з пластмасовою ізоляцією. 4х120 мм ² (АВВГ)	1000м	0,204	<u>180000</u> 36720,00	<u>180000,00</u> 36720,00	-	-	
143	&С151-1-2 варіант 1	Кабель оптичний 12 волокон ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12	м	255	<u>11,5</u> 2932,50	<u>11,50</u> 2932,50	-	-	
144	&С151-1-1 варіант 1	Кабель оптичний 24 волокон ОКЛ-5-ДС(2,0)П-6*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0	м	663	<u>23,2</u> 15381,60	<u>23,20</u> 15381,60	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C151-1-3	Кабель оптичний 8 волокон діелектрик УТ-024-SM8-ADSS	м	816	<u>11,65</u> 9506,40	<u>11,65</u> 9506,40	-	-	
146	&C153-3-26 варіант 1	Кабель перерізом 2х2х0,8 JE -H(Si) H VD FE 180/E90	1000м	0,12	<u>22671,22</u> 2720,55	<u>22671,22</u> 2720,55	-	-	
147	&C153-3-27 варіант 1	Кабель перерізом 4х0,8 FLAME -X 950 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,1	<u>29950,38</u> 2995,04	<u>29950,38</u> 2995,04	-	-	
148	&C1110-180-2	Кабельна збірка на 8 фідерів: 250/125-7шт, 250 - шунт	шт	1	<u>46579,98</u> 46579,98	<u>46579,98</u> 46579,98	-	-	
149	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001719	<u>206592,88</u> 355,13	<u>206592,88</u> 355,13	-	-	
150	&10001-9-4 варіант 1	Карта пам'яті Transcend мікро SDHC 32Gb	шт	28	<u>408,33</u> 11433,24	<u>408,33</u> 11433,24	-	-	
151	+C1429-102 варіант 2	Катальфа прекрасна в=2,5-3,0м	шт	15	<u>1500</u> 22500,00	<u>1500,00</u> 22500,00	-	-	
152	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00915	<u>21513,54</u> 196,85	<u>21513,54</u> 196,85	-	-	
153	&C1429-65-1 варіант 2	Квіти багаторічні	шт	4120	<u>71</u> 292520,00	<u>71,00</u> 292520,00	-	-	
154	&C1429-65-1 варіант 1	Квіти однорічні	шт	2100	<u>11,04</u> 23184,00	<u>11,04</u> 23184,00	-	-	
155	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,144584	<u>6,27</u> 25,99	<u>6,27</u> 25,99	-	-	
156	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	270,4	<u>4,56</u> 1233,02	<u>4,56</u> 1233,02	-	-	
157	+C113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм каналізаційний	шт	5	<u>43,17</u> 215,85	<u>43,17</u> 215,85	-	-	
158	+C113-989 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм каналізаційний	шт	7	<u>20</u> 140,00	<u>20,00</u> 140,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	&C188888-44-1	Колодязь кабельний пластиковий з кришкою	шт	10	3125 31250,00	3125,00 31250,00	-	-	
160	&1515-10026-8 варіант 1	Компактна люмин.лампа 4Вт	10шт	0,8	620 496,00	620,00 496,00	-	-	
161	&C113-2129-1	Комутаційний бокс (камери, точки доступу)	шт	7	791,67 5541,69	791,67 5541,69	-	-	
162	&C130-425-1 варіант 1	Конвектори опалювальні сталеві Евна -0, 5/220с	шт	4	869 3476,00	869,00 3476,00	-	-	
163	&C130-425-2 варіант 1	Конвектори опалювальні сталеві Евна -1, 0/220с	шт	6	905 5430,00	905,00 5430,00	-	-	
164	&1504-17151-5 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 4 пари КМС 1-4	шт	15	8,34 125,10	8,34 125,10	-	-	
165	&C1512-9-2	Коробка розв'язувальна КМ 1	шт	79	5 395,00	5,00 395,00	-	-	
166	+C111-1867 варіант 1	Кріплення для повітроводів	шт	4	26,76 107,04	26,76 107,04	-	-	
167	&C130-474-2-У	Крани кульові , 11Б3п , діаметром 15 мм	шт	8	128 1024,00	128,00 1024,00	-	-	
168	&C130-474-3	Крани кульові , 11Б3п , діаметром 20 мм	шт	1	131 131,00	131,00 131,00	-	-	
169	&C130-474-6	Крани кульові , діаметром 15 мм	шт	2	128 256,00	128,00 256,00	-	-	
170	&C130-474-5 варіант 1	Крани кульові , діаметром 25 мм	шт	1	131 131,00	131,00 131,00	-	-	
171	&C130-474-1	Крани спускний діаметром 15 мм	шт	1	145,67 145,67	145,67 145,67	-	-	
172	&C118-38-2	Кронштейн Г-подібний для кріплення точки доступу	шт	2	150 300,00	150,00 300,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	КС118-38-1	Кронштейн камери	шт	28	90 2520,00	90,00 2520,00	-	-	
174	КС1530-154-12-2 варіант 1	Лічильник холодної води	шт	1	424,17 424,17	424,17 424,17	-	-	
175	КС1429-104-1 варіант 10	Ліщина пурпурова в=1,0-1,2м	шт	7	2700 18900,00	2700,00 18900,00	-	-	
176	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001569	71678,64 112,46	71678,64 112,46	-	-	
177	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,01152	96073,14 1106,76	96073,14 1106,76	-	-	
178	+280222-12037 варіант 1	Лампа люмінесцентна ртутна еритемна ЛБ20	шт	76	45,32 3444,32	45,32 3444,32	-	-	
179	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,86	64,18 8976,21	64,18 8976,21	-	-	
180	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,02092	203720,46 4261,83	203720,46 4261,83	-	-	
181	КС2405-11330-15-4 варіант 1	Лоток КРЛ 150 L=3000	шт	20,15	71,68 1444,35	71,68 1444,35	-	-	
182	КС2405-11330-15-3 варіант 1	Лоток КРЛ 50 L=3000	шт	10,15	56,33 571,75	56,33 571,75	-	-	
183	КС1429-104-1 варіант 4	Магнолія в=1,75-2,0м	шт	9	6000 54000,00	6000,00 54000,00	-	-	
184	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0102	10081,76 102,83	10081,76 102,83	-	-	
185	С1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,00048	70000 33,60	70000,00 33,60	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	+С121-782 варіант 1	Металеві конструкції (огорожа танцювально-концертного майданчика)	т	2,866	<u>49555</u> 142024,63	<u>49555,00</u> 142024,63	-	-	-
187	+С121-783	Металокопструкції індивідуальні	т	0,028	<u>23750</u> 665,00	<u>23750,00</u> 665,00	-	-	-
188	&С1545-77-7	Монтажний комплект (кріпильний матеріал, комутайні клієми, DIN рейка, ізоляція та ін)	шт	1	3166,67 3166,67	3166,67 3166,67	-	-	-
189	&С1547-16-11 варіант 2	Муфта кінцева 4ПКВтп-(0,В)-70/120	шт	2	<u>1116,83</u> 2233,66	<u>1116,83</u> 2233,66	-	-	-
190	+С1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	10,8	<u>16,46</u> 177,77	<u>16,46</u> 177,77	-	-	-
191	&С1545-62-9	Наконечник для заземлювача 1819/20 ВР	шт	3	<u>18</u> 54,00	<u>18,00</u> 54,00	-	-	-
192	+С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	<u>661,11</u> 80,92	<u>661,11</u> 80,92	-	-	-
193	&С113-73-1	Націльний для монтажу сендвіч панелей	м	112	<u>175</u> 19600,00	<u>175,00</u> 19600,00	-	-	-
194	&1504-1054-1	Незалежний розчіплювачь Z7-ASA-230.	шт	1	<u>297</u> 297,00	<u>297,00</u> 297,00	-	-	-
195	+С121-545 варіант 1	Основні несучі конструкції каркасів одноповерхових промислових будівель: колони, опорні плити	т	1	<u>45737,37</u> 45737,37	<u>45737,37</u> 45737,37	-	-	-
196	+С130-542 варіант 1	Піддони душові емальовані КОЛО RANDA	шт	2	<u>1664,17</u> 3328,34	<u>1664,17</u> 3328,34	-	-	-
197	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,817	<u>351,81</u> 2046,48	<u>351,81</u> 2046,48	-	-	-
198	&С111-215-1 варіант 1	Піна монтажна 0,5 л	фл.	3	<u>89,87</u> 269,61	<u>89,87</u> 269,61	-	-	-
199	&С111-215-1 варіант 2	Піна монтажна 0,75 л (3.950л)	фл.	5	<u>89,87</u> 449,35	<u>89,87</u> 449,35	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200 +С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4		<u>120</u> 480,00	<u>120,00</u> 480,00	-	-	
201 +С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,44		<u>163,64</u> 72,00	<u>163,64</u> 72,00	-	-	
202 +С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,9588		<u>177,34</u> 170,03	<u>177,34</u> 170,03	-	-	
203 &С1545-166-4	Патрубок з'єднувальний для унітазу	100шт	0,06		<u>4866,66</u> 292,00	<u>4866,66</u> 292,00	-	-	
204 &С1545-77-1	Патч-корд оптичний FTTH Sc-Sc-25m	шт	12		<u>88</u> 1056,00	<u>88,00</u> 1056,00	-	-	
205 &С1545-77-2	Патч-корд оптичний Sc-Sc-1m	шт	14		<u>16,28</u> 227,92	<u>16,28</u> 227,92	-	-	
206 +С1429-111	Перегін	м3	15,126		<u>201,25</u> 3044,11	<u>201,25</u> 3044,11	-	-	
207 +С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	20		<u>34,64</u> 692,80	<u>34,64</u> 692,80	-	-	
208 &С111-284-12	Плитки керамічні для стін	м2	78		<u>150</u> 11700,00	<u>150,00</u> 11700,00	-	-	
209 +С130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12		<u>478,13</u> 5737,56	<u>478,13</u> 5737,56	-	-	
210 +С111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,028		<u>24287,27</u> 680,04	<u>24287,27</u> 680,04	-	-	
211 +С1550-41 варіант 1	Полімерне покриття	кг	2720		<u>120</u> 326400,00	<u>120,00</u> 326400,00	-	-	
212 +С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00188		<u>700532,36</u> 1317,00	<u>700532,36</u> 1317,00	-	-	
213 +С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,014075		<u>364720,16</u> 5133,44	<u>364720,16</u> 5133,44	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	+С157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жиллою, марка АЛВ, переріз 35 мм ²	1000м	0,0168	$\frac{17116,48}{287,56}$	$\frac{17116,48}{287,56}$	-	-	
215	+С157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жиллою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,052	$\frac{8141,67}{423,37}$	$\frac{8141,67}{423,37}$	-	-	
216	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	0,3880452	$\frac{31,99}{12,41}$	$\frac{31,99}{12,41}$	-	-	
217	+С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані напрямні та стійкові	м	199,134	$\frac{33,4}{6651,08}$	$\frac{33,40}{6651,08}$	-	-	
218	&С1429-104-1 варіант 6	Пухироплідник калінолистий «Діаблох»=0, 7м	шт	30	$\frac{220}{6600,00}$	$\frac{220,00}{6600,00}$	-	-	
219	&С1545-209-21 варіант 1	Рамка 1-кратная	шт	40	$\frac{7}{280,00}$	$\frac{7,00}{280,00}$	-	-	
220	+С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	$\frac{142,37}{142,37}$	$\frac{142,37}{142,37}$	-	-	
221	+С130-592 варіант 1	Регулятори тиску діам. 50мм з зворотнім клапаном	шт	1	$\frac{439,63}{439,63}$	$\frac{439,63}{439,63}$	-	-	
222	&С1429-104-1 варіант 5	Робінія клейка в=1,5-2,0м	шт	20	$\frac{1800}{36000,00}$	$\frac{1800,00}{36000,00}$	-	-	
223	+С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	лм	92	$\frac{21,65}{1991,80}$	$\frac{21,65}{1991,80}$	-	-	
224	+С1429-102 варіант 3	Сакура в=4,0-4,5м	шт	15	$\frac{9000}{135000,00}$	$\frac{9000,00}{135000,00}$	-	-	
225	&С111-653-1	Сантехнічні перегородки	м ²	46	$\frac{840}{38640,00}$	$\frac{840,00}{38640,00}$	-	-	
226	&1507-8046-11-36 варіант 1	Світильник ЛППО2У-2Х18	шт	24	$\frac{287,5}{6900,00}$	$\frac{287,50}{6900,00}$	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	&C1547-7-1-6 варіант 1	Світильник пилевологозахисний "Селена 31" НББ 64 В -60-020	шт	4	<u>317</u> 1268,00	<u>317,00</u> 1268,00	-	-	
228	+C111-1769	Свердла кілцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,046	<u>12293,05</u> 565,48	<u>12293,05</u> 565,48	-	-	
229	&1507-8046-11-37 варіант 1	Світильник ЛПО13У-4Х20	шт	7	<u>305,21</u> 2136,47	<u>305,21</u> 2136,47	-	-	
230	&1507-8046-11-18 варіант 1	Світильник п/герметический настенный одноламповый 60Вт "RONDO"	шт	4	<u>485</u> 1940,00	<u>485,00</u> 1940,00	-	-	
231	&C1429-82-1 варіант 2	Свидина біла в=0,5-0,6м	шт	260	<u>120</u> 31200,00	<u>120,00</u> 31200,00	-	-	
232	+C121-287 варіант 1	Сендвич - панелі металеві стінові добірні з обшивками із сталевих профільованих листів з утеплювачем із пінополістирола товщиною 120 мм,	м2	74,65	<u>1884</u> 140640,60	<u>1884,00</u> 140640,60	-	-	
233	+C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,64	<u>3698,3</u> 2366,91	<u>3698,30</u> 2366,91	-	-	
234	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,352	<u>577,51</u> 203,28	<u>577,51</u> 203,28	-	-	
235	&C1545-77-6	Скрепа ВCS-20	шт	100	<u>4,03</u> 403,00	<u>4,03</u> 403,00	-	-	
236	&C1429-82-1 варіант 1	Спірея Дугласа в=0,7-0,8м	шт	150	<u>100</u> 15000,00	<u>100,00</u> 15000,00	-	-	
237	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0243	<u>32634,05</u> 793,01	<u>32634,05</u> 793,01	-	-	
238	+C111-1804	Сталь листова	т	0,09	<u>29993,84</u> 2699,45	<u>29993,84</u> 2699,45	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм		т	0,00322	<u>24797,17</u> 79,85	<u>24797,17</u> 79,85	-	-	
240+C1545-97 варіант 1	Стрічка із скляної нитки (123,21 м.п.)		кг	26,64	<u>631,05</u> 16811,17	<u>631,05</u> 16811,17	-	-	
241+C1545-96	Стрічка ФУМ		кг	0,0525	<u>1923,97</u> 101,01	<u>1923,97</u> 101,01	-	-	
242+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ		100м	0,28944	<u>293,89</u> 85,06	<u>293,89</u> 85,06	-	-	
243+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А		кг	1,8974	<u>386,43</u> 733,21	<u>386,43</u> 733,21	-	-	
244 & C111-516-1 варіант 1	Стрічка сталева армувальна		м	105,228	<u>12</u> 1262,74	<u>12,00</u> 1262,74	-	-	
245 & C1545-77-5-1	Стрічка бандажна ВТS-20*07		м	150	<u>14,45</u> 2167,50	<u>14,45</u> 2167,50	-	-	
246 & C1545-22-5	Стрічка гідроіз. 50 мм х/б просочена оливою 356		шт	3	<u>80</u> 240,00	<u>80,00</u> 240,00	-	-	
247 +C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав		ц	0,645566227	<u>13250</u> 8554,02	<u>13250,00</u> 8554,02	-	-	
248 +C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі з додаванням фібри, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше		м3	27,744	<u>2129,98</u> 59094,17	<u>2129,98</u> 59094,17	-	-	
249 +C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм		м3	1,9176	<u>2038,17</u> 3908,39	<u>2038,17</u> 3908,39	-	-	
250 +C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм		м3	5,712	<u>2166,08</u> 12372,65	<u>2166,08</u> 12372,65	-	-	
251 +C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм		м3	117,402	<u>2379,87</u> 279401,50	<u>2379,87</u> 279401,50	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], круїність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,428	$\frac{1395,5}{1992,77}$	$\frac{1395,50}{1992,77}$	-	-	
253	+С1546-83	Тавот	кг	215,476	$\frac{214}{4611,19}$	$\frac{21,40}{4611,19}$	-	-	
254	&C1429-104-1 варіант 1	Тис ягідний в=1,2-1,4м	шт	30	$\frac{2200}{66000,00}$	$\frac{2200,00}{66000,00}$	-	-	
255	+С113-1043 варіант 1	Трійники каналізаційні з поліетилену діам. 50 мм	шт	4	$\frac{35}{140,00}$	$\frac{35,00}{140,00}$	-	-	
256	+С113-1064 варіант 1	Трійники каналізаційні з поліетилену діам. 100/50 мм	шт	4	$\frac{67,5}{270,00}$	$\frac{67,50}{270,00}$	-	-	
257	+С113-1045 варіант 1	Трійники каналізаційні з поліетилену діам. 100 мм	шт	11	$\frac{146}{1606,00}$	$\frac{146,00}{1606,00}$	-	-	
258	+С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1	$\frac{946,84}{946,84}$	$\frac{946,84}{946,84}$	-	-	
259	&15093-35013-1-Б варіант 1	Трехжильный кабель сечением 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,075	$\frac{12209}{915,68}$	$\frac{12209,00}{915,68}$	-	-	
260	&15093-35023-1 варіант 1	Трехжильный кабель сечением 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,259	$\frac{15517}{4018,90}$	$\frac{15517,00}{4018,90}$	-	-	
261	&C1545-66-27	Труба ПВХ диам. 16мм	м	20	$\frac{10,5}{210,00}$	$\frac{10,50}{210,00}$	-	-	
262	&C1530-42-15	Труба гофрована ПП з протяжкою діам. 16мм	м	167,5	$\frac{10,33}{1730,28}$	$\frac{10,33}{1730,28}$	-	-	
263	&C111-1302-2 варіант 1	Труби гофрировані ПП з протяжкою, діаметр 20 мм	1000м	0,054	$\frac{1600}{86,40}$	$\frac{1600,00}{86,40}$	-	-	
264	+С1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	$\frac{435,77}{174,31}$	$\frac{435,77}{174,31}$	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	+С113-1351-1А	Труби з поліетилену високої густини НДРЕ класу РЕ-100 Т-РН 16(SDR-11) для транспортування води, зовнішній діаметр 16х2 мм	М	18	$\frac{10,42}{187,56}$	$\frac{10,42}{187,56}$	-	-	
266	+С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	М	9	$\frac{10,64}{95,76}$	$\frac{10,64}{95,76}$	-	-	
267	+С113-1365	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 200х18,2 мм	М	0,8	$\frac{980,13}{784,10}$	$\frac{980,13}{784,10}$	-	-	
268	+С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	М	8	$\frac{12,68}{101,44}$	$\frac{12,68}{101,44}$	-	-	
269	+С113-1374 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	М	3	$\frac{17,92}{53,76}$	$\frac{17,92}{53,76}$	-	-	
270	+С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	М	30,3	$\frac{302,32}{9160,30}$	$\frac{302,32}{9160,30}$	-	-	
271	+С113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	М	76,5	$\frac{72,9}{5576,85}$	$\frac{72,90}{5576,85}$	-	-	
272	+С113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	М	102	$\frac{28}{2856,00}$	$\frac{28,00}{2856,00}$	-	-	
273	+С1545-264	Трубка ліножиритова, діаметр 5-6 мм	кг	2,24	$\frac{173,4}{388,42}$	$\frac{173,40}{388,42}$	-	-	
274	&C1429-104-1 варіант 3	Туя західна Смарагд в=1,5-2,0м	шт	5	$\frac{1400}{7000,00}$	$\frac{1400,00}{7000,00}$	-	-	
275	&C1429-104-1 варіант 14	Туя західна в=1,2м	шт	100	$\frac{375}{37500,00}$	$\frac{375,00}{37500,00}$	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276 +С130-820 варіант 1	Умивальники CERZANIT	комплект	5		<u>846</u> 4230,00	<u>846,00</u> 4230,00	-	-	
277 +С130-820 варіант 2	Умивальники CERZANIT кутові	комплект	2		<u>1248</u> 2496,00	<u>1248,00</u> 2496,00	-	-	
278 +С130-901 варіант 1	Унітази з бачком	шт	6		<u>1188</u> 7128,00	<u>1188,00</u> 7128,00	-	-	
279 &С111-1883-12 варіант 1	Утеплювач - Пінополістирол , 50 мм	м2	52,02		<u>64,45</u> 3352,69	<u>64,45</u> 3352,69	-	-	
280 &С1630-104-2 варіант 1	Фільтри для води діам. 15 мм	шт	1		<u>106</u> 106,00	<u>106,00</u> 106,00	-	-	
281 +С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0592202		<u>28063,3</u> 1661,91	<u>28063,30</u> 1661,91	-	-	
282 +С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,6		<u>3370,98</u> 5393,57	<u>3370,98</u> 5393,57	-	-	
283 +С1429-102 варіант 5	Церсис європейський в=3,0-3,5м	шт	7		<u>1500</u> 10500,00	<u>1500,00</u> 10500,00	-	-	
284 &С1514-1-1	Шафа комутаційна 9У 600	шт	1		<u>2916,6</u> 2916,60	<u>2916,60</u> 2916,60	-	-	
285 &С1545-13-2	Шланг гнучкий для унітазу L=60 см , діаметром 15 мм	шт	6		<u>16,7</u> 100,20	<u>16,70</u> 100,20	-	-	
286 +С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання ГКЛ	т	0,007393		<u>12503,66</u> 92,44	<u>12503,66</u> 92,44	-	-	
287 +С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	37,96		<u>25,44</u> 965,70	<u>25,44</u> 965,70	-	-	
288 +С1555-101	Шпаклівка мінеральна Serezit СТ 29	кг	72		<u>5,42</u> 390,24	<u>5,42</u> 390,24	-	-	
289 +С1545-291	Шпилька	комплект	59,16		<u>15</u> 887,40	<u>15,00</u> 887,40	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	&C111-1449-2	Шпильки з гайками та шайбами в комплекті	т	0,00244	$\frac{56000}{136,64}$	$\frac{56000,00}{136,64}$	-	-	-
291	+C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язу та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	$\frac{21,79}{87,16}$	$\frac{21,79}{87,16}$	-	-	-
292	+C111-1482	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0282	$\frac{32949,33}{929,17}$	$\frac{32949,33}{929,17}$	-	-	-
293	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,765	$\frac{325}{248,63}$	$\frac{325,00}{248,63}$	-	-	-
294	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	9,639	$\frac{600}{5783,40}$	$\frac{600,00}{5783,40}$	-	-	-
295	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	3,045	$\frac{606,12}{1845,64}$	$\frac{606,12}{1845,64}$	-	-	-
296	&C10000-21 варіант 1	Щит розподільчий націпного виконання ЦН-24	шт	1	$\frac{601,66}{601,66}$	$\frac{601,66}{601,66}$	-	-	-
297	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,255	$\frac{308,37}{1003,74}$	$\frac{308,37}{1003,74}$	-	-	-
298	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	22,563	$\frac{517,72}{11681,32}$	$\frac{517,72}{11681,32}$	-	-	-
299	+C1429-102 варіант 4	Яблуня (Зіболюда) в=3,5-4,0м	шт	10	$\frac{2935}{29350,00}$	$\frac{2935,00}{29350,00}$	-	-	-
300	&C1429-104-1 варіант 12	Ялівець козацький глаука в=0,7м	шт	30	$\frac{180}{5400,00}$	$\frac{180,00}{5400,00}$	-	-	-
301	&C1429-104-1 варіант 13	Ялівець середній олд голд в=0,3м	шт	40	$\frac{200}{8000,00}$	$\frac{200,00}{8000,00}$	-	-	-
302	&C1429-104-1 варіант 11	Ялівець схельний скайрокет в=1,6-1,8м	шт	3	$\frac{800}{2400,00}$	$\frac{800,00}{2400,00}$	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	+С1429-102 варіант 7	Длина колюча ф.голуба в=4,5-5м	шт	1	27000 27000,00	27000,00 27000,00	- -	- -	
304	&С118-48-1	хрестики для вкладання плитки керамічної	шт	375,44	0,35 131,40	0,35 131,40	- -	- -	
305	С1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Бензин	кг	1,064	31,27 33,27	31,27 33,27	-	-	
306	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	403,556	1,97201 795,82	1,97201 795,82	-	-	
307	С1999-9005	Масляні матеріали	кг	4,575	60,79 278,12	60,79 278,12	-	-	
308	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,2164	72,90 307,38	72,90 307,38	-	-	
	Разом		грн.		1414,59	1414,59	-	-	
	Разом по розділу IV		грн.		3037566,37	3023655,08	10320,85	3590,44	
	<u>V. Устаткування</u>								
309	&1504-1006-4	4-портовий РОЕ комутатор УТР7204Е-РОЕ-А1	шт	6	4570,7 27424,20	4529,93 27179,58	-	40,77 244,62	
310	&1504-1006-3	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується РОЕ комутатор УТР7208Е-РОЕ-А1	шт	6	4570,7 27424,20	4529,93 27179,58	-	40,77 244,62	
			шт	2	10821,92 21643,84	10725,39 21450,78	-	96,53 193,06	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	10821,92 21643,84	10725,39 21450,78	-	96,53 193,06	
311	&1602-30017-34	Інжектор РОЕ УТР7201GE-PSEE30	шт	7	1278,29 8948,03	1266,89 8868,23	-	11,40 79,80	
	варіант 1		шт	7	1278,29 8948,03	1266,89 8868,23	-	11,40 79,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312 +2402-3005 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ручний	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>1278,29</u> 8948,03	<u>1266,89</u> 8868,23	-	<u>11,40</u> 79,80	
313 +2402-3019 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-6	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>550</u> 3300,00	<u>550,00</u> 3300,00	-	-	
314 &1504-1006-10	Джерело Безперебійного живлення 1кВа On-Line	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>788</u> 3152,00	<u>788,00</u> 3152,00	-	-	
315 &15096-1011-8-300-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>788</u> 3152,00	<u>788,00</u> 3152,00	-	-	
316 &1514-4038-1 варіант 1	Електропроводнагрівач ARISTON 50 л	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>500</u> 500,00	<u>500,00</u> 500,00	-	-	
317 &1504-1006-5 варіант 1	Камера обзорна Hikvision DS-2CD2655FWD-I2S	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5200</u> 5200,00	<u>5200,00</u> 5200,00	-	-	
318 &1504-1006-1	Комутатор Edge-Core ECS4510-28F	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	28	<u>16848,66</u> 471762,48	<u>16698,37</u> 467554,36	-	<u>150,29</u> 4208,12	
			шт	1	<u>54249,89</u> 54249,89	<u>53766,00</u> 53766,00	-	<u>483,89</u> 483,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
319	&1504-1006-2	Комутатор МікроТік ССР1036 8G-2S+EM	шт	1	54249,89 54249,89	53766,00 53766,00	- -	483,89 483,89	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується							
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	58926,61 58926,61	58401,00 58401,00	- -	525,61 525,61	
320	&1504-1006-2-1	Комутатор МікроТік RB260GS	шт	7	58926,61 13989,57	58401,00 13864,76	- -	525,61 17,83	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	1998,51 13989,57	1980,68 13864,76	- -	124,81 124,81	
321	&550101-144-47-1	Контейнер для сміття	шт	2	15000 30000,00	15000,00 30000,00	- -	- -	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	15000 30000,00	15000,00 30000,00	- -	- -	
322	&1701-8019-6 варіант 1	Лічильник трьохфазний НІК 230 АРП 2-100 А PORSIN (Меркурій)	шт	1	3291 3291,00	3291,00 3291,00	- -	- -	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3291 3291,00	3291,00 3291,00	- -	- -	
323	&550101-1443-2	Пава до столу шахового	шт	12	3600 43200,00	3600,00 43200,00	- -	- -	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	3600 43200,00	3600,00 43200,00	- -	- -	
324	&550101-1443-11	Павка бетонна із спінкою "Коник"	шт	14	4500 63000,00	4500,00 63000,00	- -	- -	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	4500 63000,00	4500,00 63000,00	- -	- -	
325	&1504-1006-11	Міні-бокс оптичний Crosver FOV-D	шт	3	436,48 1309,44	432,59 1297,77	- -	3,89 11,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	436,48 1309,44	432,59 1297,77	-	3,89 11,67	
326 & 1504-1006-6-1	Модуль SFR 1310 1Gb 20km SC	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1060,07 1060,07	1050,61 1050,61	-	9,46 9,46	
327 & 1504-1006-6	Модуль SFR 1310 1Gb 3km SC	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1060,07 1060,07	1050,61 1050,61	-	9,46 9,46	
328 & 1504-1006-7-1	Модуль SFR 1550 1Gb 20km SC	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1060,07 1060,07	1050,61 1050,61	-	9,46 9,46	
329 & 1504-1006-7	Модуль SFR 1550 1Gb 3km SC	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1060,07 1060,07	1050,61 1050,61	-	9,46 9,46	
330 & 1602-30017-1 варіант 1	Муфта оптична Crosver FOOSC-X108/16-2-3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	701,51 4910,57	695,25 4866,75	-	6,26 43,82	
331 & 1504-1006-12	Оптична панель 24 порти у комплекті 24 піттейли, вставки, з'єднувачі	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3897,25 3897,25	3862,49 3862,49	-	34,76 34,76	
			шт	1	3897,25 3897,25	3862,49 3862,49	-	34,76 34,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	&550101-144-12-1	Пергола для контейнерів зі сміттям, довга	шт	1	<u>32500</u> 32500,00	<u>32500,00</u> 32500,00	-	-	https://maximim-m.com.ua/p349748349-pergola-dlya-musomyn.html
333	&1602-30015-10 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Пристрій приймально-контрольний пожежний "Варта 1/2-GSM ("Арпрон")	шт	1	<u>32500</u> 32500,00	<u>32500,00</u> 32500,00	-	-	-
334	&2402-4059-16 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПК-8	шт	1	<u>2425</u> 2425,00	<u>2425,00</u> 2425,00	-	-	-
335	&2402-4059-12 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР - 1	шт	10	<u>139</u> 1390,00	<u>139,00</u> 1390,00	-	-	-
336	&1517-2328-6 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сповіщувач пожежний тепловий, комплектно ТПТ -2	шт	4	<u>184</u> 736,00	<u>184,00</u> 736,00	-	-	-
337	&1504-19153-1-7 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сповіщувач світлозвуковий ОСЗВ-1	шт	1	<u>52</u> 52,00	<u>52,00</u> 52,00	-	-	-
338	&550101-1443-14	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Стіл з двома лавками	шт	3	<u>155,33</u> 465,99	<u>155,33</u> 465,99	-	-	-
			к-т	4	<u>13000</u> 52000,00	<u>13000,00</u> 52000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&560103-19-5 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Стіл під персональний комп'ютер 1200x700x750	шт	4	13000 52000,00	13000,00 52000,00	- -	- -	- -
340	&550101-144-1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Стіл тенісний стаціонарний	шт	1	2533 2533,00	2533,00 2533,00	- -	- -	- -
341	&560103-46-5 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Стілець СИЛЬВІЯ	шт	2	2533 2533,00	2533,00 2533,00	- -	- -	- -
342	+241996- 17031-22 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Стелаж металевий полицховий 1000x400x1800	шт	1	489 2445,00	489,00 2445,00	- -	- -	- -
343	+241996- 17031-22 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Стелаж металевий полицховий 1200x600x2500	шт	5	2269,5 2269,50	2269,50 2269,50	- -	- -	- -
344	&1504-1006-8 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro AP	шт	1	2269,5 2269,50	2269,50 2269,50	- -	- -	- -
345	&1504-1006-8 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RV), JX966A	шт	3	2430,4 7291,20	2430,40 7291,20	- -	- -	- -
346	&1504-1006-8 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro AP	шт	5	11574,87 57874,35	11471,63 57358,15	- -	- -	- -
347	&1504-1006-8 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RV), JX966A	шт	5	11574,87 57874,35	11471,63 57358,15	- -	- -	- -
348	&1504-1006-8 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RV), JX966A	шт	2	51350,33 102170,66	50892,30 101784,60	- -	- -	- -
349	&1504-1006-8 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RV), JX966A	шт	2	51350,33 102170,66	50892,30 101784,60	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	51350,33 102700,66	50892,30 101784,60	- -	458,03 916,06	
346 & 550101-144-4-1	Урна для сміття бетонна	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	2000 28000,00	2000,00 28000,00	- -	- -	
347 & 1906-9028-11	Флапшток	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	2000 28000,00	2000,00 28000,00	- -	- -	
348 +560103-50 варіант 1	Шафа 350x700x1800	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	7900 23700,00	7900,00 23700,00	- -	- -	
349 & 550101-1443-1	Шаховий стіл	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2854,41 2854,41	2854,41 2854,41	- -	- -	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	13500 81000,00	13500,00 81000,00	- -	- -	- -	
	Разом по розділу V у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.			1354980,00	1347017,31	-	7962,69	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.			1354980,00	1347017,31	-	7962,69	
	Електроенергія	кВт-год			404,144				
	Масляні матеріали	кг			5,185				
	Гідравлічна рідина	кг			4,282				
	Бензин	л			1,438				
	Дизельне паливо	л			11,583				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "13 липня" 2018 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

Начальник ВТВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кириша Р.О.

Перевіряв

Заступник директора з будівництва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Морозевич С.В.

КИЕВВЛАС

**Загальноновиробничі витрати на будову
Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі м. Києва. Коригування**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд-год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд-год	I блок, Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок, Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок, Кошти на покріття реши статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Громадська збірня (Будинок садівника)	3109,28	305,89	21913,75	140185,18	35661,48	7560,83	2148,62	67284,68
2-2	Майданчики, споруди, МАФи	2464	258,18	18498,8	107812,87	27788,34	6029,38	1674,25	53990,77
2-3	Відеонагляд та публічний Wi-Fi	3373,16	297,52	21317,94	181130,06	44538,47	7316,43	2683,44	75856,28
2-4	Інженерні мережі	251,91	24,01	1721,39	11094,26	2819,43	569,71	169,87	5280,4
7-1	Благоустрій та озеленення території	4996,87	439,73	31506,13	197374,09	50353,76	11043,17	3033,81	95936,87
Разом:		14195,22	1325,33	94958,01	637596,46	161161,48	32519,52	9709,99	298349

Склад Начальник ВТВ  Кирица Р.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірів Заступник директора з будівництва  Морозович С.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 20 ” вересня 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Стіни внутрішні			
1	Монтаж внутрішніх стін з сендвич - панелей з утеплювачем 120мм	100м2	0,7465	
	Розділ. Перегородки			
2	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підприємств	100м2	0,666	
3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,52	
4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4	
	Розділ. Металева рама			
6	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1	
	Розділ. Вікна			
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,054	
	Розділ. Двері			
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,25884	
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ДВЕРІ			
9	Встановлення дверних блоків	т	0,186	
	Розділ. Сенітарно-технічні кабінки			
10	Установлення сан-технічних перегородок	100м2	0,46	
	Розділ. Влаштування відмостки			
11	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,051	
12	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,051	
13	Улаштування теплоізоляції вимощення з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Пінопілістирол)	100м2	0,51	

1	2	3	4	5
14	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	51	
Розділ. Влаштування елементів декору на фасаді				
15	Установлення дерев'яних декоративних елементів	100шт	0,23	
16	Установлення каркаса з брусів	м3	0,7	
17	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 25 мм	100м2	0,35	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

КИЕВЛАСТЬ

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 30 " вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Відомість обсягів робіт на опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення конвекторів	100кВт	0,1	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

КИЇВЛАСТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " вересня 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Водопровід

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Господарчо-побутовий водопровід В1			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	
4	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм ВУЗОЛ ОБЛІКУ ВОДИ	шт	1	
5	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	
7	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	
8	Установлення регуляторів тиску діаметром до 50 мм з зворотнім клапаном	шт	1	
	Розділ. Гаряче водопостачання Т3			
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діам. 15 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,07	
10	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Каналізація К 1			
1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,14	
2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,21	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	
4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	
5	Установлення піддонів душових чавунних глибоких	10компл.	0,2	
6	Установлення змішувачів	10шт	0,2	
7	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

«20» вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	
2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м ²	ґрати	2	
3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м ²	0,12	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень

міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"20" вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Відомість обсягів робіт

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Монтажні роботи			
1	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	
2	Диференційний автоматичний вимикач, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
3	Розетка з установкою на DIN рейку	100 шт	0,23	
4	Монтаж індикатора	10 шт	0,3	
5	Незалежний розчіплювач	шт	1	
6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
7	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
8	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,07	
9	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	
10	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1	
11	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	
12	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,4	
13	Прокладання лотків	100м	0,3	
14	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	15,47	
15	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,3	
16	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6	
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,29	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,07	

1	2	3	4	5
19	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвищенням на гаках в пильних і сирих приміщеннях Розділ. Матеріали не учтенные ценником Розділ. Монтажні матеріали Розділ. Зрівнювання потенціалів	100шт	0,28	
20	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,56	
21	Труба поліетиленова скрито під штукатуркою, діаметр до 25 мм	100 м	0,54	
22	Установлення розподільних коробок Розділ. Блискавкозахист	100шт	0,02	
23	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,09	
24	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	
25	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	

Склав

Кириша Р.О.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів

Морозевич С.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

КИЄВЛАСТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 20 ” вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Монтаж обладнання для пожежної сигналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний	шт	1	
2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	13	
3	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	
4	Сповісвач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	4	
5	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,75	
6	Прокладання гофротруб, діаметр труб до 50 мм	100м	1,25	
7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,2	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"20" вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,06	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"20" вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Влаштування МАФів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж стола тенісного, маса устаткування 0,5 т	шт	2	
2	Монтаж стола шахматного, маса устаткування 0,5 т	шт	6	
3	Монтаж лав для шахматного столу, маса устаткування 0,1 т	шт	12	
4	Монтаж лавки бетонної "коник"	шт	14	
5	Монтаж урни бетонної, маса устаткування 0,05 т ----- Стіл + 2 лавки-----	шт	14	
6	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,0048	
7	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0048	
8	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,016	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,28	

Склав

Кириша Р.О.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 30 " вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Влаштування майданчику з контейнерами для сміття

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Фундаменти				
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,005	
2	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,005	
3	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,5	

Склав

Кириша Р.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Морозевич С.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень

міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"20" вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Влаштування місця встановлення флагштоку

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (к=1,1)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,01	
2	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,001	
3	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,009	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,025	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,75	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " Вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Танцювально-концертний майданчик

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (к=1,1)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Демонтажні роботи			
1	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,1	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3	
3	Навантаження сміття вручну	1 т	32,5	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	32,5	
	Розділ. Сходи монолітні См-1			
5	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,028	
6	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	100 м3	0,019	
7	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,009	
8	Улаштування залізобетонних сходинок	100 м3	0,044	
	Розділ. Сходи монолітні См-2			
9	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,015	
10	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	100 м3	0,01	
11	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,005	
12	Улаштування залізобетонних сходинок	100 м3	0,017	
	Розділ. Плита танцювальна			
13	Улаштування залізобетонних плит об'ємом більше 25 м3	100 м3	1,09	
	Розділ. Огорожа металева			
14	Улаштування металевої огорожі	1т	2,86632	
15	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5,44	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	5,44	
17	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем TM Ceresit	100м2	5,44	

Склад

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 20 » вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Відеонагляд та публічний Wi-Fi

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (к=1,1)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Монтажні роботи			
1	Комутатор Edge-Core ECS4510-28F	шт	1	
2	Комутатор MikroTik	шт	8	
3	POE комутатор UTP7208E-POE-A1	шт	2	
4	4-портовий POE комутатор UTP7204E-POE-A1	шт	6	
5	Монтаж камера обзорна HIKVISION DS-2CD4B26FWD-IZ	шт	28	
6	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (карта пам'яті обсяг зберігання даних – 32 Гбайт.)	плата	28	
7	Модуль SFP 1310 1Gb 3km SC	шт	16	
8	Модуль SFP 1550 1Gb 3km SC	шт	16	
9	Модуль SFP 1310 1Gb 20km SC	шт	1	
10	Модуль SFP 1550 1Gb 20km SC	шт	1	
11	Точка доступу бездротової мережі Aruba IAP-365 (RW) JX966A	шт	2	
12	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro AP	шт	5	
13	Блок PoE інжектор	шт	7	
14	Ящик живлення	ящик	7	
15	Джерело Безперебійного живлення 1кВа On-Line	шт	1	
16	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	муфта	7	
17	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	3	
18	Оптична панель 24 порти у комплекті 24 пігтейли, вставки, з'єднувачі	шт	1	
19	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
20	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	
21	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	8	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	17,15	
23	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24 довжина хвилі 13,10	ділянка	2	

1	2	3	4	5
24	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24 довжина хвилі 15,50	ділянка	2	
25	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	26	
26	Улаштування колодязів	колодязь	10	
27	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	
28	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	
29	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	
30	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг -- матеріали до розділу	шт	30	

Склав

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище

КИЕВЛАСТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 20 » вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На на пуско-налагоджувальні роботи

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (к=1,1)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Налагоджування відеокамер передаючих зображення	шт	28	
2	Юстировка, пусконалагоджування камер відеоспостереження	шт	28	
3	Перетворювач передаючий [точка доступу]	шт	7	
4	Елемент, модуль комутації, мажорювання дискретних сигналів (Порти комутаторів)	шт	20	
5	Схема налаштування мережі	Схема	2	
6	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 20 ” вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Електропостачання

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (к=1,1)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Електропостачання РЩ1 від РУ-0,4 кВ ТП 2847 --- 1. Апарати напругою до 1 кВ ---			
1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3	
2	Монтаж кабельної збірки на 8 фідерів --- Кабельні вироби ---	шт	1	
3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	2	
4	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ² --- Електромонтажні вироби ---	шт	2	
5	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї -----Влаштування футляру-----	100 м	2	
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 1	100 м ³	0,2	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м ³	0,04	
8	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,24	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м ³	0,24	
10	Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1	10 м	3	
11	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм	10 м	3	
12	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм	10 м	3	
13	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, діаметр умовного проходу 160 мм	10 м	3	
14	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	2	

1	2	3	4	5
15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм	10 м	3	
16	Забивання кінців футляра діаметром бітумом та пасмом смоляним	шт	2	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

КИЕВ^VЛАСТЬ

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації Зелених насаджень
міста «Київзеленбуд»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“20” вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Озеленення

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (κ=1,1)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	24,8	
2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м вручну	10шт	24,8	
3	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5 x 0,4 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	19,2	
4	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5x0,4 м автокраном	10шт	19,2	
5	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 x 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	5,4	
6	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8x0,6 м автокраном	10шт	5,4	
7	Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої дворядної огорожі з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10м	8,2	
8	Садіння кущів-саджанців в живу дворядну огорожу	10м	8,2	
9	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см	100м2	2,52	
10	Садіння багатолітніх квітників при густоті насаджання 1, 6 тис.шт квітів на 100 м2	100м2	2,06	
11	На кожні 1000 шт висаджуваних квітів додавати або виключати до норм 18-100-1, 18-100-2	100м2	2,06	
12	Садіння однолітніх квітників при густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на 100 м2	100м2	0,46	
13	На кожні 1000 шт висаджуваних квітів додавати або виключати до норм 18-100-1, 18-100-2	100м2	0,46	
14	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	18,3249	

1	2	3	4	5
15	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	18,3249	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

КИЕВЛАСТЬ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОЕКСП»

03150, місто Київ, вул. Антоновича, 131, прим. 168, тел/факс: (044) 223 33 58
e-mail: proeksp@ukr.net http: proeksp.com.ua
р/р 26001543177 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО 380805,
ЄДРПОУ 40993694, ІПН 409936926562

місто Київ
16 липня 2018р. №0570-18/ПРОЕКСП

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ТОВ «ПРОЕКСП»



В.П.Лешинський

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
по робочому проекту

«Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі
Коригування»

Замовник будівництва – Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
Генеральний проектувальник – ТОВ «Київміськбуд-БМУ №1», кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника виданий Шабаліну Борису Миколайовичу Серія АР №012856 від 08.02.2017р.

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 06 червня 2018р. складала – 31726,997 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 23040,595 тис. грн., устаткування – 2007,214 тис. грн., інші витрати – 1391,355 тис. грн., ПДВ 20% – 5287,833 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 16 липня 2018р. складає – 31027,7910 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 22383,0540 тис. грн., устаткування – 2110,6380 тис. грн., інші витрати – 1362,8005 тис. грн., ПДВ 20% – 5171,2985 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості було виконано роботи раніше – 682,1070 тис. грн., в тому числі: інші витрати – 568,4225 тис. грн., ПДВ 20% – 113,6845 тис. грн.

Залишок коштів на капітальний ремонт у поточних цінах станом на 16 липня 2018р. складає – 30445,684 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 22383,054 тис. грн., устаткування – 2210,638 тис. грн., інші витрати – 794,378 тис. грн., ПДВ 20% – 5057,614 тис. грн.


Примітка:

Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядалися.

2.Експертний звіт ТОВ «ПРОЕКСП» від 22.03.2018 р. №0077-18/ПРОЕКСП вважається таким, що втратив чинність.

АА №00570-2018

Відповідальний експерт



О.Г.Переш
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004439

Додаток № 4
Договір № 15019 від 20.09.2018

Календарний графік по об'єкту "Капітальний ремонт благоустрою парку "Сирецький" у Шевченківському районі м. Києва"

ИД.	Название задачи	Начало	Окончание	18	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31
1	Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі	Пт 21.09.18	Пн 31.12.18																	
2	Громадська вибиральня (Будинок садівника)	Пт 21.09.18	Вс 30.09.18																	
3	МАФ	Пт 21.09.18	Пн 15.10.18																	
4	Система електропостачання	Пт 21.09.18	Ср 10.10.18																	
5	Слабкострумні мережі	Пт 21.09.18	Пн 31.12.18																	
6	Концертно-танцювальний майданчик	Пт 21.09.18	Пн 31.12.18																	
7	Озеленення	Пт 21.09.18	Вт 16.10.18																	

Виконавець:

ТОВ "АЛТИС-СТЕНДУД"



Замовник:

КО "Київзеленбуд"

