

КВ

**ДОДАТКОВА УГОДА № 9**  
до Договору підряду від 28.11.2018 № 235/11 «Розчистка та благоустрій озера у парку  
Відрадний у Солом'янському районі»

м. Київ

«28» листопада 2019 року

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», далі іменується «Замовник», в особі начальника управління капітальних вкладень Ткачова О.В., який діє на підставі Довіреності від 12.09.2019 № 40, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмонтажсервіс І» (далі - Підрядник), в особі директора Палика М.М., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, відповідно до ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду від 28.11.2018 № 235/11 (далі – Договір), укладеного між Сторонами, про наступне:

1. У зв'язку з уточненням видів та обсягів робіт за Договором Сторони дійшли згоди викласти Договірну ціну (Додаток 1), Локальний кошторис (Додаток 3), Підсумкову відомість ресурсів (Додаток 4), Дефектний акт (Додаток 5) до Договору в новій редакції, що додаються до цієї Додаткової угоди.

2. Всі інші пункти Договору залишаються без змін і кожна зі Сторін підтверджує по ним свої зобов'язання.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

**МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:**

**«Замовник»**

**КО «Київзеленбуд»**

04053 м. Київ, вул. Кудрявська, 23

р/р 35447121049144

р/р 35449152049144

р/р UA688200190000035447154049144

в ГУДКСУ в м. Києві

Код банку 820019

Код ЄДРПОУ 03362123

ІПН № 033621226650

Свідоцтво платника ПДВ №100095374

тел. 044 272 40 18

**Начальник відділу капітальних  
вкладень**

  
**О.В. Ткачов**

**«Підрядник»**

**ТОВ «Будмонтажсервіс І»**

01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 17

р/р UA62305749000002600431096401 (УАН)

в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

Код ЄДРПОУ 35876701

ІПН №358767024095

Свідоцтво платника ПДВ № 100206213

тел.(067) 508-21-82

**Директор**

  
**М.М. Палик**

Замовник КО "Київзеленбуд"  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "Будмонтажсервіс 1"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний в Солом'янському районі", що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

| № п/п | Обґрунтування               | Найменування витрат                                                                                                                        | Вартість, тис. грн. |                                    |              |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
|       |                             |                                                                                                                                            | всього              | у тому числі:<br>будівельних робіт | інших витрат |
| 1     | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5                                  | 6            |
| 1     | Прямі витрати, в тому числі |                                                                                                                                            | 34340,00896         | 34340,00896                        | -            |
|       | Розрахунок N1               | Заробітна плата                                                                                                                            | 864,77729           | 864,77729                          | -            |
|       | Розрахунок N2               | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                                             | 27940,55983         | 27940,55983                        | -            |
|       | Розрахунок N3               | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                                       | 5534,67184          | 5534,67184                         | -            |
| 2     | Розрахунок N4               | Загальноновиробничі витрати                                                                                                                | 614,53675           | 614,53675                          | -            |
| 3     | Розрахунок N5               | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                             | -                   | -                                  | -            |
| 4     | Розрахунок N6               | в т.ч. зворотні суми                                                                                                                       | -                   | -                                  | -            |
|       | Розрахунок N7               | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                                  | -            |
| 5     | Розрахунок N7               | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)   | -                   | -                                  | -            |
| 6     | Розрахунок N8               | Інші супутні витрати                                                                                                                       | -                   | -                                  | -            |
| 7     | Розрахунок N9               | Разом                                                                                                                                      | 34954,54571         | 34954,54571                        | -            |
|       | Розрахунок N9               | Прибуток                                                                                                                                   | 209,86684           | 209,86684                          | -            |
| 8     | Розрахунок N10              | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій                                                                 | 37,96121            | -                                  | 37,96121     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4                                        | 5                     | 4120_ДЦ_ДЦ             |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 9  | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику                                                                                                                                   | -                                        | -                     | -                      |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                                   | -                                        | -                     | -                      |
| 11 | Розрахунок N13 | <b>Разом (пп. 1-10)</b><br>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | 35202,37376                              | 35164,41255           | 37,96121               |
| 12 |                | <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b><br>Податок на додану вартість<br><b>Всього договірна ціна</b><br>в т.ч. зворотні суми:                                | 35202,37376<br>7040,47475<br>42242,84851 | 35164,41255<br>-<br>- | 37,96121<br>7040,47475 |



ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ  
КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

РОЗЦІНКИ  
ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

*Вражисовен А.В.*

*Вражисовен А.В.*



Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відродний в Солом'янському районі"  
ДЦ на ДУ грудень 2019

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1

на підготовку території  
Підготовка території будівництва

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 701,64829 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,02182 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 141,81874 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,8 розряд

| №<br>п/п                                | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми)                   | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            |                                          |                       | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.-год.  |                                   |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | заробіт-<br>ної плати | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини | всього |
| 1                                       | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                                        | 9                     | 10                      | 11                    | 12                         | 13                                      | 14                                | 15     |
| <b>Розділ 1. Зняття рослинного шару</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                           |                            |                                          |                       |                         |                       |                            |                                         |                                   |        |
| 1                                       | РН1-11-1                                               | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (зняття рослинного ґрунту в тимчасові місцеві відвали)                                                                                               | 100 м3            | 5,71           | 693,27                    | 693,27                     | 155,69                                   | -                     | 3958,57                 | -                     | 3958,57                    | -                                       | 3,0444                            | 17,38  |
| 2                                       | РН1-11-1<br>тех.ч.<br>п.3.3<br>табл.2<br>п.3<br>к=0,85 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (зняття рослинного ґрунту в тимчасові місцеві відвали) [раніше розпушених ґрунтів] (розрівнювання рослинного ґрунту після виконання ремонтних робіт) | 100 м3            | 5,71           | 589,28                    | 589,28                     | 132,34                                   | -                     | 3364,79                 | -                     | 3364,79                    | -                                       | 2,5877                            | 14,78  |
| Разом прямі витрати по розділу 1        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                           |                            |                                          |                       | 7323,36                 | -                     | 7323,36                    | -                                       | -                                 | 32,16  |



| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5   | 6             | 7                   | 8                                                                    | 9 | 10                    | 11          | 12           |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн.                                                                             |       |     |               |                     | 7323,36<br>1644,65<br>708,44<br>3,15<br>225,83<br>8031,8             |   |                       |             |              |
|   |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |               |                     |                                                                      |   |                       |             |              |
|   |          | Всього по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |               |                     | 8031,8                                                               |   |                       |             |              |
|   |          | Розділ 2. Водозниження рівню ґрунтової води                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |               |                     |                                                                      |   |                       |             |              |
| 3 | Е1-173-2 | 390 маш.год -для розробки ґрунту при розчищенні озера; 925 маш.год- для укладання півки ПВХ -2 шари; 185 маш/год - для влаштування привантаження піском по півці ;216 маш/год - зниження рівня води в озері<br>(390+925+185+216)/8час*24час=5148 м/час<br>Водовідлив із котлованів (при осушенні водоїми після скидання води через водоскиди) насосами | 100м3 | 8,1 | 14380,64<br>- | 14380,64<br>8265,40 | 116483,18<br>116483,18                                               | - | 116483,18<br>66949,74 | -<br>184,96 | -<br>1498,18 |
|   |          | Разом прями витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |               |                     | 116483,18                                                            | - | 116483,18<br>66949,74 |             | -<br>1498,18 |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн.                                                                             |       |     |               |                     | 116483,18<br>66949,74<br>30873,96<br>146,82<br>10519,71<br>147357,14 |   |                       |             |              |
|   |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |               |                     |                                                                      |   |                       |             |              |
|   |          | Всього по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |               |                     | 147357,14                                                            |   |                       |             |              |

| 1 | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5   | 6                          | 7                         | 8         | 9        | 10                         | 11                        | 12                      |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   |                          | <b>Розділ 3. Влаштування з'їзду /виїзду будівельної техніки в акваторію озера, з послідовним розбиранням та розрівнюванням</b>                                                                                      |        |     |                            |                           |           |          |                            |                           |                         |
| 4 | E38-4-3<br>κ=1,15        | Улаштування щебеневого насипу (при подачі матеріалів кранами з грейферним ковшом для влаштування заїзду/виїзду будівельної техніки) в укосах зі схилом крутішим, ніж 1:3<br>кількість: 180х3<br><br>H2=1,15 H5=1,15 | 100м3  | 5,4 | <u>10110,96</u><br>4546,88 | <u>5009,67</u><br>1383,64 | 54599,18  | 24553,15 | <u>27052,22</u><br>7471,66 | <u>113,022</u><br>23,2806 | <u>610,32</u><br>125,72 |
| 5 | C1421-9454               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше<br>кількість: 540х1,05                                                                                                    | м3     | 567 | <u>742,00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 420714    | -        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 6 | E38-4-3<br>κ=1,15, κ=0,6 | Розбирання щебеневого насипу (при подачі матеріалів кранами з грейферним ковшом на верх укосу) для подальшого розрівнювання<br><br>H1=0,6 H2=1,15 H5=1,15                                                           | 100м3  | 5,4 | <u>6066,58</u><br>2728,13  | <u>3005,80</u><br>830,19  | 32759,53  | 14731,9  | <u>16231,32</u><br>4483,03 | <u>67,8132</u><br>13,9684 | <u>366,19</u><br>75,43  |
| 7 | PH1-11-11                | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3                                                                                                                              | 100 м3 | 5,4 | <u>757,29</u><br>-         | <u>757,29</u><br>155,98   | 4089,37   | -        | <u>4089,37</u><br>842,29   | <u>-</u><br>2,5872        | <u>-</u><br>13,97       |
| 8 | PH1-11-15<br>κ=3         | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 3, додавати<br><br>H1=3                                                                                         | 100 м3 | 5,4 | <u>1634,35</u><br>-        | <u>1634,35</u><br>336,62  | 8825,49   | -        | <u>8825,49</u><br>1817,75  | <u>-</u><br>5,5836        | <u>-</u><br>30,15       |
|   |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                    |        |     | 520987,57                  |                           | 520987,57 | 39285,05 | <u>56198,4</u><br>14614,73 |                           | <u>976,51</u><br>245,27 |
|   |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                       |        |     | 520987,57                  |                           | 520987,57 |          |                            |                           |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                           | 9        | 10        | 11 | 12      |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----|---------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 425504,12<br>53899,78<br>25271,78<br>119,73<br>8579,03<br><b>546259,35</b>  |          |           |    |         |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | <b>546259,35</b>                                                            |          |           |    |         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | 644794,11                                                                   | 39285,05 | 180004,94 |    | 976,51  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   | 644794,11                                                                   |          | 83209,12  |    | 1775,61 |
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 425504,12<br>122494,17<br>56854,18<br>269,7<br>19324,57<br><b>701648,29</b> |          |           |    |         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | <b>701648,29</b>                                                            |          |           |    |         |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 3021,82                                                                     |          |           |    |         |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | 141818,74                                                                   |          |           |    |         |

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дружеский

Дружеский Н.С.



Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадиний в Солом'янському районі"  
ДЦ на ДУ грудень 2019

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
на влаштування піщаних дамб №1 і №2  
Дамби обвалування

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 293,21326 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,35419 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 16,93506 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

| №<br>п/п                              | Об'єкт-<br>вання<br>(шифр<br>норми)               | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.-год.  |                                   |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини | всього |
| 1                                     | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                                        | 9                       | 10                    | 11                         | 12                                      | 13                                | 14     |
| <b>Розділ 1. Улаштування дамби №1</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                           |                            |                                          |                         |                       |                            |                                         |                                   |        |
| 1                                     | E1-73-11<br>K=1,15<br>тех.ч.<br>п.1.3.48<br>K=1,2 | Улаштування дамб обвалування<br>екскаваторами одноковшовими дизельними<br>на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,<br>65 [0,5-0,8] м3 у грунтах 1 групи; у вибоях із<br>микрою глинистою підошвою, із<br>переміщенням екскаваторів по щитах,<br>автосамоскидів по настилу (по дну озера) | 1000м3            | 0,55           | 24798,89<br>944,81        | 23854,08<br>6040,70        | 13639,39                                 | 519,65                  | 13119,74<br>3322,39   | 25,3368<br>104,7489        | 13,94<br>57,61                          |                                   |        |
| 2                                     | PH1-14-1                                          | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                                                                                                                                                          | 100 м3            | 5,5            | 4228,48<br>863,23         | 3365,25<br>1068,41         | 23256,64                                 | 4747,77                 | 18508,87<br>5876,26   | 21,08<br>23,6555           | 115,94<br>130,11                        |                                   |        |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5   | 6                 | 7             | 8                                                                                   | 9       | 10                  | 11             | 12               |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|------------------|
| 3 | C1421-10634 | Пісок природний, рядовий<br>кількість: 550x1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3    | 605 | 410,00            | -             | 248050                                                                              | -       | -                   | -              | -                |
| 4 | E42-21-1    | Улаштування протифільтраційного екрана з<br>поліетиленової плівки                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 1   | 1562,84<br>203,11 | 59,43<br>1,19 | 1562,84                                                                             | 203,11  | 59,43<br>1,19       | 4,96<br>0,0258 | 4,96<br>0,03     |
|   |             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                   |               | 286508,87                                                                           | 5470,53 | 31688,04<br>9199,84 |                | 134,84<br>187,75 |
|   |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |     |                   |               | 286508,87<br>249350,3<br>14670,37<br>6704,39<br>31,6<br>2264,69<br><b>293213,26</b> |         |                     |                |                  |
|   |             | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                   |               |                                                                                     |         |                     |                |                  |
|   |             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                   |               | <b>293213,26</b>                                                                    |         |                     |                |                  |
|   |             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                   |               | 286508,87                                                                           | 5470,53 | 31688,04<br>9199,84 |                | 134,84<br>187,75 |
|   |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |     |                   |               | 286508,87<br>249350,3<br>14670,37<br>6704,39<br>31,6<br>2264,69<br><b>293213,26</b> |         |                     |                |                  |
|   |             | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                   |               |                                                                                     |         |                     |                |                  |
|   |             | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                   |               | <b>293213,26</b>                                                                    |         |                     |                |                  |
|   |             | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |                   |               | <b>354,19</b>                                                                       |         |                     |                |                  |

|   |   |                                  |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|   |   |                                  |   |   |   |   | 16935,06 |   |    |    |    |

Склад

Госада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив

Госада, підпис (ініціали, прізвище )]

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ  
КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

РОЗЦІНКИ  
ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

Відповідальний

Відповідальний



Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадиний в Солом'янському районі"  
ДЦ на ДУ грудень 2019

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1  
на берегоукріплення з протифільтраційними заходами  
Берегоукріплення з протифільтраційними заходами

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24703,42418 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 19,18401 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 901,77441 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

| № п/п                                         | Об'єктування (шифр норми)                                                                                                                 | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    |                               |          | Загальна вартість, грн. |                    |                               | Витрати труда робітників, люд.-год. |                             |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин | в тому числі заробітної плати | Всього   | заробітної плати        | експлуатації машин | в тому числі заробітної плати | не зайнятих обслуговуванням машин   | тих, що обслуговують машини | на одиницю всього |
| 1                                             | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                             | 9        | 10                      | 11                 | 12                            |                                     |                             |                   |
| Розділ 1. Берегоукріплювальні роботи-ділянка1 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                |           |                        |                    |                               |          |                         |                    |                               |                                     |                             |                   |
| 1                                             | E5-2-2<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр, к=0,<br>9, к=0,75<br>тех. ч.<br>табл.8 п.<br>1.3.1.5<br>тех. ч.<br>п.1.3.1.1а<br>к=1,45<br>к=1,65 | Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2 /в утруднених умовах із відсипаних острівців, на косозорах, із помостів, у коплованах зі шпунтового оголожею/ | м3             | 585       | 3667,92<br>386,98      | 3130,00<br>-       | 2145733,2                     | 226383,3 | 1831050<br>-            | 8,4642<br>-        | 4951,57<br>-                  |                                     |                             |                   |

| 1 | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5    | 6                        | 7                      | 8               | 9        | 10                           | 11                    | 12                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 |                                                                                                                                           | H2=1,035 H5=0,8625                                                                                                                                                                                                         |         |      |                          |                        |                 |          |                              |                       |                         |
| 2 | СН214-901<br>варіант 1                                                                                                                    | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС<br>180-170                                                                                                                                                                          | маш-год | 2051 | <u>126,34</u><br>-       | <u>126,34</u><br>42,34 | 259123,34       | -        | <u>259123,34</u><br>86839,34 | <u>-</u><br>1,17      | <u>-</u><br>2399,67     |
| 3 | С1412-<br>329-3Ш<br>варіант 5                                                                                                             | ШП(I) 60100201616                                                                                                                                                                                                          | шт      | 504  | <u>21339,44</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 10755077,<br>76 | -        | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |
| 4 | E5-10-2                                                                                                                                   | Вирубування бетону з арматурного каркаса<br>залізобетонних паль площею перерізу<br>понад 0,1 м2                                                                                                                            | паля    | 261  | <u>269,29</u><br>90,98   | <u>176,95</u><br>49,91 | 70284,69        | 23745,78 | <u>46183,95</u><br>13026,51  | <u>1,99</u><br>1,1102 | <u>519,39</u><br>289,76 |
| 5 | E5-2-2<br>κ=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр, κ=0,<br>9, κ=0,75<br>тех. ч.<br>табл.8 п.<br>1.3.1.5<br>тех. ч.<br>п.1.3.1.1а<br>κ=1,45<br>κ=1,65 | Заглиблення дизель-молотом на<br>екскаваторі залізобетонних паль<br>довжиною до 6 м у ґрунті групи 2 /в<br>утруднених умовах із відсіпаних острівець,<br>на косозорах, із помостів, у котлованах зі<br>шпунтовою огорожею/ | м3      | 0,48 | <u>3667,92</u><br>386,98 | <u>3130,00</u><br>-    | 1760,6          | 185,75   | <u>1502,4</u><br>-           | <u>8,4642</u><br>-    | <u>4,06</u><br>-        |
| 6 | СН214-901<br>варіант 1                                                                                                                    | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС<br>180-170                                                                                                                                                                          | маш-год | 1,68 | <u>126,34</u><br>-       | <u>126,34</u><br>42,34 | 212,25          | -        | <u>212,25</u><br>71,13       | <u>-</u><br>1,17      | <u>-</u><br>1,97        |
| 7 | С1412-<br>329-3Ш<br>варіант 6                                                                                                             | ШП(I) 25100201616                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1    | <u>5831,66</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 5831,66         | -        | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |

[illegible]

| 1  | 2                                         | 3                                                                                                                              | 4       | 5             | 6                            | 7                          | 8         | 9        | 10                         | 11                        | 12                       |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 13 | СН214-901<br>варіант 1                    | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС<br>180-170                                                                              | маш-год | 0,34          | <u>126,34</u><br>-           | <u>126,34</u><br>42,34     | 42,96     | -        | <u>42,96</u><br>14,4       | -                         | -                        |
| 14 | & С111-<br>1144-1<br>варіант 5            | Шпунтові палі Шпунт ПВХ, L=2,5м<br>кількість: 2,5х1                                                                            | м2      | 2,5           | <u>2650,65</u><br>-          | -                          | 6626,63   | -        | -                          | -                         | -                        |
| 15 | Е37-42-1<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр  | Улаштування шапкового бруса з<br>монолітного залізобетону                                                                      | 100м3   | 1,2433        | <u>131499,06</u><br>36913,72 | <u>19277,39</u><br>5274,48 | 163492,78 | 45894,83 | <u>23967,58</u><br>6557,76 | <u>826,735</u><br>88,8021 | <u>1027,88</u><br>110,41 |
|    |                                           | H15=1,15                                                                                                                       |         |               |                              |                            |           |          |                            |                           |                          |
| 16 | С1424-11624                               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25<br>[М350], крупність заповнювача більше 10 до<br>20 мм<br>кількість: 124,33х1,015 | м3      | 126,<br>19495 | <u>2568,54</u><br>-          | -                          | 324136,78 | -        | -                          | -                         | -                        |
| 17 | С124-2                                    | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: (3,177+0,594)х1,01                                | т       | 3,80871       | <u>23917,72</u><br>-         | -                          | 91095,66  | -        | -                          | -                         | -                        |
| 18 | С124-23                                   | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14<br>мм<br>кількість: (4,099+0,723)х1,01            | т       | 4,87022       | <u>23017,72</u><br>-         | -                          | 112101,36 | -        | -                          | -                         | -                        |
| 19 | С124-25<br>варіант 1                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20<br>мм<br>кількість: (1,403+0,247)х1,01            | т       | 1,6665        | <u>23017,72</u><br>-         | -                          | 38359,03  | -        | -                          | -                         | -                        |
| 20 | ЕН6-11-10<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр | Установлення закладних деталей вагою<br>понад 20 кг (МН1 -4 шт)                                                                | т       | 0,113         | <u>49907,69</u><br>1164,02   | <u>890,87</u><br>246,05    | 5639,57   | 131,53   | <u>100,67</u><br>27,8      | <u>26,6915</u><br>4,14    | <u>3,02</u><br>0,47      |
|    |                                           | H2=1,15 H5=1,15                                                                                                                |         |               |                              |                            |           |          |                            |                           |                          |
| 21 | ЕН6-11-9<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр  | Установлення закладних деталей вагою<br>понад 10 кг до 20 кг (МН2 -2шт)                                                        | т       | 0,037         | <u>52295,25</u><br>3530,67   | <u>853,75</u><br>235,80    | 1934,92   | 130,63   | <u>31,59</u><br>8,72       | <u>80,96</u><br>3,9675    | <u>3</u><br>0,15         |



| 1               | 2                  | 3                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                             | 7                      | 8         | 9        | 10                    | 11                       | 12                   |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                    | H2=1,15 H5=1,15                                                                                                                     |       |        |                               |                        |           |          |                       |                          |                      |
| 22              | ЕН6-11-1<br>κ=1,15 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (установлення римів МНЗ)                                | т     | 0,058  | <u>16867,68</u><br>16715,49   | <u>152,19</u><br>42,03 | 978,33    | 969,5    | <u>8,83</u><br>2,44   | <u>383,295</u><br>0,7073 | <u>22,23</u><br>0,04 |
|                 |                    | H2=1,15 H5=1,15                                                                                                                     |       |        |                               |                        |           |          |                       |                          |                      |
| 23 & С119-305-1 | варіант 1          | Рим-болт нерж. у комплекті з кріпленнями                                                                                            | шт    | 4      | <u>270,33</u><br>-            | -<br>-                 | 1081,32   | -        | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-               |
| 24              | ЕН6-11-1<br>κ=1,15 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (установлення кнехтів)                                  | т     | 0,12   | <u>16867,68</u><br>16715,49   | <u>152,19</u><br>42,03 | 2024,12   | 2005,86  | <u>18,26</u><br>5,04  | <u>383,295</u><br>0,7073 | <u>46</u><br>0,08    |
|                 |                    | H2=1,15 H5=1,15                                                                                                                     |       |        |                               |                        |           |          |                       |                          |                      |
| 25 & С119-305-1 | варіант 2          | Кнехти з нерж. сталі у комплекті з кріпленням                                                                                       | шт    | 4      | <u>2510,00</u><br>-           | -<br>-                 | 10040     | -        | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-               |
| 26              | ЖС7-3-1            | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів мулососом.                                                                   | цикл  | 1834   | <u>425,18</u><br>65,20        | <u>359,98</u><br>-     | 779780,12 | 119576,8 | <u>660203,32</u><br>- | <u>1,41</u><br>-         | <u>2585,94</u><br>-  |
| 27              | ЕН6-16-1<br>κ=1,15 | Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,4707 | <u>394833,59</u><br>132731,97 | -<br>-                 | 185848,17 | 62476,94 | -<br>-                | <u>3120,1685</u><br>-    | <u>1468,66</u><br>-  |
|                 |                    | H2=1,15 H5=1,15                                                                                                                     |       |        |                               |                        |           |          |                       |                          |                      |
| 28              | РН19-9-2           | Деформаційні шви шапкових балок 0,4x0,5м - 22шт, S=4,4м2<br>Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними                      | 100м2 | 0,052  | <u>4930,18</u><br>3865,35     | -<br>-                 | 256,37    | 201      | -<br>-                | <u>86,57</u><br>-        | <u>4,5</u><br>-      |
| 29 & С114-97-4  |                    | Стіропласт t=20мм (щільністю 38 кг/м3)                                                                                              | м2    | 5,2    | <u>54,16</u><br>-             | -<br>-                 | 281,63    | -        | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5              | 6                   | 7                  | 8               | 9         | 10               | 11               | 12                  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| 30 | ЕН8-3-2<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр               | Гідроізоляція стін, фундаментів<br>горизонтальна обклеювальна в 1 шар<br><br>Н2=1,15 Н5=1,15                                                                                                        | 100м2  | 0,077          | 12800,66<br>1410,76 | -<br>-             | 985,65          | 108,63    | -<br>-           | 32,3495          | 2,49                |
| 31 | С111-1624                                             | Грунтовка бітумна                                                                                                                                                                                   | т      | 0,00616        | 45000,00            | -                  | 277,2           | -         | -                | -                | -                   |
| 32 | С111-858                                              | Руберойд підкладний з піловидною<br>засипкою РПП-300А                                                                                                                                               | м2     | 8,47           | 48,36               | -                  | 409,61          | -         | -                | -                | -                   |
| 33 | ЕН8-3-7<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр               | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні буттового мурування,<br>цеглі, бетону<br><br>Н2=1,15 Н5=1,15                                      | 100м2  | 2,4            | 13083,76<br>1761,36 | -<br>-             | 31401,02        | 4227,26   | -<br>-           | 38,525           | 92,46               |
| 34 | РН1-8-10<br>тех.ч.<br>п.3.3<br>табл.2<br>п.1<br>к=1,1 | ПІСКОМ З ДАМБИ<br>Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у<br>відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості,<br>що сильно налипає на стінках і зубах ковша | 100 м3 | 20             | 3490,58<br>89,08    | 3401,50<br>970,38  | 69811,6         | 1781,6    | 68030<br>19407,6 | 2,343<br>19,7912 | 46,86<br>395,82     |
| 35 | РН1-9-10                                              | Навантаження зневодненого ґрунту<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з на<br>автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (з<br>тимчасового відвалу)                                                   | 100 м3 | 20             | 4266,50<br>201,13   | 4062,30<br>1093,08 | 85330           | 4022,6    | 81246<br>21861,6 | 5,29<br>22,0891  | 105,8<br>441,78     |
| 36 | С331-34-1                                             | Перевезення ґрунта самоскидами на<br>відстань 30 км                                                                                                                                                 | т      | 3587,<br>74555 | 144,07              | 144,07             | 516886,5        | -         | 516886,5         | -                | -                   |
| 37 | РН1-10-2                                              | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                                                                                 | 100 м3 | 20             | 309,61<br>24,49     | 282,05<br>58,09    | 6192,2          | 489,8     | 5641<br>1161,8   | 0,65<br>0,9636   | 13<br>19,27         |
|    |                                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                    |        |                |                     |                    | 24314195,<br>99 | 579129,59 | 3926819,<br>73   |                  | 12818,87<br>4338,73 |
|    |                                                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                      |        |                |                     |                    | 24314195,<br>99 |           | 177901,5         |                  |                     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6                         | 7                  | 8                                                                                           | 9      | 10                | 11                 | 12                |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|    |           | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----         |      |      |                           |                    | 19808246,<br>67<br>757031,09<br>388305,71<br>2011,25<br>144104,74<br><b>24702501,<br/>7</b> |        |                   |                    |                   |
|    |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                    | <b>24702501,<br/>7</b>                                                                      |        |                   |                    |                   |
|    |           | <b>Розділ 2. Очистка водоскидного колодязя</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                           |                    |                                                                                             |        |                   |                    |                   |
| 38 | РН15-8-2  | Прочищення труб та колодязів водоскидних від мулу та сміття<br>H2=1 H5=1                                                                                                                                                                                                                            | 100м | 0,08 | <u>6596,45</u><br>6302,62 | <u>-</u><br>-      | 527,72                                                                                      | 504,21 | <u>-</u><br>-     | <u>161,11</u><br>- | <u>12,89</u><br>- |
| 39 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну<br>H2=1 H5=1                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 т  | 0,5  | <u>60,78</u><br>60,78     | <u>-</u><br>-      | 30,39                                                                                       | 30,39  | <u>-</u><br>-     | <u>1,63</u><br>-   | <u>0,82</u><br>-  |
| 40 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км                                                                                                                                                                                                                                       | т    | 0,5  | <u>164,47</u><br>-        | <u>164,47</u><br>- | 82,24                                                                                       | -      | <u>82,24</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
|    |           | <b>Разом прямі витрати по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                           |                    | 640,35                                                                                      | 534,6  | <u>82,24</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>13,71</u><br>- |
|    |           | <b>Разом будівельні роботи, грн.<br/>в тому числі:</b><br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. |      |      |                           |                    | 640,35<br>23,51<br>534,6<br>282,13<br>1,45<br>103,98                                        |        |                   |                    |                   |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                  | 9         | 10         | 11 | 12       |
|---|---|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|-----------|------------|----|----------|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 922,48             |           |            |    |          |
|   |   | -----                                                 |   |   |   |   |                    |           |            |    |          |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                            |   |   |   |   | <b>922,48</b>      |           |            |    |          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                      |   |   |   |   | 24314836,34        | 579664,19 | 3926901,97 |    | 12832,58 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                         |   |   |   |   | 24314836,34        |           | 177901,5   |    | 4338,73  |
|   |   | в тому числі:                                         |   |   |   |   |                    |           |            |    |          |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.     |   |   |   |   | 19808270,18        |           |            |    |          |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                          |   |   |   |   | 757565,69          |           |            |    |          |
|   |   | Загальновиборничі витрати, грн.                       |   |   |   |   | 388587,84          |           |            |    |          |
|   |   | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. |   |   |   |   | 2012,7             |           |            |    |          |
|   |   | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.   |   |   |   |   | 144208,72          |           |            |    |          |
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | <b>24703424,18</b> |           |            |    |          |
|   |   | -----                                                 |   |   |   |   |                    |           |            |    |          |
|   |   | Всього по кошторису                                   |   |   |   |   | <b>24703424,18</b> |           |            |    |          |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд. год.                    |   |   |   |   | <b>19184,01</b>    |           |            |    |          |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                      |   |   |   |   | <b>901774,41</b>   |           |            |    |          |

Склав

Перевірив

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ

ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

Директор

Директор





Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадиний в Солом'янському районі"  
ДЦ на ДУ грудень 2019

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1

на берегоукріплення з ґрунтозахистом

Берегоукріплення з ґрунтозахистом

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9256,25998 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,30275 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 374,54035 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

| №<br>п/п | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми)                                                                                                     | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            |                                          |                       | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.-год.  |                                   |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | заробіт-<br>ної плати | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини | всього |
| 1        | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                                        | 9                     | 10                      | 11                    | 12                         | 13                                      | 14                                | 15     |
| 1        | Е5-2-2<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр, к=0,<br>9, к=0,75<br>тех. ч.<br>табл.8 п.<br>1.3.1.5<br>тех.ч.<br>п.1.3.1.1а<br>к=1,45<br>к=1,65 | Розділ 1. Берегоукріплювальні роботи-<br>ділянка2<br><br>Заглиблення дизель-молотом на<br>екскаваторі залізобетонних паль<br>довжиною до 6 м у ґрунти групи 2 /в<br>утруднених умовах із відсіпаних острівців,<br>на косогорах, із помостів, у котлованах зі<br>шпунтовою огорожею/ | м3                | 372            | 3667,92<br>386,98         | 3130,00<br>-               | 1364466,<br>24                           | 143956,56             | 1164360<br>-            | 8,4642<br>-           | 3148,69<br>-               |                                         |                                   |        |



| 1  | 2                                         | 3                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                   | 7                | 8        | 9      | 10             | 11              | 12           |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------------------|----------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| 10 | C1424-11624                               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм<br>кількість: 27,6х1,015 | м3    | 28,014  | 2568,54             | -                | 71955,08 | -      | -              | -               | -            |
| 11 | C124-2                                    | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                            | т     | 0,833   | 23917,72            | -                | 19923,46 | -      | -              | -               | -            |
| 12 | C124-23                                   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                           | т     | 2,012   | 23017,72            | -                | 46311,65 | -      | -              | -               | -            |
| 13 | ЕН6-11-10<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (МН1 -4 шт)                                                           | т     | 0,113   | 49907,69<br>1164,02 | 890,87<br>246,05 | 5639,57  | 131,53 | 100,67<br>27,8 | 26,6915<br>4,14 | 3,02<br>0,47 |
| 14 | ЕН6-11-9<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр  | Н2=1,15 Н5=1,15<br><br>Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (МН2 -2шт)                            | т     | 0,037   | 52295,25<br>3530,67 | 853,75<br>235,80 | 1934,92  | 130,63 | 31,59<br>8,72  | 80,96<br>3,9675 | 3<br>0,15    |
| 15 | РН19-9-2                                  | Деформаційні шви шапкових балок 0,4х0,3м - 14шт, S=1,68м2<br>Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними        | 100м2 | 0,012   | 4930,18<br>3865,35  | -                | 59,16    | 46,38  | -              | 86,57           | 1,04         |
| 16 | & C114-97-4                               | Стіропласт t=20мм (щільністю 38 кг/м3)                                                                                 | м2    | 1,2     | 54,16               | -                | 64,99    | -      | -              | -               | -            |
| 17 | ЕН8-3-2<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр   | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар                                                     | 100м2 | 0,039   | 12800,66<br>1410,76 | -                | 499,23   | 55,02  | -              | 32,3495         | 1,26         |
| 18 | C111-1624                                 | Н2=1,15 Н5=1,15<br><br>Грунтовка бітумна                                                                               | т     | 0,00312 | 45000,00            | -                | 140,4    | -      | -              | -               | -            |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                   | 7 | 8                                                                                      | 9         | 10         | 11     | 12                 |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------------------|
| 19 | C111-858                                | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 4,29 | 48,36               | - | 207,46                                                                                 | -         | -          | -      | -                  |
| 20 | ЕН8-3-7<br>к=1,15,<br>вказівки<br>РЕКНр | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону<br><br>Н2=1,15 Н5=1,15                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,9  | 13083,76<br>1761,36 | - | 11775,38                                                                               | 1585,22   | -          | 38.525 | 34.67              |
|    |                                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                     |   | 9093869,64                                                                             | 240357,52 | 1396076,89 |        | 5591,04<br>1869,19 |
|    |                                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |       |      |                     |   | 9093869,64<br>7457435,23<br>314171,28<br>162390,34<br>842,52<br>60369,07<br>9256259,98 |           |            |        |                    |
|    |                                         | Всього по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                     |   | 9256259,98                                                                             |           |            |        |                    |
|    |                                         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                     |   | 9093869,64                                                                             | 240357,52 | 1396076,89 |        | 5591,04<br>1869,19 |
|    |                                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                     |       |      |                     |   | 9093869,64<br>7457435,23<br>314171,28                                                  |           | 73813,76   |        |                    |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><br>Всього будівельні роботи, грн.<br><br>-----<br><br>Всього по кошторису |   |   |   |   | 162390,34<br>842,52<br>60369,07<br>9256259,98 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 9256259,98<br><br>8302,75<br>374540,35        |   |    |    |    |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

РОЗЦІНКИ  
ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКНПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ

КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний в Солом'янському районі"

Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>п/п | Шифр ресурсу          | Найменування                                                                                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість         | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | в тому числі:           |                                       |                                                     | Об'єднання<br>ціни |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|          |                       |                                                                                                                                                     |                   |                   |                                        | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                    |
| 1        | 2                     | 3                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                 |
| 1        | 1                     | <u>I. Витрати труда</u><br>Витрати труда робітників-будівельників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-будівельниками            | люд-год<br>розряд | 19534,97<br>3,6   | 44,27                                  |                         |                                       |                                                     |                    |
| 2        |                       | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                                           | люд-год           | 8171,28           | 42,11                                  |                         |                                       |                                                     |                    |
| 3        |                       | Середній розряд ланки робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                                   | розряд            | 3,2               |                                        |                         |                                       |                                                     |                    |
| 4        |                       | Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:                                                                            |                   |                   |                                        |                         |                                       |                                                     |                    |
| 5        |                       | загальноновиробничих витрат                                                                                                                         | люд-год           | 3156,52           | 71,65                                  |                         |                                       |                                                     |                    |
| 5.1      |                       |                                                                                                                                                     |                   |                   |                                        |                         |                                       |                                                     |                    |
|          | Разом                 | кошторисна трудомісткість                                                                                                                           | люд-год           | 30862,77          |                                        |                         |                                       |                                                     |                    |
|          | Середній розряд робіт |                                                                                                                                                     | розряд            | 3,6               |                                        |                         |                                       |                                                     |                    |
| 6        | СН204-202             | <u>II. Будівельні машини і механізми</u><br>Агрегати зварювальні пересувні з<br>дизельним двигуном, з номінальним<br>зварювальним струмом 250-400 А | маш-год           | 119,<br>820274074 | 138,2<br>16559,16                      |                         |                                       |                                                     |                    |
| 7        | +СН214-101            | Агрегати копрові без дизель-молота на базі<br>екскаватора місткістю ковша 0,65 м3                                                                   | маш-год           | 3052,254744       | 425,33<br>1298200,25                   |                         |                                       |                                                     | Оренда             |

| 1               | 2                                                                                                                          | 3 | 4       | 5                 | 6/7                        | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------|----------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 8 +CH214-110    | Агрегати копрові без дизель-молота на базі трактора потужністю 80 кВт [108 к.с.]                                           |   | маш-год | 417,<br>048217657 | <u>542,52</u><br>226255,61 |     |       |       | Оренда |
| 9 CH207-148     | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                                    |   | маш-год | 98,72986          | <u>293,76</u><br>29002,88  |     |       |       |        |
| 10 CH207-149    | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                                   |   | маш-год | 48,026            | <u>386,37</u><br>18555,81  |     |       |       |        |
| 11 +CH214-502   | Дизель-молоти, маса ударної частини 1,25 т                                                                                 |   | маш-год | 417,<br>048217657 | <u>233,85</u><br>97526,73  |     |       |       | Оренда |
| 12 +CH214-503   | Дизель-молоти, маса ударної частини 1,8 т                                                                                  |   | маш-год | 3052,254744       | <u>312,47</u><br>953727,87 |     |       |       | Оренда |
| 13 CH206-233    | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,65 м3 |   | маш-год | 30,32205          | <u>432,68</u><br>13119,74  |     |       |       |        |
| 14 CH206-337    | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                                          |   | маш-год | 571,08            | <u>223,43</u><br>127596,40 |     |       |       |        |
| 15 CH205-101    | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв                    |   | маш-год | 113,135           | <u>163,6</u><br>18508,89   |     |       |       |        |
| 16 CH205-102    | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв                      |   | маш-год | 339,43            | <u>188,17</u><br>63870,54  |     |       |       |        |
| 17 CH202-1141   | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                                      |   | маш-год | 476,<br>363733007 | <u>322,78</u><br>153760,69 |     |       |       |        |
| 18 +CH215-702   | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т                                            |   | маш-год | 1185,<br>47394075 | <u>628,43</u><br>744981,46 |     |       |       | Оренда |
| 19 +CH201-101-П | Машина мулососна                                                                                                           |   | маш-год | 1283,8            | <u>514,25</u><br>660194,15 |     |       |       | Оренда |

| 1  | 2                      | 3                                                                            | 4       | 5                | 6/7                 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|-----|-------|-------|----|
| 20 | СН233-201              | Машини свердильні електричні                                                 | маш-год | 16,<br>354832065 | 2,79<br>45,63       |     |       |       |    |
| 21 | СН233-803              | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш-год | 678,86           | 3,14<br>2131,62     |     |       |       |    |
| 22 | СН231-102<br>варіант 1 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт (0,02м/с)           | маш-год | 4681,8           | 24,88<br>116483,18  |     |       |       |    |
| 23 | СН214-901<br>варіант 1 | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС 180-170                               | маш-год | 3774,21          | 126,34<br>476833,69 |     |       |       |    |
| 24 | СН204-502              | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                | маш-год | 18,7998182       | 17,91<br>336,70     |     |       |       |    |
| 25 | +С331-34-3             | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км                | т       | 0,5              | 164,47<br>82,24     |     |       |       |    |
| 26 | +С331-34-1             | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км                             | т       | 3587,74555       | 144,07<br>516886,50 |     |       |       |    |
|    |                        | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносіїв:</b>                    | грн.    |                  | 5534659,74          |     |       |       |    |
|    |                        | Дизельне паливо                                                              | кг      | 8794,626         |                     |     |       |       |    |
|    |                        | Електроенергія                                                               | кВт-год | 112037,731       |                     |     |       |       |    |
|    |                        | Стиснене повітря                                                             | м3      | 47044,998        |                     |     |       |       |    |
|    |                        | Мастильні матеріали                                                          | кг      | 868,375          |                     |     |       |       |    |
|    |                        | Гідравлічна рідина                                                           | кг      | 76,695           |                     |     |       |       |    |
|    |                        | <b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>  |         |                  |                     |     |       |       |    |
| 27 | СН270-106              | Апарат для газового зварювання і різання                                     | маш-год | 70,<br>929320036 |                     |     |       |       |    |
| 28 | СН211-101              | Бадді, місткість 2 м3                                                        | маш-год | 428,<br>60373615 |                     |     |       |       |    |
| 29 | СН270-117              | Вібратори глибинні                                                           | маш-год | 47,38042665      |                     |     |       |       |    |
| 30 | СН203-402              | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                      | маш-год | 37,<br>616113749 |                     |     |       |       |    |



| 1                                                     | 2                     | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6/7                   | 8/9                   | 10/11  | 12/13  | 14 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|----|
| 31                                                    | СН233-1100            | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                                                                  | маш-год | 113,135 |                       |                       |        |        |    |
| <b>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b> |                       |                                                                                                                                                  |         |         |                       |                       |        |        |    |
| 32                                                    | +С111-1599            | Ацетилен газоподібний технічний                                                                                                                  | м3      | 6,87058 | 47,15<br>323,95       | 47,15<br>323,95       | -<br>- | -<br>- | *  |
| 33                                                    | +С111-74              | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30                                                                                                        | т       | 0,001   | 19298,56<br>19,30     | 19298,56<br>19,30     | -<br>- | -<br>- | *  |
| 34                                                    | +С142-10-2            | Вода                                                                                                                                             | м3      | 176,118 | 23,32<br>4107,07      | 23,32<br>4107,07      | -<br>- | -<br>- | *  |
| 35                                                    | +С124-2               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                      | т       | 4,64171 | 23917,72<br>111019,12 | 23917,72<br>111019,12 | -<br>- | -<br>- | *  |
| 36                                                    | +С124-23              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                                                     | т       | 6,88222 | 23017,72<br>158413,01 | 23017,72<br>158413,01 | -<br>- | -<br>- | *  |
| 37                                                    | +С124-25<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм                                                                     | т       | 1,6665  | 23017,72<br>38359,03  | 23017,72<br>38359,03  | -<br>- | -<br>- | *  |
| 38                                                    | +С111-1624            | Грунтовка бітумна                                                                                                                                | т       | 0,27328 | 45000<br>12297,60     | 45000<br>12297,60     | -<br>- | -<br>- | *  |
| 39                                                    | +С124-64<br>варіант 1 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (МН1) | т       | 0,226   | 47670<br>10773,42     | 47670<br>10773,42     | -<br>- | -<br>- | *  |
| 40                                                    | +С124-64<br>варіант 2 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (МН2) | т       | 0,074   | 47670<br>3527,58      | 47670<br>3527,58      | -<br>- | -<br>- | *  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5           | 6/7                   | 8/9                   | 10/11  | 12/13  | 14 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|----|
| 41 | +C121-774  | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстостістової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т  | 0,1358348   | 42135,58<br>5723,48   | 42135,58<br>5723,48   | -<br>- | -<br>- | *  |
| 42 | +C112-286  | Дошки дубові, сорт II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3 | 7,65984     | 17955,12<br>137533,35 | 17955,12<br>137533,35 | -<br>- | -<br>- | *  |
| 43 | +C112-162  | Дошки необрізані з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, I сорт                                                                                                                                                                                                                                              | м3 | 0,005       | 3715,93<br>18,58      | 3715,93<br>18,58      | -<br>- | -<br>- | *  |
| 44 | +C112-70   | Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт                                                                                                                                                                                                                                             | м3 | 0,012888    | 3715,93<br>47,89      | 3715,93<br>47,89      | -<br>- | -<br>- | *  |
| 45 | +C112-182  | Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт                                                                                                                                                                                                                                        | м3 | 3,220916    | 4138,8<br>13330,73    | 4138,8<br>13330,73    | -<br>- | -<br>- | *  |
| 46 | +C112-53   | Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт                                                                                                                                                                                                                                          | м3 | 1,24011     | 4138,8<br>5132,57     | 4138,8<br>5132,57     | -<br>- | -<br>- | *  |
| 47 | +C111-1742 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг | 0,384       | 35<br>13,44           | 35<br>13,44           | -<br>- | -<br>- | *  |
| 48 | +C111-824  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм                                                                                                                                                                                                                                                        | т  | 0,00032     | 26656,42<br>8,53      | 26656,42<br>8,53      | -<br>- | -<br>- | *  |
| 49 | +C111-1608 | Дрантя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг | 0,33        | 16<br>5,28            | 16<br>5,28            | -<br>- | -<br>- | *  |
| 50 | +C112-243  | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3 | 0,001       | 1047,45<br>1,05       | 1047,45<br>1,05       | -<br>- | -<br>- | *  |
| 51 | +C111-1530 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т  | 0,12229219  | 51196,6<br>6260,94    | 51196,6<br>6260,94    | -<br>- | -<br>- | *  |
| 52 | +C111-797  | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т  | 0,004451549 | 26656,42<br>118,66    | 26656,42<br>118,66    | -<br>- | -<br>- | *  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                     | 4      | 5         | 6/7                       | 8/9                         | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|----|
| 53 | +C111-324                | Кисень технічний газоподібний                                                         | м3     | 41,997412 | <u>14,1</u><br>592,16     | <u>14,10</u><br>592,16      | -     | -     | *  |
| 54 | &C119-305-1<br>варіант 2 | Кнехти з нерж. сталі у комплекті з кріпленням                                         | шт     | 4         | <u>2510</u><br>10040,00   | <u>2510,00</u><br>10040,00  | -     | -     | *  |
| 55 | +C112-8                  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3     | 0,314058  | <u>2695,82</u><br>846,64  | <u>2695,82</u><br>846,64    | -     | -     | *  |
| 56 | +C111-586                | Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ                                                   | т      | 0,045579  | <u>51440</u><br>2344,58   | <u>51440,00</u><br>2344,58  | -     | -     | *  |
| 57 | +C111-612                | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50                                            | т      | 0,81752   | <u>32170</u><br>26299,62  | <u>32170,00</u><br>26299,62 | -     | -     | *  |
| 58 | +C1421-10634             | Пісок природний, рядовий                                                              | м3     | 605       | <u>410</u><br>248050,00   | <u>410,00</u><br>248050,00  | -     | -     | *  |
| 59 | +C111-1720<br>варіант 5  | Плівка поліетиленова щільн. 150мкм                                                    | м2     | 117       | <u>10,5</u><br>1228,50    | <u>10,50</u><br>1228,50     | -     | -     | *  |
| 60 | +C111-1718               | Плівка полімердьютебітумна, марка ПДБ-1                                               | 1000м2 | 0,00068   | <u>48348,85</u><br>32,88  | <u>48348,85</u><br>32,88    | -     | -     | *  |
| 61 | +C111-782                | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг                                           | т      | 0,0314058 | <u>28963,34</u><br>909,62 | <u>28963,34</u><br>909,62   | -     | -     | *  |
| 62 | +C1546-66                | Пропан-бутан технічний                                                                | м3     | 0,562141  | <u>47,74</u><br>26,84     | <u>47,74</u><br>26,84       | -     | -     | *  |
| 63 | &C111-1599-17            | Профіль кутовий для G-333 (ПВХ)                                                       | м.п.   | 20        | <u>572</u><br>11440,00    | <u>572,00</u><br>11440,00   | -     | -     | *  |
| 64 | &C119-305-1<br>варіант 1 | Рим-болт нерж. у комплекті з кріпленнями                                              | шт     | 4         | <u>270,33</u><br>1081,32  | <u>270,33</u><br>1081,32    | -     | -     | *  |
| 65 | +C1425-11680             | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25                                  | м3     | 0,29      | <u>1725</u><br>500,25     | <u>1725,00</u><br>500,25    | -     | -     | *  |
| 66 | +C111-858                | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А                                    | м2     | 12,76     | <u>48,36</u><br>617,07    | <u>48,36</u><br>617,07      | -     | -     | *  |

| 1  | 2                          | 3                                                                                             | 4  | 5           | 6/7                            | 8/9                            | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|----|
| 67 | +C111-1757                 | Рядно                                                                                         | м2 | 112,747253  | <u>55,71</u><br>6281,15        | <u>55,71</u><br>6281,15        | -     | -     | *  |
| 68 | &C114-97-4                 | Стіропласт t=20мм (щільністю 38 кг/м3)                                                        | м2 | 6,4         | <u>54,16</u><br>346,62         | <u>54,16</u><br>346,62         | -     | -     | *  |
| 69 | +C111-540                  | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм                         | т  | 0,001344    | <u>34359,56</u><br>46,18       | <u>34359,56</u><br>46,18       | -     | -     | *  |
| 70 | +C1424-11624               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 202,22035   | <u>2568,54</u><br>519411,06    | <u>2568,54</u><br>519411,06    | -     | -     | *  |
| 71 | +C111-388                  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015                                | т  | 0,00209372  | <u>55860</u><br>116,96         | <u>55860,00</u><br>116,96      | -     | -     | *  |
| 72 | +C111-174                  | Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм                                               | т  | 0,017946    | <u>28000</u><br>502,49         | <u>28000,00</u><br>502,49      | -     | -     | *  |
| 73 | +C111-175                  | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм                                              | т  | 0,0765984   | <u>28000</u><br>2144,76        | <u>28000,00</u><br>2144,76     | -     | -     | *  |
| 74 | +C111-179                  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                                                 | т  | 0,014676438 | <u>28000</u><br>410,94         | <u>28000,00</u><br>410,94      | -     | -     | *  |
| 75 | +C111-1853-3               | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм                                                                    | т  | 0,00040152  | <u>28000</u><br>11,24          | <u>28000,00</u><br>11,24       | -     | -     | *  |
| 76 | &C1412-329-3Ш<br>варіант 5 | ШП(І) 60100201616                                                                             | шт | 824         | <u>21339,44</u><br>17583698,56 | <u>21339,44</u><br>17583698,56 | -     | -     | *  |
| 77 | &C1412-329-3Ш<br>варіант 6 | ШП(І) 25100201616                                                                             | шт | 1           | <u>5831,66</u><br>5831,66      | <u>5831,66</u><br>5831,66      | -     | -     | *  |
| 78 | +C111-1019                 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0         | т  | 0,243088    | <u>26450,84</u><br>6429,88     | <u>26450,84</u><br>6429,88     | -     | -     | *  |
| 79 | &C111-1144-1<br>варіант 5  | Шпунтові палі Шпунт ПВХ, L=2,5м                                                               | м2 | 2,5         | <u>2650,65</u><br>6626,63      | <u>2650,65</u><br>6626,63      | -     | -     | *  |



| 1  | 2                         | 3                                                                                           | 4       | 5          | 6/7                          | 8/9                          | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|----|
| 80 | &C111-1144-1<br>варіант 4 | Шпунтові палі Шпунт ПВХ , L=5м                                                              | м2      | 3056,6     | <u>2650,65</u><br>8101976,79 | <u>2650,65</u><br>8101976,79 | -     | -     | *  |
| 81 | +C1421-9450               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше | м3      | 161        | <u>828,75</u><br>133428,75   | <u>828,75</u><br>133428,75   | -     | -     | *  |
| 82 | +C1421-9452               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше   | м3      | 161        | <u>828,75</u><br>133428,75   | <u>828,75</u><br>133428,75   | -     | -     | *  |
| 83 | +C1421-9453               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше   | м3      | 161        | <u>767,15</u><br>123511,15   | <u>767,15</u><br>123511,15   | -     | -     | *  |
| 84 | +C1421-9454               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше   | м3      | 567        | <u>742</u><br>420714,00      | <u>742,00</u><br>420714,00   | -     | -     | *  |
| 85 | +C1421-9465               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600             | м3      | 0,16       | <u>767,15</u><br>122,74      | <u>767,15</u><br>122,74      | -     | -     | *  |
| 86 | +C123-515-У               | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                             | м2      | 139,31981  | <u>605,4</u><br>84344,21     | <u>605,40</u><br>84344,21    | -     | -     | *  |
|    |                           | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                          |         |            |                              |                              |       |       |    |
| 87 | C1999-9001                | Електроенергія                                                                              | кВт-год | 34,4004    | <u>2,1108</u><br>72,61       | <u>2,1108</u><br>72,61       |       |       |    |
| 88 | C1999-9005                | Мастильні матеріали                                                                         | кг      | 0,85       | <u>65,49</u><br>55,66        | <u>65,49</u><br>55,66        |       |       |    |
|    |                           | Разом                                                                                       | грн.    |            | 128,27                       | 128,27                       |       |       |    |
|    |                           | Разом по розділу IV                                                                         | грн.    |            | <u>27940556,</u><br>85       | <u>27940556,</u><br>85       | -     | -     |    |
|    |                           | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин                                              |         |            |                              |                              |       |       |    |
|    |                           | Електроенергія                                                                              | кВт-год | 112072,131 |                              |                              |       |       |    |

| 1 | 2 | 3                   | 4  | 5         | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---------------------|----|-----------|-----|-----|-------|-------|----|
|   |   | Стиснене повітря    | м3 | 47044,998 |     |     |       |       |    |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 869,225   |     |     |       |       |    |
|   |   | Гідравлічна рідина  | кг | 76,695    |     |     |       |       |    |
|   |   | Дизельне паливо     | л  | 10346,619 |     |     |       |       |    |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

РОЗЦІНКИ  
ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ  
КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

*Воронцов*

*Воронцов*

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 28 " листопада 2018р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На підготовку території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (зняття рослинного ґрунту в тимчасові місцеві відвали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3             | 571       |          |
| 2     | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (зняття рослинного ґрунту в тимчасові місцеві відвали)<br>[раніше розпушених ґрунтів] (розрівнювання рослинного ґрунту після виконання ремонтних робіт)<br>390 маш.год - для розробки ґрунту при розчищенні озера; 925 маш.год - для укладання плівки ПВХ -2 шари; 185 маш/год - для влаштування привантаження піском по плівці; 216 маш/год - зниження рівня води в озері<br>(390+925+185+216)/8час*24час=5148 м/час | м3             | 571       |          |
| 3     | Водовідлив із котлованів (при осушенні водойми після скидання води через водоскиди) насосами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3             | 810       |          |
| 4     | Улаштування щебеневого насипу (при подачі матеріалів кранами з грейферним ковшом для влаштування заїзду/виїзду будівельної техніки) в укосах зі схилом крутішим, ніж 1:3<br>кількість: 180х3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3             | 540       |          |
| 5     | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше<br>кількість: 540х1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3             | 567       |          |
| 6     | Розбирання щебеневого насипу (при подачі матеріалів кранами з грейферним ковшом на верх укосу) для подальшого розрівнювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3             | 540       |          |
| 7     | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3             | 540       |          |
| 8     | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 3, додавати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3             | 540       |          |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"28" \_\_\_\_\_ 2015р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На влаштування піщаних дамб №1 і №2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Улаштування дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою глинистою підшоною, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу (по дну озера) | м3             | 550       |          |
| 2     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                                                                                                                                          | м3             | 550       |          |
| 3     | Пісок природний, рядовий<br>кількість: 550х1,1                                                                                                                                                                                                                         | м3             | 605       |          |
| 4     | Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки                                                                                                                                                                                                         | м2             | 100       |          |

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 28 " грудня 2015 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На берегоукріплення з протифільтраційними заходами

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2 /в утруднених умовах із відсипаних острівців, на косогорах, із помостів, у котлованах зі шпунтовою огорожею/                                              | м3             | 585       |          |
| 2     | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС 180-170                                                                                                                                                                                                           | маш-год        | 2051      |          |
| 3     | ШП(І) 60100201616                                                                                                                                                                                                                                        | шт             | 504       |          |
| 4     | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2                                                                                                                                                                | паля           | 261       |          |
| 5     | Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2 /в утруднених умовах із відсипаних острівців, на косогорах, із помостів, у котлованах зі шпунтовою огорожею/                                              | м3             | 0,48      |          |
| 6     | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС 180-170                                                                                                                                                                                                           | маш-год        | 1,68      |          |
| 7     | ШП(І) 25100201616                                                                                                                                                                                                                                        | шт             | 1         |          |
|       | Шпунтові палі ПВХ                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |          |
| 8     | Заглиблення дизель-молотом на тракторі сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 8 м у ґрунти групи 2 /в утруднених умовах із відсипаних острівців, на косогорах, із помостів, у котлованах зі шпунтовою огорожею/ на 85%, методом підмиву | т              | 52,3      |          |
| 9     | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС 180-170                                                                                                                                                                                                           | маш-год        | 416,74    |          |
| 10    | Шпунтові палі Шпунт ПВХ, L=5м                                                                                                                                                                                                                            | м2             | 3056,6    |          |
| 11    | Профіль кутовий для G-333 (ПВХ)                                                                                                                                                                                                                          | м.п.           | 20        |          |
| 12    | Заглиблення дизель-молотом на тракторі сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 8 м у ґрунти групи 2 /в утруднених умовах із відсипаних острівців, на косогорах, із помостів, у котлованах зі шпунтовою огорожею/ на 85%, методом підмиву | т              | 0,043     |          |
| 13    | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС 180-170                                                                                                                                                                                                           | маш-год        | 0,34      |          |
| 14    | Шпунтові палі Шпунт ПВХ, L=2,5м<br>кількість: 2,5х1                                                                                                                                                                                                      | м2             | 2,5       |          |
| 15    | Улаштування шапкового бруса з монолітного залізобетону                                                                                                                                                                                                   | м3             | 124,33    |          |
| 16    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм<br>кількість: 124,33х1,015                                                                                                                                 | м3             | 126,19495 |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                | 3    | 4          | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|
| 17 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: (3,177+0,594)х1,01                                                                                                     | т    | 3,80871    |   |
| 18 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм<br>кількість: (4,099+0,723)х1,01                                                                                    | т    | 4,87022    |   |
| 19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм<br>кількість: (1,403+0,247)х1,01                                                                                    | т    | 1,6665     |   |
| 20 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (МН1 -4 шт)                                                                                                                                     | т    | 0,113      |   |
| 21 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (МН2 -2шт)                                                                                                                             | т    | 0,037      |   |
| 22 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (установлення римів МН3)                                                                                             | т    | 0,058      |   |
| 23 | Рим-болт нерж. у комплекті з кріпленнями                                                                                                                                                         | шт   | 4          |   |
| 24 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (установлення кнехтів)                                                                                               | т    | 0,12       |   |
| 25 | Кнехти з нерж. сталі у комплекті з кріпленням                                                                                                                                                    | шт   | 4          |   |
| 26 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів мулососом.                                                                                                                                | цикл | 1834       |   |
| 27 | Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм<br>Деформаційні шви шапкових балок 0,4х0,5м - 22шт, S=4, 4м2 | м3   | 47,07      |   |
| 28 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними                                                                                                                                               | м2   | 5,2        |   |
| 29 | Стіропласт t=20мм (щільністю 38 кг/м3)                                                                                                                                                           | м2   | 5,2        |   |
| 30 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар                                                                                                                               | м2   | 7,7        |   |
| 31 | Грунтовка бітумна                                                                                                                                                                                | т    | 0,00616    |   |
| 32 | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А                                                                                                                                               | м2   | 8,47       |   |
| 33 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону<br>ПІСКОМ З ДАМБИ                                                  | м2   | 240        |   |
| 34 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша                         | м3   | 2000       |   |
| 35 | Навантаження зневодненого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (з тимчасового відвалу)                                                         | м3   | 2000       |   |
| 36 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км                                                                                                                                                 | т    | 3587,74555 |   |
| 37 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                                                                              | м3   | 2000       |   |
| 38 | Прочищення труб та колодязів водоскидних від мулу та сміття                                                                                                                                      | м    | 8          |   |
| 39 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                       | т    | 0,5        |   |
| 40 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км                                                                                                                                    | т    | 0,5        |   |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"28" Чуґує 2018 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На берегоукріплення з ґрунтозахистом

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4         | 5        |
| 1        | Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2 /в утруднених умовах із відсипаних острівців, на косогорах, із помостів, у котлованах зі шпунтовою огорожею/ | м3                | 372       |          |
| 2        | Насоси для підмивання ґрунту, типу ЦНС 180-170                                                                                                                                                              | маш-год           | 1304,45   |          |
| 3        | ШП(І) 60100201616                                                                                                                                                                                           | шт                | 320       |          |
| 4        | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2                                                                                                                   | паля              | 112       |          |
| 5        | Відсипання щебеневого ґрунтозахисту за шпунтовою стінкою, з використанням інвентарних щитів                                                                                                                 | м3                | 483       |          |
| 6        | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше                                                                                                                 | м3                | 161       |          |
| 7        | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше                                                                                                                   | м3                | 161       |          |
| 8        | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше                                                                                                                   | м3                | 161       |          |
| 9        | Улаштування шапкового бруса з монолітного залізобетону                                                                                                                                                      | м3                | 27,6      |          |
| 10       | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 27,6х1,015                                                                                         | м3                | 28,014    |          |
| 11       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                                                 | т                 | 0,833     |          |
| 12       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                                                                                                                | т                 | 2,012     |          |
| 13       | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (МН1 -4 шт)                                                                                                                                                | т                 | 0,113     |          |
| 14       | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (МН2 -2шт)<br>Деформаційні шви шапкових балок 0,4х0,3м - 14шт, S=1, 68м2                                                                          | т                 | 0,037     |          |
| 15       | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними                                                                                                                                                          | м2                | 1,2       |          |
| 16       | Стіропласт t=20мм (щільністю 38 кг/м3)                                                                                                                                                                      | м2                | 1,2       |          |
| 17       | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар                                                                                                                                          | м2                | 3,9       |          |
| 18       | Ґрунтовка бітумна                                                                                                                                                                                           | т                 | 0,00312   |          |
| 19       | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А                                                                                                                                                          | м2                | 4,29      |          |

| 1  | 2                                                                                                                             | 3  | 4  | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 20 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 90 |   |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадиний в Солом'янському районі"

### Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 1-1-1 на підготовку території

| Номер<br>пози-<br>ції л.к. | Шифр і<br>номер<br>позиції<br>нормативу | Кількість | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторис-<br>на трудо-<br>місткість<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в пря-<br>мих вит-<br>ратах (ро-<br>бітників-бу-<br>дівельників<br>та робітни-<br>ків, що об-<br>слуговують<br>машини) | Усереднені<br>коефіцієнти<br>переходу<br>від норма-<br>тивно-роз-<br>рахункової<br>кошторис-<br>ної трудо-<br>місткості<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в<br>прямих<br>витратах,<br>до трудо-<br>витрат пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виробни-<br>чих витра-<br>тах | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>робничих<br>витратах | Усередне-<br>на вартість<br>людино-<br>години пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виробни-<br>чих витра-<br>тах | I блок.<br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах | II блок.<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання, | грн./<br>люд-год | Усереднені<br>показники<br>для визна-<br>чення кош-<br>тів на пок-<br>риття реш-<br>ти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат | III блок.<br>Кошти на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат | Загально-<br>виробничі<br>витрати<br>без ураху-<br>вання від-<br>рахувань<br>на єдиний<br>внесок від<br>коштів на<br>оплату по<br>непраце-<br>здатності, |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                       | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                              | 7                                                                                                                                                               | 8                                                                      | 9                                          | 10                                                                                                              | 11               | 12                                                                                                                                 | 13                                                                                        |                                                                                                                                                          |
| 1                          | PH1-11-1                                | 5,71      | 3,0444<br>17,38                                                                                                                                                                                                                  | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,2984<br>1,7                                                  | 71,65                                                                                                                                                           | 21,38<br>122,08                                                        | 155,69<br>888,99                           | 38,96<br>222,46                                                                                                 | 2,21             | 6,73<br>38,43                                                                                                                      | 67,07<br>382,97                                                                           |                                                                                                                                                          |
| 2                          | PH1-11-1                                | 5,71      | 2,5877<br>14,78                                                                                                                                                                                                                  | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,2536<br>1,45                                                 | 71,65                                                                                                                                                           | 18,17<br>103,75                                                        | 132,34<br>755,66                           | 33,11<br>189,06                                                                                                 | 2,21             | 5,72<br>32,66                                                                                                                      | 57,00<br>325,47                                                                           |                                                                                                                                                          |
| 3                          | E1-173-2                                | 8,1       | 184,96<br>1498,18                                                                                                                                                                                                                | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,1261<br>146,82                                              | 71,65                                                                                                                                                           | 1298,73<br>10519,71                                                    | 8265,40<br>66949,74                        | 2104,11<br>17043,29                                                                                             | 2,21             | 408,76<br>3310,96                                                                                                                  | 3811,60<br>30873,96                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 4                          | E38-4-3                                 | 5,4       | 136,3026<br>736,04                                                                                                                                                                                                               | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,3577<br>72,13                                               | 71,65                                                                                                                                                           | 957,08<br>5168,23                                                      | 5930,52<br>32024,81                        | 1515,27<br>8182,46                                                                                              | 2,42             | 329,85<br>1781,19                                                                                                                  | 2802,20<br>15131,88                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 6                          | E38-4-3                                 | 5,4       | 81,7816<br>441,62                                                                                                                                                                                                                | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,0146<br>43,28                                                | 71,65                                                                                                                                                           | 574,25<br>3100,95                                                      | 3558,32<br>19214,93                        | 909,17<br>4909,52                                                                                               | 2,42             | 197,91<br>1068,71                                                                                                                  | 1681,33<br>9079,18                                                                        |                                                                                                                                                          |

| 1      | 2         | 3   | 4               | 5     | 6              | 7     | 8               | 9                 | 10              | 11   | 12             | 13               |
|--------|-----------|-----|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|------|----------------|------------------|
| 7      | РН1-11-11 | 5,4 | 2,5872<br>13,97 | 0,098 | 0,2535<br>1,37 | 71,65 | 18,17<br>98,12  | 155,98<br>842,29  | 38,31<br>206,87 | 2,21 | 5,72<br>30,89  | 62,20<br>335,88  |
| 8      | РН1-11-15 | 5,4 | 5,5836<br>30,15 | 0,098 | 0,5472<br>2,95 | 71,65 | 39,21<br>211,73 | 336,62<br>1817,75 | 82,68<br>446,47 | 2,21 | 12,34<br>66,64 | 134,23<br>724,84 |
| Разом: |           |     | 2752,12         |       | 269,7          |       | 19324,57        | 122494,17         | 31200,13        |      | 6329,48        | 56854,18         |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =

=(19324,57 + 122494,17 \* 1) \* 0 = 0 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =

=(19324,57 + 122494,17 \* 1) \* 0 \* 0,22 = 0 грн.

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =

=(19324,57 + 122494,17 \* 1) \* 0 = 0 грн.

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 56854,18 + 0 + 0 + 0 = 56854,18 грн.

Склав

РОЗЦІНКИ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ

КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

*Данило*



Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний в Солом'янському районі"

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1  
на влаштування піщаних дамб №1 і №2**

| Номер<br>пози-<br>ції л.к. | Шифр і<br>номер<br>позиції<br>нормативу | Кількість | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторис-<br>на трудо-<br>місткість<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в пря-<br>мих вит-<br>ратах (ро-<br>бітників-бу-<br>дівельників<br>та робітни-<br>ків, що об-<br>слуговують<br>машини) | Усереднені<br>коефіцієнти<br>переходу<br>від норма-<br>тивно-розн-<br>раховкової<br>кошторис-<br>ної трудо-<br>місткості<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в<br>прямих<br>витратах,<br>до трудо-<br>місткості<br>робіт пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виробни-<br>чих витра-<br>тах | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>робничих<br>витратах | Усередне-<br>на вартість<br>людино-<br>години пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виробни-<br>чих витра-<br>тах | І блок.<br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах | II блок.<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання, | Усереднені<br>показники<br>для визна-<br>чення кош-<br>тів на пок-<br>риття реш-<br>ти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат | III блок.<br>Кошти на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат | Загально-<br>виробничі<br>витрати<br>без ураху-<br>вання від-<br>рахувань<br>на єдиний<br>внесок від<br>коштів на<br>оплату по<br>непраце-<br>здатності, |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                       | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                              | 7                                                                                                                                                               | 8                                                                      | 9                                          | 10                                                                                                              | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                        | 13                                                                                                                                                       |
| 1                          | E1-73-11                                | 0,55      | 130,0857                                                                                                                                                                                                                         | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,7484                                                        | 71,65                                                                                                                                                           | 913,42                                                                 | 6985,51                                    | 1737,76                                                                                                         | 2,21                                                                                                                               | 287,49                                                                                    | 2938,67                                                                                                                                                  |
|                            |                                         |           | 71,55                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,01                                                           |                                                                                                                                                                 | 502,38                                                                 | 3842,04                                    | 955,77                                                                                                          |                                                                                                                                    | 158,12                                                                                    | 1616,27                                                                                                                                                  |
| 2                          | PH1-14-1                                | 5,5       | 44,7355                                                                                                                                                                                                                          | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,3841                                                         | 71,65                                                                                                                                                           | 314,12                                                                 | 1931,64                                    | 494,07                                                                                                          | 2,21                                                                                                                               | 98,87                                                                                     | 907,06                                                                                                                                                   |
|                            |                                         |           | 246,05                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,11                                                          |                                                                                                                                                                 | 1727,66                                                                | 10624,03                                   | 2717,38                                                                                                         |                                                                                                                                    | 543,79                                                                                    | 4988,83                                                                                                                                                  |
| 4                          | E42-21-1                                | 1         | 4,9858                                                                                                                                                                                                                           | 0,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,4836                                                         | 71,65                                                                                                                                                           | 34,65                                                                  | 204,30                                     | 52,57                                                                                                           | 2,42                                                                                                                               | 12,07                                                                                     | 99,29                                                                                                                                                    |
|                            |                                         |           | 4,99                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,48                                                           |                                                                                                                                                                 | 34,65                                                                  | 204,3                                      | 52,57                                                                                                           |                                                                                                                                    | 12,07                                                                                     | 99,29                                                                                                                                                    |
| Разом:                     |                                         |           | 322,59                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,6                                                           |                                                                                                                                                                 | 2264,69                                                                | 14670,37                                   | 3725,72                                                                                                         |                                                                                                                                    | 713,98                                                                                    | 6704,39                                                                                                                                                  |

## Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2264,69 + 14670,37 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2264,69 + 14670,37 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2264,69 + 14670,37 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 6704,39 + 0 + 0 + 0 = 6704,39 грн.

Склав

Перевірив



Посада, підпис (ініціали, прізвище )]

РОЗЦІНКИ  
ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

*Д. М. Мухомов*

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ

КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

*Д. М. Мухомов*



Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відродний в Солом'янському районі"

### Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-1 на берегоукріплення з протифільтраційними заходами

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах | Трудомісткість в загальноновиробничих витратах | Усереднені на вартість людини години праці, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах | I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. | Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат | III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат | Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацевдатності, |
|--------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                              | 7                                                                                                             | 8                                                       | 9                                 | 10                                                                                 | 11                                                                                        | 12                                                             | 13                                                                                                                |
| 1                  | E5-2-2                         | 585       | 8,4642                                                                                                                                               | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0157                                         | 71,65                                                                                                         | 72,78                                                   | 386,98                            | 101,15                                                                             | 2,73                                                                                      | 23,11                                                          | 197,04                                                                                                            |
| 2                  | CH214-901                      | 2051      | 4951,57                                                                                                                                              | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 594,19                                         | 71,65                                                                                                         | 42576,3                                                 | 226383,3                          | 59172,75                                                                           | 2,73                                                                                      | 13519,35                                                       | 115268,4                                                                                                          |
| 4                  | E5-10-2                        | 261       | 2399,67                                                                                                                                              | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 287,96                                         | 71,65                                                                                                         | 20633,06                                                | 86839,34                          | 23648,03                                                                           | 2,73                                                                                      | 6542,69                                                        | 50823,78                                                                                                          |
| 5                  | E5-2-2                         | 0,48      | 8,4642                                                                                                                                               | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 0,372                                          | 71,65                                                                                                         | 26,66                                                   | 140,89                            | 36,86                                                                              | 2,73                                                                                      | 8,46                                                           | 71,98                                                                                                             |
| 6                  | CH214-901                      | 1,68      | 4,06                                                                                                                                                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0157                                         | 71,65                                                                                                         | 72,78                                                   | 386,98                            | 101,15                                                                             | 2,73                                                                                      | 23,11                                                          | 197,04                                                                                                            |
|                    |                                |           | 1,17                                                                                                                                                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 0,49                                           | 71,65                                                                                                         | 34,93                                                   | 185,75                            | 48,56                                                                              | 2,73                                                                                      | 11,09                                                          | 94,58                                                                                                             |
|                    |                                |           | 1,97                                                                                                                                                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1404                                         | 71,65                                                                                                         | 10,06                                                   | 42,34                             | 11,53                                                                              | 2,73                                                                                      | 3,19                                                           | 24,78                                                                                                             |
|                    |                                |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24                                           |                                                                                                               | 16,9                                                    | 71,13                             | 19,37                                                                              |                                                                                           | 5,36                                                           | 41,63                                                                                                             |

| 1      | 2         | 3      | 4         | 5     | 6        | 7     | 8         | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 8      | E5-11-2   | 52,3   | 40,3746   | 0,12  | 4,845    | 71,65 | 347,14    | 1873,61   | 488,57    | 2,73 | 110,22   | 945,93    |
| 9      | CH214-901 | 416,74 | 2111,59   | 0,12  | 253,39   | 71,65 | 18155,42  | 97989,81  | 25552,21  | 2,73 | 5764,51  | 49472,14  |
| 12     | E5-11-2   | 0,043  | 487,59    | 0,12  | 0,1404   | 71,65 | 10,06     | 42,34     | 11,53     | 2,73 | 3,19     | 24,78     |
| 13     | CH214-901 |        | 40,3746   | 0,12  | 58,51    | 71,65 | 4192,4    | 17644,77  | 4805,02   | 2,73 | 1329,4   | 10326,82  |
| 15     | E37-42-1  | 0,34   | 1,74      | 0,12  | 4,845    | 71,65 | 347,14    | 1873,61   | 488,57    | 2,73 | 110,22   | 945,93    |
| 20     | EH6-11-10 | 1,2433 | 1138,29   | 0,098 | 0,21     | 71,65 | 14,93     | 80,56     | 21        | 2,73 | 4,74     | 40,67     |
| 21     | EH6-11-9  | 0,037  | 84,9275   | 0,12  | 0,1404   | 71,65 | 10,06     | 42,34     | 11,53     | 2,73 | 3,19     | 24,78     |
| 22     | EH6-11-1  | 0,058  | 3,15      | 0,12  | 0,05     | 71,65 | 3,42      | 14,4      | 3,93      | 2,73 | 1,08     | 8,43      |
| 24     | EH6-11-1  | 0,12   | 22,27     | 0,12  | 89,7226  | 71,65 | 6428,63   | 42188,20  | 10695,70  | 2,42 | 2215,60  | 19339,93  |
| 26     | ЖС7-3-1   | 1834   | 384,0022  | 0,12  | 111,55   | 71,65 | 7992,72   | 52452,59  | 13297,95  | 2,73 | 2754,66  | 24045,33  |
| 27     | EH6-16-1  | 0,4707 | 384,0022  | 0,12  | 3,6998   | 71,65 | 265,09    | 1410,07   | 368,54    | 2,73 | 84,17    | 717,80    |
| 28     | PH19-9-2  | 0,052  | 46,08     | 0,092 | 0,42     | 71,65 | 29,96     | 159,33    | 41,64     | 2,26 | 9,51     | 81,11     |
| 30     | EH8-3-2   | 0,077  | 86,57     | 0,12  | 10,1913  | 71,65 | 730,21    | 3766,47   | 989,27    | 2,73 | 231,85   | 1951,33   |
| 33     | EH8-3-7   | 2,4    | 32,3495   | 0,12  | 0,38     | 71,65 | 27,02     | 139,35    | 36,6      | 2,73 | 8,58     | 72,2      |
| 34     | PH1-8-10  | 20     | 2585,94   | 0,12  | 46,0803  | 71,65 | 3301,65   | 16757,52  | 4413,02   | 2,73 | 1048,33  | 8763,00   |
| 35     | PH1-9-10  | 20     | 3120,1685 | 0,12  | 2,67     | 71,65 | 191,5     | 971,94    | 255,95    | 2,73 | 60,8     | 508,25    |
| 37     | PH1-10-2  | 20     | 1468,66   | 0,098 | 5,53     | 71,65 | 3301,65   | 16757,52  | 4413,02   | 2,73 | 1048,33  | 8763,00   |
| 38     | PH15-8-2  | 0,08   | 86,57     | 0,105 | 46,0803  | 71,65 | 396,2     | 2010,9    | 529,56    | 2,26 | 125,8    | 1051,56   |
| 39     | PH20-40-1 | 0,5    | 1,41      | 0,12  | 5,53     | 71,65 | 12,12     | 65,20     | 17,01     | 2,73 | 3,85     | 32,98     |
|        |           |        | 2585,94   | 0,12  | 310,31   | 71,65 | 22228,08  | 119576,8  | 31196,34  | 2,73 | 7060,9   | 60485,32  |
|        |           |        | 3120,1685 | 0,12  | 374,4202 | 71,65 | 26827,21  | 132731,97 | 35103,02  | 2,73 | 8518,06  | 70448,29  |
|        |           |        | 1468,66   | 0,092 | 176,24   | 71,65 | 12627,57  | 62476,94  | 16522,99  | 2,26 | 4009,45  | 33160,01  |
|        |           |        | 86,57     | 0,092 | 7,9644   | 71,65 | 570,65    | 3865,35   | 975,92    | 2,26 | 195,65   | 1742,22   |
|        |           |        | 4,5       | 0,12  | 0,41     | 71,65 | 29,67     | 201       | 50,76     | 2,73 | 10,17    | 90,6      |
|        |           |        | 32,3495   | 0,12  | 3,8819   | 71,65 | 278,14    | 1410,76   | 371,56    | 2,73 | 88,31    | 738,01    |
|        |           |        | 2,49      | 0,12  | 0,3      | 71,65 | 21,42     | 108,63    | 28,61     | 2,73 | 6,8      | 56,83     |
|        |           |        | 38,525    | 0,12  | 4,623    | 71,65 | 331,24    | 1761,36   | 460,37    | 2,73 | 105,17   | 896,78    |
|        |           |        | 92,46     | 0,098 | 11,1     | 71,65 | 794,98    | 4227,26   | 1104,88   | 2,21 | 252,41   | 2152,27   |
|        |           |        | 22,1342   | 0,098 | 2,1692   | 71,65 | 155,42    | 1059,46   | 267,27    | 2,21 | 48,92    | 471,61    |
|        |           |        | 442,68    | 0,098 | 43,38    | 71,65 | 3108,4    | 21189,2   | 5345,4    | 2,21 | 978,4    | 9432,2    |
|        |           |        | 27,3791   | 0,098 | 2,6832   | 71,65 | 192,25    | 1294,21   | 327,02    | 2,21 | 60,51    | 579,78    |
|        |           |        | 547,58    | 0,098 | 53,66    | 71,65 | 3845      | 25884,2   | 6540,4    | 2,21 | 1210,2   | 11595,6   |
|        |           |        | 1,6136    | 0,105 | 0,1581   | 71,65 | 11,33     | 82,58     | 20,66     | 2,21 | 3,57     | 35,56     |
|        |           |        | 32,27     | 0,105 | 3,16     | 71,65 | 226,6     | 1651,6    | 413,2     | 2,75 | 71,4     | 711,2     |
|        |           |        | 161,11    | 0,12  | 16,9166  | 71,65 | 1212,07   | 6302,62   | 1653,23   | 2,73 | 443,05   | 3308,35   |
|        |           |        | 12,89     | 0,12  | 1,35     | 71,65 | 96,97     | 504,21    | 132,26    | 2,73 | 35,44    | 264,67    |
|        |           |        | 1,63      | 0,12  | 0,1956   | 71,65 | 14,01     | 60,78     | 16,45     | 2,73 | 4,45     | 34,91     |
|        |           |        | 0,82      | 0,1   | 0,1      | 71,65 | 7,01      | 30,39     | 8,22      | 2,23 | 2,23     | 17,46     |
| Разом: |           |        | 17171,31  |       | 2012,7   |       | 144208,72 | 757565,69 | 198396,09 |      | 45983,03 | 388587,84 |



**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (144208,72 + 757565,69 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (144208,72 + 757565,69 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (144208,72 + 757565,69 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальноновиробничі витрати: 388587,84 + 0 + 0 + 0 = 388587,84 грн.**

Склав

Перевірив



Посада, підпис (ініціали, прізвище) /  
**ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ**

РОЗЦІНКИ

ВІДДІЛУ

ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

Капітальний ремонт по об'єкту "Розчистка та благоустрій озера в парку Відродний в Солом'янському районі"

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-3-1****на берегоукріплення з ґрунтозахистом**

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Трудомісткість в загальноновиробничих витратах | Усереднена вартість людини-години праці, цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах | І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, | Усереднені показники для визначення коштів на рішення стей загальноновиробничих витрат | III блок. Кошти на покриття решти стей загальноновиробничих витрат | Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності, |
|--------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                | 6                                              | 7                                                                                                                    | 8                                                       | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                                     | 12                                                                 | 13                                                                                                                |
| 1                  | E5-2-2                         | 372       | 8,4642                                                                                                                                                     | 0,12                                                                                                                                                                                             | 1,0157                                         | 71,65                                                                                                                | 72,78                                                   | 386,98                            | 101,15                                                                        | 2,73                                                                                   | 23,11                                                              | 197,04                                                                                                            |
| 2                  | CH214-901                      | 1304,45   | 3148,69                                                                                                                                                    | 0,12                                                                                                                                                                                             | 377,84                                         | 71,65                                                                                                                | 27074,16                                                | 143956,56                         | 37627,8                                                                       | 2,73                                                                                   | 8596,92                                                            | 73298,88                                                                                                          |
| 4                  | E5-10-2                        | 112       | 1,17                                                                                                                                                       | 0,12                                                                                                                                                                                             | 0,1404                                         | 71,65                                                                                                                | 10,06                                                   | 42,34                             | 11,53                                                                         | 2,73                                                                                   | 3,19                                                               | 24,78                                                                                                             |
| 5                  | E38-4-5                        | 4,83      | 1526,21                                                                                                                                                    | 0,12                                                                                                                                                                                             | 183,14                                         | 71,65                                                                                                                | 13122,77                                                | 55230,41                          | 15040,3                                                                       | 2,73                                                                                   | 4161,2                                                             | 32324,27                                                                                                          |
| 9                  | E37-42-1                       | 0,276     | 3,1002                                                                                                                                                     | 0,098                                                                                                                                                                                            | 0,372                                          | 71,65                                                                                                                | 26,66                                                   | 140,89                            | 36,86                                                                         | 2,73                                                                                   | 8,46                                                               | 71,98                                                                                                             |
|                    |                                |           | 347,22                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 41,67                                          |                                                                                                                      | 2985,92                                                 | 15779,68                          | 4128,32                                                                       |                                                                                        | 947,52                                                             | 8061,76                                                                                                           |
|                    |                                |           | 443,4389                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 43,457                                         |                                                                                                                      | 3113,69                                                 | 17717,47                          | 4582,86                                                                       |                                                                                        | 1073,12                                                            | 8769,67                                                                                                           |
|                    |                                |           | 2141,81                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | 209,9                                          |                                                                                                                      | 15039,12                                                | 85575,38                          | 22135,22                                                                      |                                                                                        | 5183,17                                                            | 42357,51                                                                                                          |
|                    |                                |           | 915,5371                                                                                                                                                   | 0,098                                                                                                                                                                                            | 89,7226                                        | 71,65                                                                                                                | 6428,63                                                 | 42188,20                          | 10695,70                                                                      | 2,42                                                                                   | 2215,60                                                            | 19339,93                                                                                                          |
|                    |                                |           | 252,69                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 24,76                                          |                                                                                                                      | 1774,3                                                  | 11643,95                          | 2952,01                                                                       |                                                                                        | 611,51                                                             | 5337,82                                                                                                           |



| 1             | 2         | 3     | 4              | 5     | 6             | 7     | 8               | 9                | 10              | 11   | 12              | 13               |
|---------------|-----------|-------|----------------|-------|---------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----------------|------------------|
| 13            | ЕН6-11-10 | 0,113 | 30,8315        | 0,12  | 3,6998        | 71,65 | 265,09          | 1410,07          | 368,54          | 2,73 | 84,17           | 717,80           |
| 14            | ЕН6-11-9  | 0,037 | 3,49           | 0,12  | 0,42          | 71,65 | 29,96           | 159,33           | 41,64           |      | 9,51            | 81,11            |
| 15            | РН19-9-2  | 0,012 | 3,15           |       | 10,1913       | 71,65 | 730,21          | 3766,47          | 989,27          | 2,73 | 231,85          | 1951,33          |
| 17            | ЕН8-3-2   | 0,039 | 86,57          | 0,092 | 0,38          | 71,65 | 27,02           | 139,35           | 36,6            |      | 8,58            | 72,2             |
| 20            | ЕН8-3-7   | 0,9   | 1,04           |       | 7,9644        | 71,65 | 570,65          | 3865,35          | 975,92          | 2,26 | 195,65          | 1742,22          |
|               |           |       | 32,3495        | 0,12  | 0,1           | 71,65 | 6,85            | 46,38            | 11,71           |      | 2,35            | 20,91            |
|               |           |       | 1,26           |       | 3,8819        | 71,65 | 278,14          | 1410,76          | 371,56          | 2,73 | 88,31           | 738,01           |
|               |           |       | 38,525         | 0,12  | 0,15          | 71,65 | 10,85           | 55,02            | 14,49           |      | 3,44            | 28,78            |
|               |           |       | 34,67          |       | 4,623         | 71,65 | 331,24          | 1761,36          | 460,37          | 2,73 | 105,17          | 896,78           |
|               |           |       |                |       | 4,16          |       | 298,12          | 1585,22          | 414,33          |      | 94,65           | 807,1            |
| <b>Разом:</b> |           |       | <b>7460,23</b> |       | <b>842,52</b> |       | <b>60369,07</b> | <b>314171,28</b> | <b>82402,42</b> |      | <b>19618,85</b> | <b>162390,34</b> |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (60369,07 + 314171,28 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальногосподарських витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (60369,07 + 314171,28 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (60369,07 + 314171,28 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 162390,34 + 0 + 0 + 0 = 162390,34 грн.



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

РОЗЦІНКИ  
ВІДПОВІДАЮТЬ РЕКН

*Григорук*

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
ВІДДІЛУ

КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ

*Орещук*