



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.07.2018 р. N 1298

Київ

**Про перезатвердження проекту "Реконструкція дамб мулових
полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації" (коригування
кошторисної документації)**

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ":

1. Перезатвердити проект "Реконструкція дамб мулових полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації" (коригування кошторисної документації), враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом Державного підприємства "Жилком" від 10 жовтня 2016 року N 2039А, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за проектом Державного підприємства "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 21 листопада 2017 року N 2643/е/17 та враховуючи лист від 11 травня 2018 року N 222/к, з такими техніко-економічними показниками:

Показники	Одиниця виміру	Кількість	
		мулове поле N 1	мулове поле N 2
Характер будівництва		реконструкція	
Площа ділянок	га	83,4242	81,7443
Робоча площа каскадів відстоювання	га	48,9079	55,6520
Площа покриття	м ²	33224,0	27550,0
Площа озеленення	м ²	136635,0	205400,0
Будівельний об'єм дамб	тис. м ³	728,730	783,061
Потужність об'єкта	тис. м ³ /рік	4380,00	
Кількість робочих місць	місце	12	
Загальна кількість працюючих	осіб	36	
Споруди напуску мулу	шт.	8	9
Перепускні споруди надмулової води	шт.	6	8
Споруди випуску води	шт.	6	10
Дренажний канал (мулове поле N 1)			
довжина	м	2331,0	
ширина	м	10 - 15	
Напірний трубопровід Ø 400 мм	м		1641,0
Скидний трубопровід Ø 500 мм	м		1118,0
Скидний трубопровід Ø 400 мм	м		168,0
Напірний трубопровід подачі мулової води від НС до БСА Ø 400 мм	м		1370,0
Тривалість будівництва	міс.	18	
Трудомісткість будівництва	люд.-днів	80	
Річна потреба в електроенергії	тис. кВт/рік	43,313	

Встановлений термін експлуатації	років	20
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 20 жовтня 2017 р. становить:	тис. грн	704381,237
у тому числі: будівельні роботи	тис. грн	549910,136
устаткування	тис. грн	14817,941
інші витрати	тис. грн	139653,160
зворотні суми	тис. грн	1367,556
з них вартість виконаних робіт за довідкою замовника станом на 01 вересня 2017 становить	тис. грн	180134,219
у тому числі: будівельні роботи	тис. грн	143590,477
інші витрати	тис. грн	36543,742

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості реконструкції, здійснює замовник реконструкції на підставі обґрунтовальних документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 лютого 2017 року N 106 "Про затвердження робочого проекту "Реконструкція дамб мулових полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелєєва П. О.

Виконувач обов'язків голови

П. Пантелєєв