

**Додаткова угода № 4 до договору
№ 488 від 12.08.19 року**

м. Київ

«12» 08 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЬ-1», в особі директора Сердечнюк Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, надалі «Підрядник», з однієї сторони, та управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Ярової Євгенії Валентинівни, що діє на підставі Положення, надалі «Замовник», з другої сторони уклали цю угоду про таке:

1. Предмет Угоди

- 1.1. На підставі п. 4.3 договору № 488 від 12.08.19 р. зменшити суму договору на 15 821 082 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча вісімдесят дві) грн. 14 коп., в т.ч. ПДВ – 2 636 847,02 грн.
- 1.2. Загальна сума договору № 488 від 12.08.19 р. становитиме 3 921 589 (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча п'ятсот вісімдесят дев'ять) грн. 15 коп., в т.ч. ПДВ – 653 598,19 грн.

2. Додаткові умови

- 2.1. Дана додаткова Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2019 р.
- 2.2. Будь-які зміни та доповнення до даної Угоди будуть дійсними лише за умови, якщо вони здійсненні у письмовій формі.
- 2.3. У випадках, не передбачених даною Угодою, Сторони керуються чинним законодавством.

3. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Замовник: Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А. т/ф (044) 489-02-50. в УДКСУ Шевченківського р-ну м. Києва Код банку 820019, ЄДРПОУ 37470086 Начальник:  Ярова Є.В.	Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кремень-1» м. Київ, вул. Проспект Науки, буд. 50 ЄДРПОУ 38514789 р/р 26007429968800 в ПАТ «УкрСибБанк» в м. Київ МФО 351005 ІПН 385147826508 Свідоцтво платника ПДВ 200102667 тел. (044) 223-58-57 ел. адреса: kremen11@ukr.net Директор:  Сердечнюк С.А.
---	---

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління _____ Є.В. Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 12 " 08 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88

Умови виконання робіт


Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 1-1-1 на Підготовчі роботи</u> <u>(демонтаж)</u>			
1	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	шт	2	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	18	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	52	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	32	
5	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (тіньові навіси)	м2	72	
6	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (тіньові навіси)	т	0,38	
7	Розбирання існуючих бетонних сходів	м3	19	
8	Розбирання існуючого перильного огороження сходів H=1,2м	м	27	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	62,905	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	62,905	
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Підсилення фундаментів</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні та інші роботи</u>			
11	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	7,62	
12	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,52	
13	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	8,3	
14	Демонтаж металевих сходів в приміщенні №5	т	0,05	
15	Виготовлення сходів у приміщенні №5	т	0,05	
16	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,05	
17	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	26,54	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
19	Знімання дверних полотен	м2	3,36	
20	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,06	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	1,97892	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
22	Кріплення дошками стінок приямок	м2	15	
23	Розробка ґрунту вручну приямків, група ґрунту 2	м3	12,5	
24	Розробка ґрунту вручну під зумф, група ґрунту 2	м3	0,2	
25	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням на візки	м3	226,63	
26	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	239,13	
27	Перевезення ґрунту до 30 км	т	382,608	
28	Засипання приямків та зумфа	м3	12,7	
	<u>Розділ 3. Підсилення фундаментів</u>			

1	2	3	4	5
29	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	458,2	
30	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	45,82	
31	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1465	
32	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1302	
33	Установлення в готові гнізда анкерних стрижнів довжиною до 1 м	т	4,34	
34	Установлення в готові гнізда анкерних стрижнів довжиною понад 1 м	т	0,714	
35	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	м2	76	
36	Влаштування плитно-балкового підсилення фундаментів	м3	116,3	
37	Установлення в готові гнізда анкерних стрижнів довжиною понад 1 м	т	0,277	
38	Улаштування бетонної підготовки	м3	4,77	
39	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	13,2	
40	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	13,2	
41	Влаштування обрамлень технологічних прорізів	т	0,437	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	21	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	21	
44	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	6,8	
45	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	6,8	
46	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	м	6,8	
47	На кожні наступні 40 мм глибини борозни додавати	м	6,8	
48	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів	м3	0,19	
49	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,4	
50	Мурування стін прямокутної керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,4	
51	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	18,1	
<u>Локальний кошторис 2-1-5 на Оздоблення фасаду</u>				
<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>				
52	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	54	
53	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	54	
54	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	54	
55	Перевезення ґрунту до 30 км	т	86,4	
56	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	116	
57	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,7	
58	Зрізання залізобетонних виступів плит над боковими входами глибиною 220 мм	м різ.	4,8	
59	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	4,8	
60	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	м2	35	
61	Демонтаж пластикової вагонки стель над входами	м2	58	
62	Демонтаж опор з металевих труб	т	0,02002	
63	Установлення опор з металевих труб	т	0,02002	

1	2	3	4	5
64	Демонтаж сходів	м3	0,43	
65	Улаштування пандусу, сходинок, площадок з бетону С20/25	м3	9,8	
66	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,336	
67	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,336	
68	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
69	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	21,5	
70	Демонтаж трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	42	
71	Установлення кронштейнів	кг	49	
72	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	28	
73	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	28	
74	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	28	
75	Забивання гнізд на фасадах після розбирання риштувань	шт	28	
76	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	42	
77	Демонтаж дрібних металоконструкцій та огорожі вагою до 0,1 т	т	0,066	
78	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20	
79	Улаштування коробів із гіпсокартона	м2	4	
80	Навантаження сміття вручну	т	7,572	
81	Перевезення сміття до 30 км	т	7,572	
<u>Розділ 2. Оздоблення цоколю нижче від 0,000</u>				
82	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	105	
83	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (сумішшю Ceresit SR-65)	м2	57	
84	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (утеплення з піноскла т 120 мм)	м2	57	
85	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-57	
86	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-57	
<u>Розділ 3. Утеплення цоколю над відмосткою</u>				
87	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (утеплення піносклом т. 120 мм)	м2	93	

Склав Начальник ВТВ  О.І. Коваль
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер  В.С. Поліщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 (назва організації)
 Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремень-1"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88, що здійснюється в 2019 році**

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 1 липня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	2563,31761	2563,31761	-
		Заробітна плата	1054,05272	1054,05272	-
		Вартість матеріальних ресурсів	1314,07534	1314,07534	-
2	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати	195,18955 552,51368	195,18955 552,51368	-
3		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	3115,83129	3115,83129	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	128,85252	128,85252	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	23,30715	-	23,30715
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	3267,99096 - 3267,99096 653,59819 3921,58915	3244,68381 - 3244,68381 - -	23,30715 - 23,30715 653,59819 -
12		в т.ч. зворотні суми:			

Начальник управління освіти
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


С. В. Ярова



Директор


С. А. Сердюченко



КИЕВЛАСТЬ

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3921,58915 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"12" 08 2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовчі роботи	87,16684	-	-	87,16684
		Разом по главі 1:	87,16684	-	-	87,16684
2	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Загальнобудівельні роботи	3028,66445	-	-	3028,66445
		Разом по главі 2:	3028,66445	-	-	3028,66445
		Разом по главах 1-7:	3115,83129	-	-	3115,83129
		Разом по главах 1-8:	3115,83129	-	-	3115,83129
		Разом по главах 1-9:	3115,83129	-	-	3115,83129
		Разом по главах 1-12:	3115,83129	-	-	3115,83129

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	128,85252	-	-	128,85252
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,30715	23,30715
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	3244,68381	-	23,30715	3267,99096
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	653,59819	653,59819
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3244,68381	-	676,90534	3921,58915

ПІДРЯДНИК

Директор

ЗАМОВНИК

Начальник управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



С. А. Сердюченко

Є. В. Ярова

КИЕВЛАСТЬ

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88
ДОГОВОР

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1
на Підготовчі роботи (демонтаж)
Підготовчі роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 87,16684 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71075 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 47,46663 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 липня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-111-8	Звальновання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,02	3922,27	-	78,45	65,51	-	49,46	0,99
2	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,8	8530,94	2641,84	15355,69	10600,38	4755,31	98,07	176,55
3	РН7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,52	5889,10	1019,07	1509,54	1509,54	1834,33	15,4226	27,76
4	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дошок з прозорами	100м2	0,32	2902,96	-	1509,54	1509,54	-	53,09	27,6
5	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (тіньові навіси)	100м2	0,72	1566,85	31,90	501,39	491,18	10,21	26,76	8,56
6	РН20-12-1	Демонтаж дрібних металлоконструкцій вагою до 0,1 т (тіньові навіси)	1т	0,38	1534,95	29,62	1831,5	1788,56	9,48	0,4692	0,14
7	РН2-1-3	Розбирання існуючих бетонних сходів	1 м3	19	2543,75	59,64	2385,85	1793,36	42,94	45,43	32,7
8	РН9-5-1	Розбирання існуючого перильного огороження сходів Н=1,2м	100м	0,27	2484,11	55,38	1121,46	1086,34	39,87	0,8772	0,6
					6278,56	1559,19			592,49	62,097	23,4
					4719,37	320,95			121,96	3,7222	1,4
					1581,60	1059,16	30050,4	9926,36	20124,04	8,7	165,3
					522,44	408,56			7762,64	6,1832	117,4
					4153,54	-	1121,46	1086,34	-	68,86	18,55
					4023,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	100 т	0,62905	1944,50 180,99	1763,51 614,97	1223,19	113,85	1109,34 386,85	3,31 8,554	2,08 5,38
10	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	62,905	195,66 -	195,66 30,82	12307,99	-	12307,99 1938,73	- 0,411	- 25,85
		Разом прямі витрати по кошторису					66365,46	27375,08	38942,32 12093,86		455,97 178,66
		Разом будівельні роботи, грн.					66365,46				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					48,06				
		всього заробітна плата, грн.					39468,94				
		Загальновиборничі витрати, грн.					20801,38				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					76,12				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					7997,69				
		Всього будівельні роботи, грн.					87166,84				

		Всього по кошторису					87166,84				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					710,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47466,63				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЇВЛАСТЬ

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88
ДОГОВОР

Покальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Підсилення фундаментів
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2611,27323 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,3001 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 1130,0373 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 липня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,35									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,35									
Розділ 1. Демонтажні та інші роботи											
1	E46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	7,62	5958,83	2611,49	45406,28	25506,73	19899,55	53,0145	403,97
					3347,34	1011,20			7705,34	15,3386	116,88
2	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,52	2088,77	597,94	3174,93	2266,06	908,87	23,6115	35,89
					1490,83	231,53			351,93	3,512	5,34
3	РНЗ-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,083	112015,94	6138,03	9297,32	6293,35	509,46	1200,879	99,67
					75823,50	5541,37			459,93	79,3156	6,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,2536	<u>3766,84</u>	-	12255,79	-	-	-	-
5	PH20-12-5 H1=0,7	Демонтаж металевих сходів в приміщенні №5	1т	0,05	<u>5373,07</u>	<u>1905,14</u>	268,65	172,37	<u>95,26</u>	<u>45,36</u>	<u>2,27</u>
6	E9-73-2	Виготовлення сходів у приміщенні №5	т	0,05	<u>22363,12</u>	<u>3771,22</u>	1118,16	878,56	<u>188,56</u>	<u>259,2</u>	<u>12,96</u>
7	C121-783 варіант 1	Металопрокат	т	0,053	<u>21976,35</u>	<u>410,73</u>	1164,75	-	<u>20,54</u>	<u>5,4243</u>	<u>0,27</u>
8	PH20-12-5	Монтаж металокозиркацій сходів, площадок, огорожень	1т	0,05	<u>7836,06</u>	<u>2721,63</u>	391,8	246,24	<u>136,08</u>	<u>64,8</u>	<u>3,24</u>
9	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2654	<u>4924,80</u>	<u>625,97</u>	1371,82	1094,7	<u>31,3</u>	<u>7,238</u>	<u>0,36</u>
10	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>5168,88</u>	<u>1044,17</u>	306,1	285,54	<u>104,94</u>	<u>5,9381</u>	<u>1,58</u>
11	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0336	<u>4124,71</u>	<u>395,41</u>	112,97	112,97	<u>20,38</u>	<u>5,4298</u>	<u>0,11</u>
12	PH5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,06	<u>3362,13</u>	-	1340,73	1225,64	<u>8,03</u>	<u>60,318</u>	<u>2,03</u>
13	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,97892	<u>650,84</u>	<u>55,87</u>	387,2	-	<u>74,53</u>	<u>10,881</u>	<u>22,41</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			<u>594,97</u>	<u>36,18</u>			<u>387,2</u>	<u>0,5091</u>	<u>1,05</u>
					<u>195,66</u>	<u>195,66</u>			<u>60,99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>30,82</u>				<u>0,411</u>	<u>0,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			<u>3362,13</u>	-	76596,5	38082,16	<u>115,09</u>	<u>10,881</u>	<u>22,41</u>
					<u>650,84</u>	<u>55,87</u>	76596,5		<u>74,53</u>	<u>10,881</u>	<u>22,41</u>
					<u>594,97</u>	<u>36,18</u>			<u>387,2</u>	<u>0,5091</u>	<u>1,05</u>
					<u>195,66</u>	<u>195,66</u>			<u>60,99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>30,82</u>				<u>0,411</u>	<u>0,81</u>
		Всього по розділу 1					100984,67				605,65
											133,23
		Розділ 2. Земляні роботи									
14	PH1-25-1	Кріплення дошками стінок прямокут	100 м2	0,15	<u>11061,47</u>	-	1659,22	931,95	-	<u>103,464</u>	<u>15,52</u>
15	PH1-17-2	Розробка ґрунту вручну прямків, група ґрунту 2	100 м3	0,125	<u>6213,01</u>	-	4534,53	4534,53	-	<u>615,06</u>	<u>76,88</u>
					<u>36276,24</u>	-				<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	РН1-17-2	Розробка ґрунту вручну під зумф, група ґрунту 2	100 м3	0,002	36276,24	-	72,55	72,55	-	615,06	1,23
17	РН1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням на візки	100 м3	2,2663	36276,24 55119,27 54513,59	-	124916,8	123544,15	-	986,85	2236,5
18	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	2,3913	13552,98 13552,98	-	32409,24	32409,24	-	247,86	592,71
19	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	382,608	162,48	30,82	62166,15	-	62166,15 11791,98	- 0,411	- 157,25
20	РН1-20-1	Засипання прямиків та зумфа	100 м3	0,127	12800,04 12800,04	-	1625,61	1625,61	-	234,09	29,73
21	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,7	285,60	-	3627,12	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					231011,22	163118,03	62166,15 11791,98		2952,57 157,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					231011,22 5727,04 174910,01 87157,61 304,76 32017,72 318168,83				
		Всього по розділу 2					318168,83				
		Розділ 3. Підсилення фундаментів									
22	РН7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,582	3437,63 739,70	270,35 95,32	15751,22	3389,31	1238,74 436,76	12,5415 1,3644	57,47 6,25
23	ЕН6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,4582	221737,42 13420,05	-	101600,09	6149,07	-	233,9618	107,2
24	РН20-27-7	Свердління отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердління 200 мм	100шт	14,65	11467,54 11225,95	241,59 45,44	167999,46	164460,17	3539,29 665,7	156,1545 0,7574	2287,66 11,1
25	РН20-27-8 Н1=2	На кожні 100 мм глибини свердління понад 200 мм додавати	100шт	13,02	4202,35 4105,28	97,07 18,26	54714,6	53450,75	1263,85 237,75	57,105 0,3043	743,51 3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ЕН6-11-1 H2,5=1,15	Установлення в готові гнізда анкерних стержнів довжиною до 1 м	т	4,34	33336,67	245,85	144681,15	143614,16	1066,99	517,4483	2245,73
27	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,34	33090,82	83,19	80835,67	-	361,04	0,9548	4,14
28	ЕН6-11-2 H2,5=1,15	Установлення в готові гніздаанкерних стержнів довжиною понад 1 м	т	0,714	22743,24	245,85	16238,67	16063,14	175,53	351,7965	251,18
29	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,714	22497,39	83,19	13298,77	-	59,4	0,9548	0,68
30	C111-2009-9	Суміш для анкеровки Ceresit CX 15	кг	1649	14,78	-	24372,22	-	-	-	-
31	РН11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів пікоструменевим апаратом з землі та рихлувань	100м2	0,76	4910,27	2651,37	3731,81	1688,86	2015,04	35,1945	26,75
32	РН2-3-1	Влаштування плитно-балкового підсилення фундаментів	1 м3	116,3	6746,86	339,54	784659,82	308657,87	39488,5	39,15	4553,15
33	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,331	2653,98	126,77	5411,1	-	14743,35	1,7156	199,52
34	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,484	16101,23	-	23894,23	-	-	-	-
35	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	1,653	16101,23	-	26615,33	-	-	-	-
36	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,269	15858,98	-	20125,05	-	-	-	-
37	C124-14 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 16 мм	т	3,135	15858,98	-	49717,9	-	-	-	-
38	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	2,271	15858,98	-	36015,74	-	-	-	-
39	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	11,077	18625,73	-	206317,21	-	-	-	-
40	ЕН6-11-2 H2,5=1,15	Установлення в готові гнізда анкерних стержнів довжиною понад 1 м	т	0,277	22743,24	245,85	6299,88	6231,78	68,1	351,7965	97,45
41	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,277	22497,39	83,19	5159,33	-	23,04	0,9548	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ЕНБ-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0477	228922,75	-	10919,62	556,64	-	203,445	9,7
43	РН20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,132	11669,61	-	856,94	774,9	-	-	-
44	РН20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,132	6491,98	591,98	856,94	774,9	78,14	90,72	11,98
45	Н1=10	Влаштування обрамлень технологічних прорізів	т	0,437	5870,49	233,36	3290,61	2935,87	30,8	3,155	0,42
46	Е9-34-5	Сталь кутлова 63х63 мм	т	0,174408	24928,83	2617,16	3290,61	2935,87	345,47	343,71	45,37
47	С1110-174	Прокат штабовий 40х4	т	0,174408	22241,47	1031,71	2173,69	1081,52	136,19	13,9482	1,84
48	С111-1139	Швелери №6,5	т	0,059856	4974,13	191,09	2173,69	1081,52	83,51	37,368	16,33
49	С111-1839	Швелери №6,5	т	0,13416	2474,88	13,07	3260,93	-	5,71	0,1922	0,08
50	С111-1840	Швелери №6,5	т	0,08256	18697,13	-	3260,93	-	-	-	-
51	Е13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ПФ-021	100м2	0,21	21805,78	-	1305,21	-	-	-	-
52	Е13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,21	22427,47	-	3008,87	-	-	-	-
53	РН20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,068	22427,47	-	1851,61	-	-	-	-
54	РН20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,068	972,51	57,66	204,23	116,85	12,11	7,421	1,56
55	РН20-33-5	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	100м	0,068	556,42	6,12	204,23	116,85	1,29	0,0911	0,02
56	РН20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,068	1472,50	40,35	309,23	87,3	8,47	5,6201	1,18
57	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,081	415,72	5,63	309,23	87,3	1,18	0,0835	0,02
58	РН3-2-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,0019	6491,98	591,98	441,45	399,19	40,25	90,72	6,17
59	РН3-3-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,04	5870,49	233,36	441,45	399,19	15,87	3,155	0,21
60	С1422-10937	Мурування стін прямику із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,4	1904,73	11,60	129,52	128,73	0,79	32,4	2,2
		Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,152	1893,13	10,47	129,52	128,73	0,71	0,1499	0,01
					1525,63	34,79	103,74	101,38	2,36	25,515	1,74
					1490,84	31,41	103,74	101,38	2,14	0,4496	0,03
					1798,00	23,19	122,26	120,69	1,57	30,375	2,07
					1774,81	20,94	122,26	120,69	1,42	0,2997	0,02
					1913,13	-	154,96	-	-	-	-
					-	-	526,5	80,65	24,06	688,851	1,31
					42447,00	4104,13	526,5	80,65	7,8	47,1504	0,09
					13239,74	5289,45	529,59	318,01	211,58	132,3945	5,3
					7950,29	2054,95	529,59	318,01	82,2	30,0031	1,2
					1224,86	61,46	489,94	281,29	24,58	11,1375	4,46
					703,22	55,49	489,94	281,29	22,2	0,7942	0,32
					3766,84	-	572,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ЕН8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,181	21301,97 16894,77	-	3855,66	3057,95	-	258,093	46,71
62	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,912	3766,84	-	3435,36	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1824981,73	713746,08	49688,93 17610,31		10526,18 241,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1824981,73				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1061546,72				
		всього заробітна плата, грн.					731356,39				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					367138				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год					1290,33				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					135560,79				
		Всього будівельні роботи, грн.					2192119,73				
		Всього по розділу 3					2192119,73				
		Разом прямі витрати по кошторису					2132589,45	914946,27	134392,65 38241,73		14084,4 532,37
		Разом будівельні роботи, грн.					2132589,45				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1083250,53				
		всього заробітна плата, грн.					953188				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					478683,78				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год					1683,33				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					176849,3				
		Всього будівельні роботи, грн.					2611273,23				
		Всього по кошторису					2611273,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16300,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1130037,3				

Склад

Мельник Леонід
[прізвище, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мельник Леонід
[прізвище, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЕВВЛАСТЬ

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88
ДОГОВОР

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5
на Оздоблення фасаду
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 417,39122 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93805 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 134,32758 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 липня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,54	16453,21	-	8884,73	8884,73	-	300,9	162,49
2	РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,54	9481,51	-	5120,02	5120,02	-	173,4	93,64
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	54	285,60	-	15422,4	-	-	-	-
4	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,54	10039,25	-	5421,2	5421,2	-	183,6	99,14
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	86,4	162,48	30,82	14038,27	-	14038,27	-	-
6	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,16	4655,18	472,09	5400,01	4852,38	2662,85	0,411	35,51
					4183,09	207,22			547,63	74,3	86,19
									240,38	3,0933	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,17	<u>8530,94</u> 5889,10	<u>2641,84</u> 1019,07	1450,26	1001,15	<u>449,11</u> 173,24	<u>98,07</u> 15,4226	<u>16,67</u> 2,62
8	E46-68-1	Зрізання залізобетонних виступів плит над боковими входами глибиною 220 мм	1 м різ.	4,8	<u>189,57</u> 88,89	<u>56,70</u> 1,63	909,94	426,67	<u>272,16</u> 7,82	<u>1,39</u> 0,0209	<u>6,67</u> 0,1
9	E46-68-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	4,8	<u>12,57</u> 4,99	<u>3,18</u> 0,09	60,34	23,95	<u>15,26</u> 0,43	<u>0,078</u> 0,0012	<u>0,37</u> 0,01
10	РН12-50-6	Полієнілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,35	<u>1215,21</u> 1003,38	<u>2,58</u> 2,33	425,32	351,18	<u>0,9</u> 0,82	<u>15,69</u> 0,0333	<u>5,49</u> 0,01
11	С111-341 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна фасадна СТ-54	т	0,0105	<u>90772,72</u>	-	953,11	-	-	-	-
12	ЕН15-77-3 Н2,5=1,15, к=0,8 дем	Демонтаж пластикової вагонки стель над входами	100м2	0,58	<u>16535,02</u> 16502,96	<u>14,23</u> 12,84	9590,31	9571,72	<u>8,25</u> 7,45	<u>252,1076</u> 0,1838	<u>146,22</u> 0,11
13	РН20-12-1 Н2,5=0,7	Демонтаж опор з металевих труб	1т	0,02002	<u>6350,64</u> 4719,37	<u>1559,19</u> 320,95	127,14	94,48	<u>31,21</u> 6,43	<u>62,097</u> 3,7222	<u>1,24</u> 0,07
14	РН20-12-1	Установлення опор з металевих труб	1т	0,02002	<u>9817,39</u> 6741,96	<u>2227,41</u> 458,49	196,54	134,97	<u>44,59</u> 9,18	<u>88,71</u> 5,3174	<u>1,78</u> 0,11
15	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина стінки 2 мм	м	7	<u>46,80</u>	-	327,6	-	-	-	-
16	РН2-1-3	Демонтаж сходів	1 м3	0,43	<u>1581,60</u> 522,44	<u>1059,16</u> 408,56	680,09	224,65	<u>455,44</u> 175,68	<u>8,7</u> 6,1832	<u>3,74</u> 2,66
17	ЕН6-1-17 Н2,5=1,15	Улаштування пандусу, сходилок, площадок з бетону С20/25	100м3	0,098	<u>266934,67</u> 22199,73	<u>1205,99</u> 138,14	26159,6	2175,57	<u>118,19</u> 13,54	<u>355,879</u> 2,2557	<u>34,88</u> 0,22
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,152	<u>17078,39</u>	-	2595,92	-	-	-	-
19	Е9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стожки, опори, ферми та ін.]	т	0,336	<u>12571,44</u> 9870,22	<u>1297,61</u> 80,54	4224	3316,39	<u>436</u> 27,06	<u>145,6</u> 1,2012	<u>48,92</u> 0,4
20	& С111-964-В6	Труба 40х40х3	т	0,132096	<u>19304,22</u>	-	2550,01	-	-	-	-
21	варіант 2 & С111-964-В6	Труба 40х20х3	т	0,143448	<u>19304,22</u>	-	2769,15	-	-	-	-
22	& С111-964-В1	Квадрат сталевий 6х6	т	0,029928	<u>19304,22</u>	-	577,74	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-964-В1 варіант 2	Полоса сталева 60х5	т	0,04128	<u>19304,22</u>	-	796,88	-	-	-	-
24	РН20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,336	<u>6012,72</u> <u>3648,00</u>	<u>2016,02</u> <u>463,68</u>	2020,27	1225,73	<u>677,38</u> <u>155,8</u>	<u>48</u> <u>5,3615</u>	<u>16,13</u> <u>1,8</u>
25	РН12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покриттів] білшом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,17	<u>1451,48</u> <u>1449,75</u>	<u>0,86</u> <u>0,78</u>	246,75	246,46	<u>0,15</u> <u>0,13</u>	<u>22,67</u> <u>0,0111</u>	<u>3,85</u> <u>-</u>
26	& C111-1545-1 варіант 1	Емаль Композит Diamond	кг	4,641	<u>203,33</u>	-	943,65	-	-	-	-
27	ЕН15-26-1	Улаштування покриттів сходців і підсходців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,5	<u>353,57</u> <u>347,59</u>	<u>0,86</u> <u>0,78</u>	7601,76	7473,19	<u>18,49</u> <u>16,77</u>	<u>5,31</u> <u>0,0111</u>	<u>114,17</u> <u>0,24</u>
28	& C111-2009-5-В1 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	1,763	<u>451,32</u>	-	795,68	-	-	-	-
29	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	111,8	<u>4,58</u>	-	512,04	-	-	-	-
30	C111-2000-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,804	<u>44,05</u>	-	431,87	-	-	-	-
31	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit Neilos грес	м2	21,93	<u>128,45</u>	-	2816,91	-	-	-	-
32	РН15-140-6 Н2,5=0,4	Демонтаж трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,42	<u>2346,62</u> <u>1876,43</u>	<u>469,32</u> <u>166,08</u>	985,58	788,1	<u>197,11</u> <u>69,75</u>	<u>26,856</u> <u>2,4488</u>	<u>11,28</u> <u>1,03</u>
33	РН15-128-1	Установлення кронштейнів	100кг	0,49	<u>757,55</u> <u>634,81</u>	<u>42,48</u> <u>5,83</u>	371,2	311,06	<u>20,82</u> <u>2,86</u>	<u>9,81</u> <u>0,0738</u>	<u>4,81</u> <u>0,04</u>
34	C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	20,65	<u>45,81</u>	-	945,98	-	-	-	-
35	РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,28	<u>540,02</u> <u>532,64</u>	-	151,21	149,14	-	<u>8,87</u>	<u>2,48</u>
36	РН20-27-2 Н1=9	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,28	<u>814,02</u> <u>803,47</u>	-	227,93	224,97	-	<u>13,38</u>	<u>3,75</u>
37	РН20-27-3 Н1=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,28	<u>656,03</u> <u>648,54</u>	-	183,69	181,59	-	<u>10,8</u>	<u>3,02</u>
38	РН20-34-1	Забивання гнізд на фасадах після розбирання рустувань	100шт	0,28	<u>10855,45</u> <u>2111,36</u>	<u>8744,09</u> <u>3285,06</u>	3039,53	591,18	<u>2448,35</u> <u>919,82</u>	<u>35,16</u> <u>48,4565</u>	<u>9,84</u> <u>13,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-2009-9	Суміш для анкеровки Ceresit CX 15	кг	16	14,78	-	236,48	-	-	-	-
40	PH15-140-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,42	5997,77 4691,07	1173,29 415,20	2519,06	1970,25	492,78 174,38	67,14 6,1221	28,2 2,57
41	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 60 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	42	116,41	-	4889,22	-	-	-	-
42	PH20-12-1 H2,5=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій та огорожі вагою до 0,1 т	1т	0,066	6350,64 4719,37	1559,19 320,95	419,14	311,48	102,91 21,18	62,097 3,7222	4,1 0,25
43	PH15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20	41,66 41,66	-	833,2	833,2	-	0,74	14,8
44	PH19-33-1	Улаштування коробів із гіпсокартона	м2	4	113,71 108,52	-	454,84	434,08	-	1,84	7,36
45	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	4	40,97	-	163,88	-	-	-	-
46	& C111-1904-15	Саморізи 3,5х9,5	шт	50	0,07	-	3,5	-	-	-	-
47	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,572	89,13 89,13	-	674,89	674,89	-	1,63	12,34
48	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7,572	195,66	195,66 30,82	1481,54	-	1481,54 233,37	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					141630,38	57014,38	21856,54 4918,94		943,57 68,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					141630,38 62759,46 61933,32 29540,83 98,56 10353,81 171171,21				
		Всього по розділу 1					171171,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Оздоблення цоколю нижче відм 0,000											
49	РН2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,05	<u>10110,32</u> 4223,56	-	10615,84	4434,74	-	<u>63,01</u> -	<u>66,16</u> -
50	С1555-112 варіант 1	Гідроізол	м2	120,75	<u>26,98</u> -	-	3257,84	-	-	-	-
51	РН2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою(сумішшю Ceresit SR- 65)	100 м2	0,57	<u>3256,32</u> 3256,32	-	1856,1	1856,1	-	<u>48,58</u> -	<u>27,69</u> -
52	С111-2011-1 варіант 1	Суміш полімерно-цементна Ceresit CR 65	кг	342	<u>13,36</u> -	-	4569,12	-	-	-	-
53	ЕН15-78-1 к=1,15/Н2, Н3,Н5/	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (утеплення з піноскла т 120 мм)	100 м2	0,57	<u>41932,76</u> 40268,89	-	23901,67	22953,27	-	<u>551,931</u> -	<u>314,6</u> -
54	& С114-4-У-1	Утеплювач піноскло	м3	7,3188	<u>5868,65</u> -	-	42951,48	-	-	-	-
55	С111-829-1 варіант 1	Профілі цокольні	м	4,95	<u>23,14</u> -	-	114,54	-	-	-	-
56	& С1545-44-В14	Термодюбель 10х200мм	100шт	4,56	<u>408,00</u> -	-	1860,48	-	-	-	-
57	& С111-2000-8-1	Клей для приклеювання піноскла фрезіт	кг	684	<u>4,55</u> -	-	3112,2	-	-	-	-
58	& С111-1784-1-В1	Склянка	м2	65,55	<u>12,33</u> -	-	808,23	-	-	-	-
59	& С111-1624-2-В2	Грунтовка Ceresit СТ17	л	11,4	<u>20,00</u> -	-	228	-	-	-	-
60	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1026	<u>6,70</u> -	-	6874,2	-	-	-	-
61	ЕН15-183-1 к=1,15/Н2, Н3,Н5/	Виразування декоративного шпугатурення та фарбування Декоративне шпугатурення фасадів	100м2	-0,57	<u>19983,17</u> 19679,90	-	-11390,41	-11217,54	-	<u>266,0525</u> -	<u>-151,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	РН12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,57	1337,03	3,44	-762,11	-759,65	-1,96	20,84	-11,88
		Разом прямі витрати по розділу 2			1332,72	3,10	87997,18	17266,92	-1,77	0,0444	-0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					87997,18		-1,96		244,92
		в тому числі:							-1,77		-0,03
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					70732,22				
		всього заробітна плата, грн.					17265,15				
		Загальновиборничі витрати, грн.					7791,05				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					24,54				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2579,66				
		Всього будівельні роботи, грн.					95788,23				
		Всього по розділу 2					95788,23				
Розділ 3. Утеплення цоколю над відмосткою											
63	ЕН15-78-1 к=1,15/Н2, Н3,Н5/	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (утеплення піносклом т. 120 мм)	100 м2	0,93	41932,76	-	38997,47	37450,07	-	551,931	513,3
					40268,89						
64	& С114-4-У-1	Утеплювач піноскло	м3	11,9412	5868,65	-	70078,72	-	-	-	-
65	& С111-2000-8-1	Клей для приклеювання піноскла ферозіт	кг	1116	4,55	-	5077,8	-	-	-	-
66	& С1545-44-В14	Термодюбель 10х200мм	100шт	7,44	408,00	-	3035,52	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	& С111-1784-1-В1	Склянітка	м2	106,95	12,33	-	1318,69	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
68	& С111-1624-2-В2	Грунтовка Ceresit СТ17	л	11,4	20,00	-	228	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
69	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1674	6,70	-	11215,8	-	-	-	-
70	С111-2014-2	Грунтуюча фарба силікатна Ceresit СТ 15	л	15,81	107,94	-	1706,53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	8 С111-1891-1-В1 варіант 1	Акрилова фарба Seresit СТ42	кг	46,686	65,90	-	3076,61	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						134735,14	37450,07	-	-	513,3
	Разом будівельні роботи, грн.						134735,14				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						97285,07				
	всього заробітна плата, грн.						37450,07				
	Загальновиборничі витрати, грн.						15696,63				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						45,17				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						4745,57				
	Всього будівельні роботи, грн.						150431,77				
	Всього по розділу 3						150431,77				
	Разом прямі витрати по кошторису						364362,7	111731,37	21854,58		1701,79
	Разом будівельні роботи, грн.						364362,7		4917,17		67,99
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						230776,75				
	всього заробітна плата, грн.						116648,54				
	Загальновиборничі витрати, грн.						53028,52				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						168,27				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						17679,04				
	Всього будівельні роботи, грн.						417391,22				
	Всього по кошторису						417391,22				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1938,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134327,58				

Склад

Микола Леоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В. Мисенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КИЕВЛАСТЬ