



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.10.2021

№ 2152

Про перезатвердження проекту
«Будівництво Подільського
мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві»
(Коригування)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Перезатвердити проект «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». (Коригування), враховуючи позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 06 грудня 2012 року № 00 - 1710-12/ПБ, експертний звіт щодо розгляду проектної документації державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 05 липня 2016 року № 00-0160/1-16/ПБ та позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 30 вересня 2021 року № 00-0043/01-21, з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість					
		Всього	у тому числі по чергах будівництва				
			I черга	II черга	III черга	IV черга	V черга
Категорія дороги		Магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху					
Ширина проїзної частини	м	2x11,25; 8,0; 7,50	-	2x11,25	8,0	7,50	-
Кількість смуг руху	смуг	2; 6	-	6	2	2	-
Проектна пропускна спроможність	пр.од./год. пік	7000	5000	-	1000	1000	-
Розрахункова інтенсивність руху	тис.авто/добу	60,10	-	60,10	-	-	-

Наземні та надземні штучні споруди							
Довжина мостового переходу з підходами, у тому числі:	м	10176,18	2090,74	7040,0	435,94	609,5	-
- вул.Набережно-Рибальської від вул.Електриків (ПК 18) до мосту на вході в Гавань;	м	1426,25	1426,25	-	-	-	-
- з'їзди №7 з мостового переходу на вул.Набережно-Рибальську	м	435,94	-	-	435,94	-	-
- мосту на вході в Гавань;	м	355,04	355,04	-	-	-	-
- естакада вздовж вул. Набережно-Хрещатицька;	м	309,45	309,45	-	-	-	-
- шляхопровід через залізничні колії;	м	51,00	-	-	-	51,00	-
- міст через Гавань;	м	423,50	-	-	-	423,50	-
Верхня естакада СЕ 11 лівого берега:							
- довжина	м	766,10	-	766,10	-	-	-
- габарит проїзду	м	14,25	-	14,25	-	-	-
- тротуар	м	1×1,80	-	1×1,80	-	-	-
Нижня естакада СЕ 12 лівого берега:							
- довжина	м	751,30	-	751,30	-	-	-
- габарит проїзду	м	14,25	-	14,25	-	-	-
- ширина тротуару	м	1×1,80	-	1×1,80	-	-	-
Естакада СЕ 20 на відгалуженні в напрямку вул. Оноре де Бальзака:							
- довжина	м	773,20	-	773,20	-	-	-
- габарит проїзду	м	від 8,0 до 9,40	-	від 8,0 до 9,40	-	-	-
- ширина тротуару	м	1×1,80	-	1×1,80	-	-	-
Естакада СЕ 24 з'їзду на вул. Оноре де Бальзака:							
- довжина	м	175,50	-	175,50	-	-	-
- габарит проїзду	м	8,0	-	8,0	-	-	-
- ширина тротуару	м	1×1,80	-	1×1,80	-	-	-
З'їзд №1 – споруда насипу СН-2		1004,0	-	1004,0	-	-	-
З'їзд №2 – споруда насипу СН-3	м	1045,0	-	1045,0	-	-	-
Арковий міст через озеро Райдуга (СМ 6):							
- довжина	м	203,60	-	203,60	-	-	-
- ширина проїзної частини	м	2×14,25	-	2×14,25	-	-	-
Споруда СМ 5:							
- довжина шляхопроводу через залізничні колії	м	49,70	-	-	-	49,70	-
- довжина мосту через Гавань	м	423,25	-	-	-	423,25	-
- довжина підпірних стін	м	54,30	-	-	-	54,30	-
- підпірні стіни;	м	135,00	-	-	-	135,00	-
Будівельна довжина мостового переходу від вісі вул. Межигірської до вісі бул. Перова	м	7040	-	7040	-	-	-
Ширина земляного полотна на ділянці від дамби Русанівських садів до перетину із залізницею	м	77,00	-	77,00	-	-	-
Кількість сходів з	шт.	13	-	12	-	1	-

ліфтом,							
у тому числі:							
на Рибальський півострів в районі "Парку моряків"	шт.	1	-	-	-	1	-
на міст через Гавань	шт.	4	-	4	-	-	-
на міст через р. Дніпро	шт.	4	-	4	-	-	-
на міст через р. Десенку	шт.	4	-	4	-	-	-
Споруди неглибокого закладання							
Довжина ділянки ліній метрополітену (в межах проектування)	м	716,20	-	716,20	-	-	-
Максимальний поздовжній ухил на перегоні	‰	38	-	38	-	-	-
Радіуси вертикальних кривих	м	3000	-	3000	-	-	-
Штучні споруди							
міст через гавань;	м	566,00	-	566,00	-	-	-
міст через р. Дніпро	м	545,40	-	545,40	-	-	-
міст через р. Десенку	м	314,00	-	314,00	-	-	-
естакади по головному ходу	м	2x2330	-	2x2330	-	-	-
естакади на з'їздах	м	916,00	-	916,00	-	-	-
Підземні пішохідні переходи							
Площа забудови, у тому числі:	м²	872,25	872,25				
переходу ПК17+71,87	м²	161,45	161,45				
переходу ПК15+30	м²	31,92	31,92				
переходу ПК8+59,64	м²	161,23	161,23				
переходу на вул. Набережно-Хрещатицьку	м²	517,65	517,65				
Довжина тунелів, у тому числі:	м	218,87	218,87				
переходу ПК17+71,87	м	30,36	30,36				
переходу ПК15+30	м	30,38	30,38				
переходу ПК8+59,64	м	30,35	30,35				
переходу на вул. Набережно-Хрещатицьку.	м	127,78	127,78				
Дачна забудова з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у Десянянському районі							
Площа ділянки	га	14,8937	-	-	-	-	14,8937
Площа дачних земельних ділянок, у тому числі:	га	10,1000	-	-	-	-	10,1000
площа по 0,10 га (шт. 97)	га	9,7000	-	-	-	-	9,7000
площа по 0,08 га (шт. 5)	га	0,4000	-	-	-	-	0,4000
Кількість ділянок для дачної забудови	шт.	102	-	-	-	-	102
Громадські будівлі загального користування дачної забудови							
Площа забудови	м²	551,25	-	-	-	-	551,25
Загальна площа будівель:							
громадського центру	м²	333,63	-	-	-	-	333,63
КПП	м²	60,26	-	-	-	-	60,26
ТП	м²	60,6	-	-	-	-	60,6
Будівельний об'єм будівель:							
громадського центру	м³	1769,55	-	-	-	-	1769,55
КПП	м³	186,0	-	-	-	-	186,0
ТП	м³	241,4	-	-	-	-	241,4
Під'їзна автомобільна дорога від Броварського проспекту:							
площа дороги	га	2,068	-	-	-	-	2,068
довжина дороги	м	1378,0	-	-	-	-	1378,0
ширина дороги	м	2x3,5	-	-	-	-	2x3,5
ширина тротуару	м	1,2	-	-	-	-	1,2

Під'їзна автомобільна дорога від вул. Радистів:							
площа дороги	га	0,5850	-	-	-	-	0,5850
довжина дороги	м	390,0	-	-	-	-	390,0
ширина дороги	м	2x3,5	-	-	-	-	2x3,5
ширина тротуару	м	1,2	-	-	-	-	1,2
Показники кошторисної вартості							
Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 21.09.2021, у тому числі:	тис. грн.	19921572,998	573992,785	14663801,438	320386,980	4137832,217	225559,578
- будівельні роботи	тис. грн.	15235955,072	447460,011	11029843,886	256341,568	3324578,804	177730,803
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн.	78220,924	532,490	73697,362	118,680	1849,449	2022,943
- інші витрати	тис. грн.	4607397,001	126000,284	3560260,190	63926,732	811403,963	45805,832
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.07.2021, у тому числі:	тис. грн.	9808722,531	573992,785	6750558,830	272491,390	2094746,320	116933,206
- будівельні роботи	тис. грн.	7248530,051	447460,011	4858011,260	218174,930	1632663,780	92220,070
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн.	1139,610	532,490	-	118,680	-	488,440
- інші витрати	тис. грн.	2559052,883	126000,284	1892547,580	54197,780	462082,548	24224,691
Зворотні суми,	тис. грн.	413848,161	2672,090	393249,482	3447,478	14400,180	78,931
у тому числі виконано станом на 01.07.2021	тис. грн.	68203,339	2672,090	62004,840	3447,478	-	78,931
Крім того, придбання крану Terex-Demag AC-100 (придбано замовником у попередні періоди)	тис. грн.	7167,102	-	7167,102	-	-	-
Тривалість завершення будівництва	місяць	41,0	-	41,0	6,5	15,0	10,0
Річна потреба:							
- електричної енергії	тис. кВт·год	1212,053	6,072	498,766	19,43	19,886	667,899
- води	тис. м³	19,02	-	-	-	-	19,02

2. Використання коштів на покриття ризиків (з ПДВ) та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 серпня 2016 року № 697 «Про перезатвердження проекту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування)».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Густелева О. О.

Виконувач обов'язків
голови



Микола ПОВОРОЗНИК